

## Lucrari de reparatii curente a acoperisului Depozitului nr. 5, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Agentia Rezerve Materiale

Valoarea de deviz 1 920 000,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 950,40	35,60 34,40	69 438,92 67 098,44
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	372,00	7,37 7,17	2 742,68 2 668,28
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	499,40	37,09 36,69	18 523,35 18 323,59
4	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade	m2	1 950,40	130,74 5,58	255 000,67 10 876,99
5	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	194,00	90,42 48,09	17 542,33 9 330,16

1	2	3	4	5	6	7
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 950,40	95,61 36,15	186 481,64 70 510,86
7	RpIzC01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 950,40	18,63 4,58	36 335,37 8 926,59
8	RpIzC03A 1	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale pe totala suprafata cu mastic de bitum	m2	1 950,40	62,84 5,10	122 556,80 9 939,24
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, in doua straturi (I strat - kg/m2, stratul II 4.6 kg/m2) pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	1 950,40	264,76 34,86	516 395,71 67 998,75
10	CE24I	Adaptoare d.110 mm	buc	20,00	98,81 67,50	1 976,16 1 349,92
11	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 150 mm	m	150,00	301,98 19,08	45 297,66 2 861,40
12	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 90 mm	m	36,00	281,36 22,17	10 129,01 798,19
13	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)	m2	499,40	28,56 24,96	14 263,61 12 465,77
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. culoare gri, grosimea 0.45 mm	m2	499,40	275,26 62,11	137 462,72 31 018,73

1	2	3	4	5	6	7
15	TrI1AA02 D3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	205,00	30,00 30,00	6 150,00 6 150,00
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	205,00	47,28 0,00	9 692,32 0,00
		<b>Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu</b>				<b>1 449 988,94 320 316,91</b>

	Total	lei	1 449 988,94
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	76 876,06
	Transportarea materialelor	1,00 %	11 005,17
	Total	100,00 +	1 537 870,17
	Cheltuieli de regie	2,00 %	30 757,40
	Total	100,00 +	1 568 627,57
	Beneficiul de deviz	2,00 %	31 372,55
	Total	100,00 +	1 600 000,12
	TVA	20,00 %	320 000,02
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 920 000,15 320 316,91</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente a  
acoperisului Depozitului nr. 5,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Agentia Rezerve Materiale**

**Valoarea de deviz 1 920 000,15 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	24,97	53,95	1 347,13
2.	7122050013400	Zidar	h-om	58,20	51,92	3 021,74
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	159,808	53,95	8 621,64
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 170,24	51,92	60 758,86
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 131,232	51,92	58 733,57
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 865,712	51,92	96 867,77
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,00	50,00	6 150,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 696,324	50,00	84 816,20
<b>Total manopera</b>						<b>320 316,91</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	82,7316	340,00	28 128,74
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	8 200,00	0,00
3.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4 095,84	4,50	18 431,28
4.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	2 047,92	4,50	9 215,64
5.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1 228,752	32,75	40 241,63
6.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	6 205,1976	14,55	90 285,63
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	716,772	38,20	27 380,69
8.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	52,437	25,00	1 310,92
9.	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	163,0125	174,00	28 364,17
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25 579,27	3,40	86 969,52
11.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0407	2 380,00	96,87
12.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,6111	0,00	0,00
13.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	64,3632	0,00	0,00
14.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	4 710,216	84,50	398 013,25
15.	2682132601626	Carton bitumat	m2	2 289,378	21,20	48 534,81
16.	2682162607673	Placi din vata minerala	m2	2 068,3992	87,00	179 950,73
17.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	603,0255	148,00	89 247,77
18.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	148,701	25,00	3 717,53
19.	27104036425998	Adaptoare d=100 mm	buc	7,828	80,00	626,24
20.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	314,622	25,00	7 865,55
21.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	18,333	25,00	458,32
22.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-	m	38,745	184,00	7 129,08

		12, 5-15 cm				
23.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	170,4203	25,00	4 260,51
24.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,0925	25,00	127,31
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	59,928	25,00	1 498,20
26.	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	1 552,50	0,55	853,88
27.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 621,85	0,50	1 310,92
28.	2874115840603	Piulita	buc	814,80	0,40	325,92
29.	2874115893300	Bolt	buc	814,80	1,05	855,54
30.	2874117308500	Cartus	buc	814,80	0,95	774,06
31.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 621,85	0,85	2 228,57
32.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	49,50	42,00	2 079,00
33.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	31,05	46,00	1 428,30
34.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	9,225	84,00	774,90
35.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	18,45	4,20	77,49
36.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	9,225	48,00	442,80
37.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	33,975	6,55	222,54
38.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	217,35	47,50	10 324,13
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,7556	8,00	174,04
40.	91412122100880	Filer de calcar	kg	1 257,4229	5,40	6 790,08
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 100 516,57</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	390,08	20,00	7 801,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,54	20,00	70,80
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	130,732	20,00	2 614,64
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	11,3123	20,00	226,25
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	203,4448	20,00	4 068,90
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,4048	25,00	585,12
7.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	68,264	60,00	4 095,84
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,58	622,10	9 692,32
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>29 155,46</b>

Total	lei	1 449 988,94
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	76 876,06
Transportarea materialelor	1,00 %	11 005,17
Total	100,00 +	1 537 870,17
Cheltuieli de regie	2,00 %	30 757,40
Total	100,00 +	1 568 627,57
Beneficiul de deviz	2,00 %	31 372,55
Total	100,00 +	1 600 000,12
TVA	20,00 %	320 000,02

**Total deviz:**

**1 920 000,  
15**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii curente a  
acoperisului Depozitului nr. 5, mun. Chisinau****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			35,60 34,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,37 7,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			37,09 36,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	51,92	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
4	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade	m2			130,74 5,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2682162607673	Placi din vata minerala	m2	1,0100	87,00	92,26
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5300	14,55	23,37
	91412122100880	Filer de calcar	kg	0,3140	5,40	1,78
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	4,50	4,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasoase (deseuri)	kg	0,5000	4,50	2,36
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0100	60,00	0,60
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
5	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			90,42 48,09
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5300	51,92	27,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	51,92	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	25,00	19,16
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,00	2,36
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	21,20	4,01
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	25,00	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	3,40	3,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	340,00	1,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 380,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	1,05	4,41
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,95	3,99
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,40	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,61 ----- 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	44,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
7	RpIzC01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,63 ----- 4,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3500	38,20	14,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
8	RpIzC03A1	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale pe totala suprafata cu mastic de bitum	m2			62,84 ----- 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	51,92	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	21,20	24,49
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,55	22,92
	91412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	5,40	1,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	4,50	4,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	4,50	2,36
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0250	60,00	1,50
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0025	20,00	0,05
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, in doua straturi (I strat - kg/m2, stratul II 4.6 kg/m2) pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			264,76 ----- 34,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	84,50	204,07
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	32,75	20,63
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
10	CE24I	Adaptoare d.110 mm	buc			98,81 ----- 67,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	51,92	67,50
	27104036425998	Adaptoare d=100 mm	buc	0,3800	80,00	31,31
11	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 150 mm	m			301,98 ----- 19,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	51,92	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	174,00	189,09
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	47,50	68,83
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	6,55	0,68
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	46,00	9,52
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	42,00	8,69
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,55	5,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
12	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 90 mm	m			281,36 ----- 22,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	51,92	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12,	m	1,0500	184,00	198,03

1	2	3	4	5	6	7
		5-15 cm				
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	6,55	3,36
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	42,00	21,52
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	48,00	12,30
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	84,00	21,52
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	4,20	2,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
13	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)	m2			28,56 ----- 24,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,95	2,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	53,95	17,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	8 200,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. culoare gri, grosimea 0.45 mm	m2			275,26 ----- 62,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	51,92	57,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	148,00	178,71
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,85	4,46
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
15	TrI1AA02D3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t			30,00 ----- 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			47,28 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	622,10	47,28

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.