

2.3.3. Formularul de deviz nr.3 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.3
Aprobat:
Directorul Dispensarului Republican de Narcologie
"20" mai 2020

Obiectul: Secția Nr.3 (Et.1 consultativă)

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Costiujeni 3A

Lucrări de reparație

No crt.	Simbol norme/ Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de reparație		
		1.1. Birou psiholog		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	18,20
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	18,20
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,20
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,20
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,20
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	18,20
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,20
		1.1.2. Pereți		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	51,00
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	51,00
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2	51,00
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,00
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,00
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	51,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	51,00
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,00
16	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
17	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	8,00
		1.1.3. Pardosele		
18	CN23A	Vopsirea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	18,00
		1.2. Birou diagnostica funcțională nr.1		
		1.2.1. Tavan		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	11,90
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat,	m2	11,90

1	2	3	4	5
		la tavane		
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,90
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,90
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,90
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	11,90
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,90
		1.2.2. Pereți		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	40,00
27	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	40,00
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	40,00
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	40,00
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00
34	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn. (usa)	m2	5,00
35	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	8,00
		1.2.3. Pardosele		
36	CN23A	Vopsirea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	12,00
		1.3. Birou diagnostica funcțională nr.2		
		1.3.1. Tavan		
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	13,50
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,50
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,50
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,50
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,50
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	13,50
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,50
		1.3.2. Pereți		
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	45,00
45	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	45,00
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	45,00
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec	m2	45,00

1	2	3	4	5
		uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.		
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	45,00
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,00
52	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	5,00
53	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	8,00
		1.3.3. Pardosele		
54	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	13,50
		1.4. Birou nr. 3		
		1.4.1. Tavan		
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	17,80
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,80
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,80
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,80
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,80
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	17,80
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,80
		1.4.2. Pereți		
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	61,00
63	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila.	m2	47,00
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	61,00
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,00
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,00
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	61,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	61,00
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,00
70	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	10,00
71	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,30
72	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	20,50
73	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	2,00
		1.4.3. Pardosele		
74	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	15,00
		1.5. Birou epidemiologic		
		1.5.1. Tavan		
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	19,60

1	2	3	4	5
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	19,60
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,60
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,60
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,60
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	19,60
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,60
		1.5.2. Pereți		
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	59,00
83	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila.	m2	49,00
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2	59,00
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,00
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,00
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	59,00
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	59,00
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,00
90	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	7,00
91	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,63
92	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	9,00
93	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
		1.5.3. Pardosele		
94	CN23A	Vopsirea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	17,00
95	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	1,00
		1.6. Birou fizioterapie		
		1.6.1. Tavan		
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	16,60
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	16,60
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,60
99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,60
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,60
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	16,60
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,60
		1.6.2. Pereți		
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	46,00
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2	46,00

1	2	3	4	5
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,00
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,00
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	46,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	46,00
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,00
110	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	4,20
111	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,63
112	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	3,00
113	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
		1.6.3. Pardosele		
114	CN23A	Vopsirea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	16,60
		1.7. Birou fizioterapie		
		1.7.1. Tavan		
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	22,62
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	22,62
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,62
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,62
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,62
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	22,62
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,62
		1.7.2. Pereți		
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	96,00
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	96,00
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,00
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,00
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	96,00
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	96,00
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,00
129	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,63
130	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	3,00
		1.7.3. Pardosele		
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	22,62
132	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	22,00

1	2	3	4	5
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	22,62
134	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,62
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	22,62
136	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	22,62
137	CK18C	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	m	2,00
		1.8. Grup Sanitar et.1		
		1.8.1. Tavan		
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	10,50
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	10,50
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,50
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,50
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,50
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	10,50
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,50
		1.8.2. Pereti		
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	30,20
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.).	m2	3,60
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura.	m2	3,60
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	30,20
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,20
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,20
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,20
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Extra	m2	30,20
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,20
154	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,30
155	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei.	m	33,00
156	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	2,00
		1.8.3. Pardosele		
157	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2	0,50
158	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,50
159	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment.	m2	0,50
		1.8.4. Instalatii sanitare		
160	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
161	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00

1	2	3	4	5
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00
163	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
164	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00
165	SB09E	Piesa de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
166	SB09E	Piesa de legatura (trecere de la fonta la PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
167	SB09E	Piesa de legatura (bratara de fixare) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
168	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
169	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00
170	SB09C	Piesa de legatura (Trecere de la fonta la PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
171	SB09C	Piesa de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
		1.9. Hol		
		1.9.1. Tavan		
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	14,30
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	14,30
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,30
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,30
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,30
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	14,30
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,30
		1.9.2. Pereți		
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	76,00
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți	m2	76,00
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,00
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,00
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților	m2	76,00
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	76,00
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,00
186	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	38,00

1	2	3	4	5
187	CN16C	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa)	m2	7,00
188	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
2. Instalatii electrice				
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru inlocuire)	buc	28,00
190	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	13,00
191	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu.	buc	9,00
192	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla	buc	19,00
193	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 2x18 de tip LED complet echipate.	buc	5,00
194	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate.	buc	6,00
195	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat de tip plafon complet echipate. (rezistent la umiditate)	buc	2,00