

Lucrări de reparație a str. Minerilor, s. Ciorescu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 1 338 186 lei**

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC18B1 | Săpătura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 8,12 | 523,59 0,00 | 4 251,55 0,00 |
| 2 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 32,50 | 65,44 0,00 | 2 126,80 0,00 |
| 3 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 8,12 | 4 020,65 420,92 | 32 647,68 3 417,87 |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 1 341,00 | 13,74 0,00 | 18 425,34 0,00 |
| 5 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 14,28 | 186,24 186,24 | 2 659,51 2 659,51 |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara | m3 | 650,00 | 403,61 34,60 | 262 346,50 22 490,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-----|----------|--------------------|-------------------------|
| | | innorore, h-20 cm | | | | |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,74 | 7 153,95 0,00 | 5 293,92 0,00 |
| 8 | DB16H k-1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 250,00 | 161,61 3,60 | 525 232,50 11 700,00 |
| 9 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,15 | 1 109,69 259,47 | 2 385,83 557,86 |
| 10 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 18,00 | 255,66 47,28 | 4 601,88 851,04 |

| | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| Total | lei | 859 971 |
| Inclusiv salariul | 100,00% | 41 676 |
| Fondul social si asigurarea medicala | 27,50 % | 11 461 |
| Cheltuieli de transport | 7,00 % | 47 374 |
| Cheltuieli directe | 100,00 + | 918 806 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 133 227 |
| Total | 100,00 + | 1 052 033 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 63 122 |
| Total | 100,00 + | 1 115 155 |
| TVA | 20,00 % | 223 031 |

Total deviz:

1 338 186



Intocmit

Opriof

(I. Orlovsciaia)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimăria comunei Ciorescu
Lucrări de reparație a str. Minerilor, s. Ciorescu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | | | 523,59 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 191,09 | 523,59 |
| 2 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 65,44 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 346,25 | 65,44 |
| 3 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | | | 4 020,65 420,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,3000 | 57,66 | 420,92 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 17,8700 | 201,44 | 3 599,73 |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 13,74 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 180,86 | 13,74 |
| 5 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | | | 186,24 186,24 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 | 57,66 | 186,24 |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere | m3 | | | 403,61 34,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | | mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-20 cm | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 189,00 | 38,37 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 189,00 | 230,39 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 346,25 | 14,54 |
| | 2952240004010.1 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 321,18 | 82,86 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 189,73 | 2,85 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 153,95 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 6 915,00 | 7 122,45 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l, | h-ut | 0,3000 | 105,00 | 31,50 |
| 8 | DB16H k-1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 161,61 3,60 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 3,60 |
| | 11110001000131 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 286,38 | 151,15 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 171,78 | 1,14 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 321,18 | 2,13 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 542,16 | 3,59 |
| 9 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | | | 1 109,69 259,47 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 57,66 | 236,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 829,48 | 850,22 |
| 10 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | | | 255,66 47,28 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 57,66 | 47,28 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 208,38 | 208,38 |

Intocmit

(I. Orlovscia)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 338 186 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,815 | 57,66 | 508,27 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 390,00 | 57,66 | 22 487,40 |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 202,9136 | 57,66 | 11 700,00 |
| 4. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 14,76 | 57,66 | 851,06 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 46,1244 | 57,66 | 2 659,53 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 | 57,66 | 49,59 |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 59,3158 | 57,66 | 3 420,15 |
| Total manopera | | | | | | 41 676 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|---------|----------|----------------|
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 381,875 | 1 286,38 | 491 236,36 |
| 2. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 131,95 | 189,00 | 24 938,55 |
| 3. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 792,35 | 189,00 | 149 754,15 |
| 4. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,7622 | 6 915,00 | 5 270,61 |
| 5. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 2,2037 | 829,48 | 1 827,93 |
| 6. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 18,00 | 208,38 | 3 750,84 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 676 778 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|------|----------|--------|----------------|
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,222 | 105,00 | 23,31 |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 33,4425 | 346,25 | 11 579,46 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 21,5312 | 321,18 | 6 915,39 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 21,5312 | 171,78 | 3 698,63 |
| 5. | 2952240004010.1 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 167,7038 | 321,18 | 53 863,10 |
| 6. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 21,5312 | 542,16 | 11 673,36 |
| 7. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 145,1044 | 201,44 | 29 229,83 |
| 8. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 22,2488 | 191,09 | 4 251,52 |
| 9. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 101,916 | 180,86 | 18 432,53 |
| 10. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,75 | 189,73 | 1 849,87 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 141 517 |


Total:

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Total | lei | 859 971 |
| Fondul social si asigurarea medicala | 27,50 % | 11 461 |
| Cheltuieli de transport | 7,00 % | 47 374 |

| | | |
|---------------------|----------|-----------|
| Cheltuieli directe | 100,00 + | 918 806 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 133 227 |
| Total | 100,00 + | 1 052 033 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 63 122 |
| Total | 100,00 + | 1 115 155 |
| TVA | 20,00 % | 223 031 |

Total deviz:

1 338 186



Intocmit

Verificat

Orlovscaia

(I. Orlovscaia)

(funcția, semnătura)

()

(funcția, semnătura)