

**Lucrari de iluminat stradal din
sat. Mitoc, r. Orhei de la PT708**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de electromontaj				
1	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare :) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	3,00		
2	Pretul firmei	Cablu СИП 4 - 2x25mm2	m	3 000,00		
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: AVVGng 3x4mm2	100 m	1,65		
4	Pretul firmei	Cablu АBBГ-3x4mm2	m	165,00		
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,08		
6	Pretul firmei	Cablu АBBГ-2x25mm2	m	8,00		
7	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,08		
8	136	Banda F2007	m	250,00		
9	137	Clama A200	buc	250,00		
10	163	Suport CA 1500	buc	47,00		
11	164	Clema ES 1500	buc	78,00		
12	165	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	67,00		
13	167	Curelusa CSB 180	buc	223,00		

1	2	3	4	5	6	7
14	168	Clema de ramificare LP2x95	buc	110,00		
15	1699	Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	22,00		
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, pina la 600x600x350mm, BZUM-TF-01 220V, 25A, IP65	buc	1,00		
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШПН-123-074, Y2, IP54	buc	1,00		
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc	1,00		
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B20A	buc	1,00		
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	3,00		
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C32A	buc	1,00		
22	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	1,00		
23	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	1,00		
24	08-01-081-1	Releu de timp ТЭ-15, In-16A	buc	1,00		
25	08-01-015-10	Descarcator supratensiune neliniar, tensiune 220 V ОПС1-В,1P	set	1,00		
26	08-03-530-1	Demaror electromagnetic LC1 -D2510, Ub-220V, In-25A	buc	1,00		
27	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25		
28	Pretul firmei	Teava patrata 80x80x3	m	6,00		
29	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat AMS B1B, Un-220V, In-5-40A	buc	1,00		
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	55,00		
31	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,55		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Utilaj				
32	Pretul firmei	Corp de iluminat LED-50W, 5700K	buc	55,00		
33	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF- 220V, In -25A	buc	1,00		
34	Pretul firmei	Dulap de comanda ИПН-123-074-Y2, IP54	buc	1,00		
35	Pretul firmei	Contor electronic AMS B1B, Un-220V, In-5-40A	buc	1,00		
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B20A	buc	1,00		
37	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	3,00		
38	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C32A	buc	1,00		
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C25A	buc	1,00		
40	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	1,00		
41	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-32A	buc	1,00		
42	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1P	buc	1,00		
43	Pretul firmei	Releu de timp ТЭ-15, In-16A	buc	1,00		