

**Teren de minifotbal**  
**I.P.gimnazul " Stefan cel Mare "**  
**din s. Malovata, r-ul Dubasarii**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 506 452 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Teren de minifotbal</b>						
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,82	786,54 0,00	1 431,50 0,00
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,08	1 163,46 767,25	7 073,81 4 664,85
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactata	m2	608,00	100,43 21,75	61 058,70 13 225,58
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=5cm comp	m3	30,40	650,21 84,13	19 766,33 2 557,60
<b>Total Teren de minifotbal</b>					<b>89 330,34</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>20 448,03</b>	
<b>2. Euro gard - gard de metal din panou bordurat zincat</b>						
5	CL18A	Confectii metalice diverse din otel ( zakladnie )	kg	366,90	41,93 17,84	15 383,74 6 546,94

1	2	3	4	5	6	7
6	CL18A	Confectii metalice diverse din otel (Stilpi 60*40-4 mm )	kg	770,00	41,93 17,84	32 285,53 13 739,65
7	CL18A	Confectii metalice diverse din otel (bara orizontala si suport colturi 40*25*2 mm )	kg	450,00	41,93 17,84	18 868,18 8 029,68
8	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa impletita pentru gard " Rabit " , confectionat impletituri sau tesaturi simpla - Celula -45x45 : Diametru siirnei -3.0mm	m2	300,00	421,58 149,55	126 474,84 44 864,16
9	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,70	1 470,00 528,39	3 969,01 1 426,65
10	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	шт.	2,00	965,42 212,43	1 930,85 424,85
<b>Total Euro gard - gard de metal din panou bordurat zincat</b>						<b>198 912,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>75 031,93</b>
<b>3. Fundament pentru gard</b>						
11	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactata	m2	25,50	100,46 21,76	2 561,67 554,85
12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	350,00	22,13 4,50	7 744,94 1 576,19
13	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	16,00	1 780,01 654,27	28 480,18 10 468,31
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	51,00	264,60 144,45	13 494,38 7 366,90
<b>Total Fundament pentru gard</b>						<b>52 281,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 966,25</b>
Cheltuieli directe			lei		340 526	
Asigurarea sociala			24,00 %		27 708	
Cheltuieli de transport			7,00 %		14 711	
Total			100,00 +		382 945	

Cheltuieli de regie	7,00 %	26 807
Beneficiu	3,00 %	12 292
Total	100,00 +	422 044
TVA	20,00 %	84 408

**Total deviz:** **506 452**  
**Incluziv salariu** **115 448**

Intocmit (SRL " Visom Cons ")  
(funcția, semnătura)

Verificat (I.P. Gimnaziul " Stefan cel Mare " din  
s. Malovata , r-ul Dubasari)  
(funcția, semnătura)