

**satul Grigorievca raionul
Causeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Procurarea unui turn de apa V=25m3 Hpicior=7,5m in satul Grigorievca raionul
Causeni**

Valoarea de deviz 256 620,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t	2,800	1 080,20 849,70	3 024,56 2 379,16
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	3,000	10 540,77 7 732,27	31 622,31 23 196,81
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,540	1 397,37 547,28	754,58 295,53
		<i>Total</i>	lei			35 401,45
		<i>Asigurarea med si soc</i>		24,00 %		6 209,16
		<i>Transport</i>		10,00 %		59,35
		<i>Total</i>		100,00 +		41 669,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>		16,00 %		4 139,44
		<i>Total</i>		100,00 +		45 809,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		1 374,28
		Total Lucrari de montare				47 183,68

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				25 871,50
		2. Utilaj				
4	pret de piata	Turn de apa tip Rojnovschi vopsit V=25m3, Hpicioar=7,5m (vopsit, in set cu tiranti si scara)	buc	1,000	<u>166 667,00</u> 0,00	<u>166 667,00</u> 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				166 667,00

		Total	lei	213 850,68
		TVA	20,00 %	42 770,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		256 620,82
				25 871,50

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**satul Grigorievca raionul
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Procurarea unui turn de apa V=25m3 Hpicior=7,5m in satul Grigorievca raionul
Causeni**

Valoarea de deviz 256 620,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,478	84,97	295,526
2.	7212030022700	Sudor	h-om	5,600	84,97	475,832
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	21,000	84,97	1 784,370
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400	84,97	118,958
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	273,000	84,97	23 196,810
		Total manopera				25 871,50

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,526	35,00	18,410
2.	2320166200676	White spirit	kg	1,053	30,00	31,590
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,680	48,00	80,640
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,120	48,00	53,760
5.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,212	70,00	294,840
6.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,106	50,00	105,300
7.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,297	30,00	8,910
8.	98745651521	Turn de apa tip Rojnovschi vopsit V=25m3, Hpicior=7,5m (vopsit, in set cu tiranti si scara)	buc	1,000	166 667,00	166 667,000
		Total materiale de construcții				167 260,45

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	14,850	350,00	5 197,500
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	16,140	200,00	3 228,000
3.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	4,200	75,00	315,000
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,560	350,00	196,000
		Total utilaje de construcții				8 936,50

Total	lei		213 850,68
TVA	20,00 %		42 770,14

Total deviz:

256 620,8

2

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect satul Grigorievca raionul Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t			1 080,20 849,70
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	84,97	637,275
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,485
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	48,00	19,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	48,00	28,800
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	350,00	70,000
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	75,00	112,500
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t			10 540,77 7 732,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	84,97	7 732,270
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	350,00	1 732,500
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	200,00	1 076,000
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 397,37 547,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,270
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	70,00	546,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,500
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	35,00	34,093
		2. Utilaj				
4	pret de piata	Turn de apa tip Rojnovschi vopsit V=25m3, Hpicior=7,5m (vopsit, in set cu tiranti si scara)	buc			166 667,00 0,00
	98745651521	Turn de apa tip Rojnovschi vopsit V=25m3, Hpicior=7,5m (vopsit, in set cu tiranti si scara)	buc	1,0000	166 667,00	166 667,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.