

**Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor
publice locale com.Truseni , mun.Chisinau**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de executie

Valoarea de deviz 2 286 994,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	47,970	94,60	4 537,96
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,720	94,60	1 581,71
3.	7129020012800	Pavator	h-om	161,560	94,60	15 283,57
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	738,372	94,60	69 850,00
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	331,353	94,60	31 346,00
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,490	94,60	8 276,56
Total manopera						130 875,80

Materiale:

1.	044	Pamint lutos (fara pret)	m3	55,000	0,00	0,00
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	34,545	1 700,00	58 726,50
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	222,780	1 900,00	423 282,00
4.	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la rece (zgura din urma frezarii drum asfaltat)	t	282,118	350,00	98 741,30
5.	1212121212121	Apa	m3	8,500	30,00	255,00
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,258	450,00	8 216,10
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	227,330	450,00	102 298,50
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	450,00	3,15
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	16,849	1 900,00	32 013,10
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	56,350	420,00	23 667,00
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,168	380,00	63,84
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	46,003	380,00	17 481,14
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16rul, SM SR EN 13108-1:2016	t	171,350	1 900,00	325 565,00
14.	150024	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (A18)	buc	14,000	850,00	11 900,00
15.	1500243	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (C29)	buc	16,000	850,00	13 600,00
16.	150025	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (C1)	buc	1,000	900,00	900,00
17.	150026	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (B1)	buc	4,000	900,00	3 600,00

18.	150027	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (G5)	buc	2,000	900,00	1 800,00
19.	150028	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (5.49)	buc	14,000	950,00	13 300,00
20.	1500301	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (A23)	buc	6,000	900,00	5 400,00
21.	150031	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (P21)	buc	4,000	950,00	3 800,00
22.	150032	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat 5.69 directia spre strada	buc	4,000	1 050,00	4 200,00
23.	150032352	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat OGLINDA RUTIERA 800X800	buc	11,000	2 500,00	27 500,00
24.	23203226000401	Bitum	t	2,030	12 500,00	25 375,00
25.	23203226001101	Bitum	t	0,894	12 500,00	11 175,00
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	61,320	2,65	162,50
27.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	106,000	150,00	15 900,00
28.	2663102100000	Beton	m3	4,900	1 750,00	8 575,00
29.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,945	1 750,00	1 653,75
30.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	21,105	125,00	2 638,12
31.	26661228006123	Elemente "denivelari artificiale 600*500*50mm	buc	74,000	150,00	11 100,00
32.	266612280061234	Elemente "politist intins Coltare	buc	14,000	100,00	1 400,00
33.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	3,920	18,00	70,56
34.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	59,084	18,00	1 063,51
35.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	49,000	750,00	36 750,00
36.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	152,000	1,50	228,00
37.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	304,000	1,50	456,00
38.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	152,000	0,50	76,00
39.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	3,040	25,00	76,00
40.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,520	25,00	38,00
41.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	304,000	0,50	152,00
42.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	106,000	10,00	1 060,00
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	125,240	30,00	3 757,20
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,126	30,00	3,78
45.	4100126202818	Apa	m3	4,900	30,00	147,00
		Total materiale de constructii				1 298 170,05

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,580	150,00	3 087,00
2.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	1,020	150,00	153,00
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	12,320	65,00	800,80
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,290	65,00	668,85
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	74,500	35,00	2 607,50
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	75,640	750,00	56 730,00
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	12,320	80,00	985,60
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,591	550,00	325,05
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,102	720,00	7 273,44
10.	2952220004546	Greder semipurat	h-ut	1,544	720,00	1 111,68
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	28,467	420,00	11 956,14

12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	20,580	410,00	8 437,80
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	78,716	390,00	30 699,24
14.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	44,700	45,00	2 011,50
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	28,467	1 200,00	34 160,40
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,520	450,00	234,00
17.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	16,122	450,00	7 254,90
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,172	650,00	761,80
19.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,980	45,00	44,10
20.	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,795	45,00	80,77
21.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	11,920	35,00	417,20
22.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,475	420,00	1 459,50
23.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	11,920	380,00	4 529,60
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	30,940	450,00	13 923,00
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,240	450,00	15 408,00
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,677	525,00	4 555,42
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	43,716	450,00	19 672,20
		Total utilaje de construcții				229 348,49

Total:

Total	lei	1 658 394,34
Asigurarea sociala	24,00 %	31 410,19
Total	100,00 +	1 689 804,53
Cheltuieli de regie	6,40 %	108 147,49
Total	100,00 +	1 797 952,02
Beneficiu de deviz	6,00 %	107 877,12
Total	100,00 +	1 905 829,14
TVA	20,00 %	381 165,83

Total deviz:

**2 286 994,
97**

Intocmit

(S.A.Drumuri Criuleni)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)