

Lucrari deschimbare a timplariei la SR Stefan Voda.

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari deschimbare a timplariei la SR Stefan Voda.

Valoarea de deviz 1 167 000,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.Timplarie.						
1	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	36,450	23,102 23,102	842,050 842,050
2	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	389,000	23,100 23,100	8 985,900 8 985,900
3	CK25A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Profil 70mm, CII 24mm 4/24/4, grosime metal 2mm)	m2	36,450	1 789,692 44,551	65 234,263 1 623,875
4	CK23B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35m inclusiv,avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5mp inclusiv (Profil 60mm, 5camere,CII 24mm 4/16/4,sticla Low-E)	m2	389,000	1 416,140 40,150	550 878,460 15 618,350
5	CK26A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (1-350mm)	m	230,000	134,190 19,800	30 863,700 4 554,000
6	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	223,200	143,690 22,000	32 071,608 4 910,400
Total Capitolul 1.Timplarie. Incluziv salariu						688 875,981 36 534,575
Capitolul 2.Glafuri.						
7	CF61B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2	264,150	191,773 115,775	50 656,845 30 581,980
8	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	264,150	99,310 67,100	26 232,744 17 724,465
9	CF17C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	264,150	20,986 11,000	5 543,444 2 905,650
10	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	264,150	8,100 1,650	2 139,559 435,820

1	2	3	4	5	6	7
11	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	264,150	59,110 <hr/> 30,250	15 613,872 <hr/> 7 990,510
12	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Corniere perforate din aluminiu (Nota:Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestas 6x30mm)	m	754,700	28,150 <hr/> 22,000	21 244,805 <hr/> 16 603,400
13	RpCJ06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuiele interioare,in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Astuparea spumei la exterior)	m	754,700	36,144 <hr/> 27,500	27 277,814 <hr/> 20 754,250
Total Capitolul 2.Glafuri. Incluziv salariu						148 709,083 96 996,075

Cheltuieli directe	lei	837 585,07
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	32 047,36
Transport (II3+Asigur) * 3 %	3,00 %	21 098,78
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	890 731,21
Celtue de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	53 443,87
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	944 175,08
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 3 %	3,00 %	28 325,25
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	972 500,33
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	194 500,06

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 167 000,39
133 530,66**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)