

Обустройство территории
ДЮСША №2 брусчаткой в м.
Чадыр-Лунга

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Обустройство территории ДЮСША №2 брусчаткой в м. Чадыр-Лунга

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 295 400 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	628,454	57,66	36 236,67
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,763	57,66	3 849,55
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,166	57,66	701,49
Total manopera						40 787

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,070	250,00	517,50
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,850	220,00	847,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	29,260	220,00	6 437,20
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	70,794	360,00	25 485,84
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	729,100	1,35	984,29
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 232,000	1,35	1 663,20
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 164,000	1,35	13 721,40
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare брусчатка толщ. 6 см	m2	781,550	115,00	89 878,25
9.	2663102100001	Beton clasa.B15..(pt.informatie)	m3	10,350	920,00	9 522,00
10.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	231,150	75,00	17 336,25
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,400	70,00	1 078,00
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,528	0,00	0,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,380	5,00	6,90
Total materiale de construcții						167 478

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,262	200,00	1 652,40
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,242	120,00	149,04
Total utilaje de construcții						1 801

Прямые затраты

lei

210 066