



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 98

privind achiziția prin COP:

*Lucrări de execuție a 10 stații de așteptare*

“13” septembrie 2021

comuna Stăuceni  
(municipiu, oraș)

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1629288685386 din 18 august 2021- *Lucrări de execuție a 10 stații de așteptare*, între **Primăria comunei Stăuceni**, cu sediul în Republica Moldova, MD-4839, mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: stauceni1842@mail.ru, reprezentat prin Primarul comunei Stăuceni dnul **Alexandr VORNICU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Ginacom S.R.L.**, cu sediul în Republica Moldova, MD-3717, S.Galesti, r-l Straseni, telefon/fax: 078533533, e-mail: ginacom.companie@gmail.com IDNO 1008600035593 reprezentat prin dnul **Marianna PANCEVA**, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de execuție a 10 stații de așteptare* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după semnarea contractului și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform

ului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **60 luni**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **635 170,63 lei MD (șase sute treizeci și cinci mii una sută șaptezeci lei, 63 bani) inclusiv 105 861,77 (una sută cinci mii opt sute șaiszeci și unu lei, 77 bani) TVA lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Devizele locale, Formular 3,5,7;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2021/recepția finală a lucrărilor.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

#### Ginacom S.R.L.

Adresa poștală: Republica Moldova, MD-3717, S.Galesti, r-l Straseni,

Telefon: 078533533

Cod fiscal: 1008600035593

Cod TVA: 8600827

Banca: "Moldindconbank" S.A. fil Telecomtrans

Cod: MOLDMD2X332

IBAN: MD25ML000000002224332389

### BENEFICIARUL

#### Primăria comunei Stăuceni

Adresa poștală: Moldova, Republic of, MD-4839 mun. Chișinău, com.Stăuceni, str. A. Mateevici, 13

Telefon: 022326976

Cod fiscal: 1007601009990

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: *MD49TRPDAK31210B1196AD*

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR

Marianna PANCEVA, administrator



L.Ș.

### BENEFICIAR

Alexandru CORNICU, primar



L.Ș.

*2021-0000004045*

*din 20.09.2021*

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de execuție a 10 stații de așteptare	45200000-9	buc	10	63 517,06	635170,63	60 de zile de la semnarea contractului
<b>TOTAL</b>						<b>635 170,63</b>	

325204,95

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

Marianna PANCEVA, administrator



L.Ș.

**BENEFICIAR**

Alexandru VORNICU, primar



L.Ș.

22.11.21.

### Proces-Verbal

De executare a lucrarilor in baza contractului 2021-0000004045 din 20.11.2021. - **Lucrări de execuție a stațiilor de așteptare în suma de 325 204,95 lei**, și între **Primăria comunei Stăuceni**, cu sediul în Republica Moldova, MD-4839, mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. A. Matevici, 13, reprezentat prin Primarul comunei Stăuceni dnul **Alexandr VORNICU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Ginacom S.R.L.**, cu sediul în Republica Moldova, MD-3717, S.Galesti, r-l Straseni, IDNO 1008600035593 reprezentat prin dna **Marianna PANCEVA**, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fundatii (total pentru 10 statii)</b>				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5,000	76,112 76,112	380,56 380,56
2	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	96,800	18,303 1,903	1 771,71 184,19
3	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	1 168,900	43,803 12,109	51 201,01 14 153,74
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	5,000	1 358,816 221,992	6 794,08 1 109,96

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
		<i>Total</i>	lei			60 147,36
		<b>Total Fundatii (total pentru 10 statii) Inclusiv salariu</b>				<b>60 147,36 15 828,45</b>
		<b>2. Structura de rezistenta (total pentru 10 statii)</b>				
7	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip Gravihel (sau analog) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc Gravihel (sau analog)	t	3,715	$\frac{3\,031,704}{374,213}$	$\frac{11\,262,78}{1\,390,20}$
		<i>Total</i>	lei			11 262.78
		<b>Total Structura de rezistenta (total pentru 10 statii) Inclusiv salariu</b>				<b>11 262.78 1 390,20</b>
		<b>3. Acoperis si pereti (total pentru 10 statii)</b>				
8	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (profnastil gr.0.5), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	162,530	$\frac{325,679}{89,373}$	$\frac{52\,932,54}{14\,525,79}$
12	CP17D	(aplicativ) Innadirea elementului decorativ prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor	buc	100,000	$\frac{37,437}{25,947}$	$\frac{3\,743,70}{2\,594,70}$
13	CK31C	Confectionarea bancii, montate pe suport metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suportii din	m2	8,460	$\frac{472,007}{125,122}$	$\frac{3\,993,18}{1\,058,53}$

1	2	3	4	5	6	7
		dulapi de rasinoase (cite 2 banci la fiecare statie) Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,0500				
		<i>Total</i>	lei			60 672,42
		<b>Total Acoperis si pereti (total pentru 10 statii) Inclusiv salariu</b>				<b>60 672,42 18 178,68</b>
		<b>4. Lucrari diverse (total pentru 10 statii)</b>				
14	RpEE09C1	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare (automat, inclusiv cutia), capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,000	864,431 160,871	8 644,31 1 608,71
15	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED (1 pentru denumirea strazii, 2 pentru iluminat stradal) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	30,000	348,449 62,849	10 453,48 1 885,48
16	CK30A	(aplicativ) Masca de protectie pentru corpurile de iluminat, gata confectionata din ardezie transparenta (din resurse ramiin: "Masca de protectie, suruburi si manopera, restul resurselor se exclud)	buc	20,000	131,146 63,426	2 622,92 1 268,52
17	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	50,000	43,142 24,794	2 157,10 1 239,69
18	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati in gofra, avind sectiunea 3*2,5 Materiale marunte (banda izol., suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	50,000	19,346 3,460	967,32 172,98
19	10-08-017-03	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe consola cu instalarea consolei pe constructie metalica (introducerea resursei "Ceas stradal cu termometru", norma - 1 buc)	buc	10,000	1 361,697 197,197	13 616,97 1 971,97

1	2	3	4	5	6	7
20	CK35C	Dibluri din- element de fixare a placutei distantier din inox	buc	80,000	9,173 6,343	733,81 507,41
21	RpCM24F	aplicativ Placuta informativa din material compozit, dimensiuni 1000x600 (2 buc - anunt si harta informative) (din resurse ramiin: "Placuta informativa" si manopera, restul resurselor se exclud)	buc	20,000	724,217 24,217	14 484,34 484,34
22	RpCM24F	aplicativ Placuta informativa din table metalica, (denumirea strazii taiata la laser) cu aplicarea sticle organice opal de 3 mm, care a fost taiata la laser pe perimetru, sub tabla metalica cu denumirea statiei, dimensiuni - 0.1 m2, grosime 2 mm, (din resurse ramiin: "Placuta informativa" si manopera, restul resurselor se exclud)	buc	10,000	1 484,217 24,217	14 842,17 242,17
		<i>Total</i>	lei			68 522,42
		<b>Total Lucrari diverse (total pentru 10 statii) Inclusiv salariu</b>				<b>68 522,42 9 381,27</b>

		<b>Total ( pentru 10 statii) Inclusiv salariu si CAS, cheltuielile de transport, de deviz si de regie</b>		<b>271 004,13</b>
		<i>TVA</i>		<b>54 200,82</b>
		<i>Total</i>		<b>325 204,95</b>

**Antreprenor**  
**Panceva M.**



**Beneficiar**



**VORNICU**



22.09.21.

Proces-Verbal


De executare a lucrarilor in baza contractului 2021-0000004045 din 20.09.2021. - **Lucrări de execuție a stațiilor de așteptare în suma de 309 965,676 lei**, și între **Primăria comunei Stăuceni**, cu sediul în Republica Moldova, MD-4839, mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. A. Matevici, 13, reprezentat prin Primarul comunei Stăuceni dnul **Alexandr VORNICU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Ginacom S.R.L.**, cu sediul în Republica Moldova, MD-3717, S.Galesti, r-l Straseni, IDNO 1008600035593 reprezentat prin dna **Marianna PANCEVA**, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

		<b>2. Structura de rezistenta (total pentru 10 statii)</b>				
5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: (stilpi, grinzi, ferme) montate pe santier, in structura constructiei usoare (specificatia elementelor metalice - proiect pl.3) (resursele "vopsea miniu de plumb", "Ciment", "Carbune de forja" se exclud)	kg	3 715,000	33,086 12,109	122 915,23 44 983,45
6	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	3,715	114,743 114,743	426,27 426,27
		<i>Total</i>	lei			123 341.5
		<b>Total Structura de rezistenta (total pentru 10 statii) Inclusiv salariu</b>				<b>123 341.5 45 409.72</b>
		<b>3. Acoperis si pereti (total pentru 10 statii)</b>				
9	CE16A	(aplicativ) Placarea peretilor cu panouri policarbonat monolit, gr 4 mm, montate pe pane metalice, inclusiv fisie metalica 30x3 mm - 420 ml, cornier metalic 30x30mm - 480 ml (cite 3 panouri 1.25x2.05 m si 2 panouri 2.0x0.44 m pentru fiecare statie) Material marunt (saibe, etc.)=1,0500	m2	94,480	923,952 69,192	87 294,94 6 537,26
10	CE16A	(aplicativ) Placarea peretilor cu panouri de tabla grosime 1.8 mm,	m2	40,000	469,507	18 780,27

		dimensiuni 2.0x1.0 m, cite 2 buc la fiecare statie, montate pe pane metalice Material marunt (saibe, etc.)=1,0500			69,192	2 767,68
11	CE23A	(aplicativ) Executia elementul decorativ national din tabla metalica 3 mm , dimensiuni 1.45x0.55, lungimea laserului 49 ml, se grunteaza zi se vopseste. se sudeaza de statie (din resurse ramiin: manopera si tabla metalica, restul resurselor se exclud) Material marunt (sirna, cuic, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m	95,600	302,176 49,011	28 888,02 4 685,45
		<i>Total</i>	lei			134 963,23 13 990,73
		<b>Total Structura de rezistenta, Acoperis si pereti Inklusiv salariu</b>				<b>258 304,73</b>
		<i>TVA</i>				<b>59 400,11</b>
		<i>Total</i>				<b>309 965,676</b>

Antreprenor

Panceva M.



Beneficiar

A. VORNICU

