

Reparatia OMF din satul Viscauti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia OMF din satul Viscauti

Valoarea de deviz 383 877,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia interioare				
		1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,650	11,22 11,22	119,51 119,51
2	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.70x1.33x4buc, , 0.9x1.78x1buc	m2	10,650	1 100,97 22,57	11 725,28 240,42
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350mm	m	7,150	62,85 2,64	449,39 18,85
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	28,010	11,22 11,22	314,39 314,39
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	28,010	1 557,71 23,78	43 631,38 665,96
		<i>Total</i>	Lei			56 239,95
		Total Timplarie Inclusiv salariu				56 239,95 1 359,13
		1.2. Tavan				
6	CF54A	Placarea tavanului cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	112,050	159,85	17 911,50

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, Rezistent la umezeala			75,19	8 425,05
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	16,03 6,00	480,88 180,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	30,000	2,67 0,90	79,95 27,00
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	66,88 45,90	2 006,34 1 377,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	112,050	2,66 0,90	298,60 100,83
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	112,050	21,66 15,84	2 427,27 1 775,42
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	112,050	2,66 0,90	298,60 100,83
13	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	112,050	30,91 17,40	3 463,25 1 949,67
14	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	114,900	21,29 15,60	2 446,19 1 792,44
		<i>Total</i>	Lei			29 412,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				29 412,58 15 728,24
		1.3. Pardosele				
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	108,800	13,51 12,29	1 469,73 1 337,53
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	112,050	49,27 20,35	5 520,69 2 279,66
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact	m2	112,050	5,01 0,90	561,79 100,83
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	112,050	214,31 73,36	24 012,90 8 220,24
19	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	87,900	65,05	5 717,92

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			24,85	2 183,88
		<i>Total</i>	Lei			37 283,03
		Total Pardosele Inclusiv salariu				37 283,03 14 122,14
		1.4. Pereti				
20	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit,	buc	1,000	220,96 220,11	220,96 220,11
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,950	42,82 42,76	468,93 468,22
22	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,950	57,22 34,69	626,51 379,86
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti 50%	m2	147,280	7,83 7,12	1 153,59 1 048,28
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	147,280	57,21 34,69	8 425,84 5 109,14
25	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	69,080	24,39 18,36	1 684,90 1 268,24
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	341,240	2,66 0,90	909,40 307,11
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	91,440	5,01 0,90	458,48 82,29
28	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane	m2	91,440	364,65 158,45	33 343,58 14 488,67

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv - dimesiuni si culoarea de coordonat cu Beneficiarul				
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	341,240	57,56 36,60	19 641,96 12 489,39
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	341,240	2,66 0,90	909,40 307,11
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	341,240	21,66 15,85	7 392,09 5 406,95
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	341,240	2,66 0,90	909,40 307,11
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	341,240	27,06 16,50	9 232,59 5 630,46
		<i>Total</i>	Lei			85 377,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				85 377,63 47 512,94
		<i>Total</i>	Lei			208 313,19
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			17 712,55
		<i>Transportarea</i>	2 %			2 575,35
		<i>Total</i>				228 601,09
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			2 286,01
		<i>Total</i>				230 887,10
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			2 308,87
		Total Reparatia interioare Inclusiv salariu				233 195,97 78 722,45
		2. Electricitatea				
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	15,000	6,60 6,60	99,00 99,00
35	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare, prize	buc	18,000	1,80 1,80	32,40 32,40
36	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet	buc	15,000	489,90 6,90	7 348,50 103,50

1	2	3	4	5	6	7
		echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)				
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	39,23 9,30	392,33 93,00
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,000	29,59 8,10	236,68 64,80
		<i>Total</i>	Lei			8 108,91
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			88,36
		<i>Transportarea</i>	2 %			154,32
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			78,54
		<i>Total</i>				8 430,13
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			84,30
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				8 514,43 392,70
		3. Incalzire				
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500mm	buc	1,000	671,96 15,00	671,96 15,00
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 mm	buc	3,000	1 288,64 19,50	3 865,92 58,50
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 mm	buc	1,000	1 288,64 19,50	1 288,64 19,50
42	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	115,000	28,94 10,50	3 327,76 1 207,50
43	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	5,000	108,50 3,00	542,50 15,00

1	2	3	4	5	6	7
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	5,000	142,36 4,50	711,82 22,50
45	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	5,000	6,55 4,50	32,75 22,50
46	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	76,000	7,95 3,00	604,20 228,00
		<i>Total</i>	Lei			11 045,55
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			357,41
		<i>Transportarea</i>	2 %			189,09
		<i>Total</i>				11 592,05
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			115,92
		<i>Total</i>				11 707,97
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			117,08
		Total Incalzire Inclusiv salariu				11 825,05 1 588,50
		4. Lucrari exterioare 4.1. Fronton				
47	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - fronton din lemn	m2	7,500	72,97 72,85	547,27 546,37
48	CE06A1	Montarea frontonului din tabla cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	7,500	206,88 45,85	1 551,59 343,84
		<i>Total</i>	Lei			2 098,86
		Total Fronton Inclusiv salariu				2 098,86 890,21
		4.2. Copertina				
49	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa pentru copertina	kg	130,000	23,65 7,67	3 074,38 996,97

1	2	3	4	5	6	7
50	CE07A	Invelitori din placi din tabla Profnastil pentru invelitorile acoperisurilor	m2	11,250	173,71 32,86	1 954,21 369,69
		<i>Total</i>	Lei			5 028,59
		Total Copertina Inclusiv salariu				5 028,59 1 366,66
		4.3. Trepte si balustrada				
51	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	8,000	248,65 248,14	1 989,18 1 985,14
52	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la scari	m2	6,000	66,03 40,27	396,21 241,61
53	CA04B3	Beton turnat la scari preparat cu betoniera pe santier beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200),	m3	4,000	1 122,89 195,05	4 491,56 780,21
54	CI05B	Placaj din placi pentru trotuare, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la scari	m2	18,450	396,44 191,66	7 314,30 3 536,13
55	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (balustrada la scari exterioare)	kg	22,400	20,71 4,73	464,00 106,05
56	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:pandus din metal	kg	30,000	22,21 6,23	666,43 187,04
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti intrare	m2	16,000	7,83 7,12	125,32 113,88
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,000	15,58 3,60	249,34 57,60
59	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,000	73,44 46,69	1 175,10 747,04
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,000	16,18 4,20	258,94 67,20
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	16,000	94,17 36,60	1 506,69 585,60
		<i>Total</i>	Lei			18 637,07
		Total Trepte si balustrada Inclusiv salariu				18 637,07 8 407,50

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Subsol				
62	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie golurilor	m3	7,960	791,83 111,60	6 303,00 888,33
63	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	13,260	73,44 46,69	973,80 619,11
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,600	11,22 11,22	40,41 40,41
65	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	3 224,88 130,73	11 609,55 470,63
66	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,200	51,63 33,00	371,71 237,60
67	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la scari	m2	6,000	66,03 40,27	396,21 241,61
68	CA04B3	Beton turnat la scari preparat cu betoniera pe santier beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200),	m3	4,000	1 122,89 195,05	4 491,56 780,21
		<i>Total</i>	Lei			24 186,24
		Total Subsol Inclusiv salariu				24 186,24 3 277,90
		<i>Total</i>	Lei			49 950,76
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 137,01
		<i>Transportarea</i>	2 %			699,37
		<i>Total</i>				53 787,14
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			537,87
		<i>Total</i>				54 325,01
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			543,25
		Total Lucrari exterioare				54 868,26

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 942,27
		5. Diverse				
69	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	341,000	26,80 24,52	9 139,40 8 360,47
70	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	3,000	19,23 19,23	57,69 57,69
71	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	3,000	26,03 26,03	78,09 78,09
72	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	3,000	21,84 0,00	65,52 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 340,70
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 911,66
		<i>Transportarea</i>	2 %			15,50
		<i>Total</i>				11 267,86
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			112,68
		<i>Total</i>				11 380,54
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			113,81
		Total Diverse Inclusiv salariu				11 494,35 8 496,25

		Total	Lei	319 898,06
		Tva	20 %	63 979,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		383 877,67 103 142,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)