

**Lucrari de reparatie a portiunii  
de drum de pe str. Maria  
Cebotari, Carpenco, D. Cantemir  
(totuarile si caile de acces la  
blocurile locative  
Independentei 81,79A, St. cel  
Mare 26,28A din m.Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia trotuarului str. D.Cantemir (partea stinga)**

Valoarea de deviz 882 291,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Trotuar</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	52,8000	178,41 92,26	9 419,84 4 871,12
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h=10cm	m3	105,6000	17,19 8,25	1 814,98 870,71
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	158,4000	975,00 0,00	154 440,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	277,2000	4,79 0,00	1 327,10 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h=10cm	m3	105,6000	442,70 34,60	46 748,70 3 653,34

1	2	3	4	5	6	7
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6340	9 344,72 0,00	5 924,55 0,00
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II/2.3	m2	1 056,00 00	160,18 3,46	169 151,77 3 653,34
<b>Total Trotuar</b>						<b>388 826,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 048,51</b>
<b>2. Accese</b>						
8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	0,7700	78,42 78,42	60,38 60,38
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,7700	9,12 0,00	7,02 0,00
10	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm	m2	51,5000	14,95 2,01	770,17 103,64
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	26,0000	203,91 44,40	5 301,74 1 154,35
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	515,0000	6,13 2,88	3 158,49 1 484,74
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3090	9 345,89 0,00	2 887,88 0,00
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu	t	49,9600	1 347,30 12,11	67 311,30 604,95

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice SMBg-II/2.3				
<b>Total Accese</b>						<b>79 496,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 408,06</b>
<b>3. Bordure</b>						
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	886,0000	18,45 <hr/> 18,45	16 347,76 <hr/> 16 347,76
16	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,9000	657,00 <hr/> 0,00	591,30 <hr/> 0,00
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	216,0000	4,79 <hr/> 0,00	1 034,10 <hr/> 0,00
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3900	820,26 <hr/> 508,56	319,90 <hr/> 198,34
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=5cm	m3	8,3000	368,08 <hr/> 57,08	3 055,09 <hr/> 473,79
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton	m	224,0000	184,77 <hr/> 34,02	41 388,80 <hr/> 7 620,35
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	662,0000	122,44 <hr/> 17,30	81 054,62 <hr/> 11 451,28
<b>Total Bordure</b>						<b>143 791,57</b>



Investitor  
Obiect

Primaria mun.Soroca

**Lucrari de reparatie a portiunii de drum de pe str.  
Maria Cebotari, Carpenco, D. Cantemir (totuarile si  
caile de acces la blocurile locative  
Independentei 81,79A, St. cel Mare 26,28A din  
m.Soroca**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Reparatia trotuarului str. D.Cantemir (partea stinga)  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Trotuar</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			178,41 ----- 92,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,78
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h=10cm	m3			17,19 ----- 8,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	250,00	5,97
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	115,00	1,59
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	100,00	1,38
3	TsC03H 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			975,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	300,00	975,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			4,79 ----- 0,00
	241524523 123512354 12	Autobasculanta 10t	h/ut	0,0383	125,00	4,79
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10cm	m3			442,70 ----- 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	240,00	48,72
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 344,72 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 269,72
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II/2.3	m2			160,18 ----- 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	smbg-II/2. 3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1180	1 250,00	147,50

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	700,00	4,62
		<b>2. Accese</b>				
8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			78,42 <hr/> 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			9,12 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	120,00	9,12
10	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm	m2			14,95 <hr/> 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h/ut	0,0182	450,00	8,19
	341054000 5603	Autocisterna 5-8t cu dispozitive de stropire	h/ut	0,0182	120,00	2,18
	341054000 0001	Autocamion, 5t	h/ut	0,0182	120,00	2,18
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			203,91 <hr/> 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	45,00	5,63

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,50
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	110,00	0,88
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,13 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 345,89 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,87
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,02
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice SMBg-II/2.3	t			1 347,30 ----- 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	smbg-II/2. 3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
		<b>3. Bordure</b>				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 ----- 18,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
16	TsC03A 2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			657,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1900	300,00	657,00
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			4,79 ----- 0,00
	241524523 123512354 12	Autobasculanta 10t	h/ut	0,0383	125,00	4,79
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			820,26 ----- 508,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,69
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=5cm	m3			368,08 ----- 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton	m			184,77 ----- 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	100,00	0,80
	100x30x15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	1,0050	100,00	100,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			122,44 ----- 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	100,00	0,30
	100x20x8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	55,00	55,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
		<b>4. Lucrari accesorii</b>				
22	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	шт.			237,32 ----- 72,08
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	шт.	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria mun.Soroca)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie a portiunii  
de drum de pe str. Maria  
Cebotari, Carpenco, D. Cantemir  
(totuarile si caile de acces la  
blocurile locative  
Independentei 81,79A, St. cel  
Mare 26,28A din m.Soroaca**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia trotuarului str. D.Cantemir (partea stinga)**

Valoarea de deviz **882 291,38 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,66	230,64
2.	7129020012800	Pavator	h-om	281,0800	57,66	16 207,08
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	85,6300	57,66	4 937,43
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	409,2640	57,66	23 598,16
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	135,8224	57,66	7 831,52
6.	9310060019930	Muncitor	h-om.	1,7974	57,66	103,64
<b>Total manopera</b>						<b>52 908,47</b>

**Materiale:**

1.	100x20x8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	665,3100	55,00	36 592,05
2.	100x30x15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	225,1200	100,00	22 512,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	21,4368	240,00	5 144,83
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	128,7264	220,00	28 319,81
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,5450	200,00	1 909,00
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,1680	150,00	475,20
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,7780	100,00	377,80
8.	14221022055070	Beton asfaltic	t	2,9900	1 250,00	3 737,50
9.	23203226000401	Bitum	t	0,9713	9 000,00	8 741,70
10.	23203226001101	Bitum	t	0,0156	9 000,00	140,40
11.	2640112300739	Caramizi	шт.	224,4000	3,00	673,20

12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 329,3200	1,50	1 993,98
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	41,8560	1 000,00	41 856,00
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1530	1 000,00	153,00
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,8960	12,00	202,75
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,4880	12,00	209,86
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,3300	12,00	39,96
18.	4100126202818	Apa	m3	0,8300	12,00	9,96
19.	smbg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	175,0676	1 250,00	218 834,50
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>371 923,50</b>

### Utilaje de constructii:

1.	24152452312351 235412	Autobasculanta 10t	h/ut	18,8896	125,00	2 361,20
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,4860	150,00	522,90
3.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	40,9200	60,00	2 455,20
4.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	25,7500	65,00	1 673,75
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,7430	80,00	139,44
6.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	3,2500	45,00	146,25
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h/ut	0,9373	450,00	421,79
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2829	250,00	70,73
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,9675	250,00	1 991,87
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,9696	300,00	2 090,88
11.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,3640	250,00	91,00
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	34,2144	300,00	10 264,32
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,6447	300,00	1 993,41
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,9934	250,00	498,35
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,5983	700,00	6 018,81
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	516,7710	300,00	155 031,30
17.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,4573	115,00	167,59
18.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,2080	45,00	9,36
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	40,9200	45,00	1 841,40
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,0521	30,00	121,56
21.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,2080	110,00	22,88
22.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,4573	100,00	145,73
23.	3410540000001	Autocamion, 5t	h/ut	0,9373	120,00	112,48
24.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0585	120,00	7,02
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5840	100,00	158,40
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8t cu dispozitive de stropire	h/ut	0,9373	120,00	112,48
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>188 470,10</b>

### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	613 302,07
Asigurarea sociala	22,50 %	11 904,41
Total	100,00 +	625 206,48
Cheltuieli de regie	12,00 %	75 024,78

Total	100,00 +	700 231,26
Beneficiu de deviz	5,00 %	35 011,56
Total	100,00 +	735 242,82
TVA	20,00 %	147 048,56

**Total deviz:**

**882 291,3  
8**

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria mun.Soroca)

(funcția, semnătura)