

## Instalarea pavajului in scuarul Primariei com.Tohatin

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 200 091,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajare</b>				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,4100	476,07 469,05	195,19 192,31
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	357,0000	39,27 39,27	14 020,46 14 020,46
3	TrI1AA02 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (incarcarea in autobasculanta)	t	34,2000	29,15 29,15	996,93 996,93
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea materialului de la desfacerea trotuarului)	t	34,2000	11,49 0,00	392,97 0,00
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	0,3900	4 619,74 268,72	1 801,70 104,80

1	2	3	4	5	6	7
		cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 (Manopera K=2)	m	22,0000	249,34 31,80	5 485,46 699,60
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	357,0000	285,89 31,59	102 062,01 11 276,91
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (scara din pavaj , Manopera K=2)	m2	6,0000	317,48 63,18	1 904,86 379,06
		<i>Total</i>				lei 126 859,58
		<b>Total Amenajare Inclusiv salariu</b>				<b>126 859,58 27 670,07</b>

		Total	lei	126 859,58
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	6 640,82
		Cheltuieli de transport	4 %	3 883,87
		Cheltuieli de regie	14,5 %	19 920,72
		Beneficiu de deviz	6 %	9 438,29
		Total		166 743,28
		TVA	20 %	33 348,65
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>200 091,93 27 670,07</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Instalarea pavajului in scuarul Primariei com.Tohatin

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 200 091,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,5420	53,00	134,73
2.	7129020012800	Pavator	h-om	222,0138	53,00	11 766,73
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,0673	53,00	1 381,57
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,6235	53,00	14 078,04
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,8302	53,00	309,00
<b>Total manopera</b>						<b>27 670,07</b>

### Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,8150	350,00	635,25
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,7940	350,00	4 827,90
3.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	580,8000	3,00	1 742,40
4.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 791,6000	3,00	14 374,80
5.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	368,4450	190,00	70 004,55
6.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) C16/20	m3	1,0560	1 600,00	1 689,60
7.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	22,1100	140,00	3 095,40
8.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,2600	100,00	726,00
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0742	12,99	0,97
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>97 096,87</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0615	45,00	2,77
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,3938	500,00	1 696,90
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,3099	300,00	392,97
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>2 092,64</b>

Total	lei	126 859,58
Asigurarea sociala si medicala	24 %	6 640,82
Cheltuieli de transport	4 %	3 883,87
Cheltuieli de regie	14,5 %	19 920,72
Beneficiu de deviz	6 %	9 438,29

Total		166 743,28
TVA	20 %	33 348,65
<b>Total deviz:</b>		<b>200 091,93</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Instalarea pavajului in scuarul Primariei Investitor  
com.Tohatin****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajare</b>				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			476,07 469,05
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	53,00	328,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	53,00	140,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,99	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,76
		<i>Total</i>	lei			195,19
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			39,27 39,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		53,00	39,27
		<i>Total</i>	lei			14 020,46
3	Tr11AA02A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (incarcarea in autobasculanta)	t			29,15 29,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	53,00	29,15
		<i>Total</i>	lei			996,93
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea materialului de la desfacerea trotuarului)	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	lei			392,97
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 619,74 268,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	53,00	268,72
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	500,00	4 351,03
		<i>Total</i>	lei			1 801,70
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 (Manopera K=2)	m			249,34 31,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,00	12,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,00	19,08
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) C16/20	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,99	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 485,46
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2			285,89 31,59

1	2	3	4	5	6	7
		1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	190,00	192,85
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			102 062,01
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (scara din pavaj , Manopera K=2)	m2			317,48 <hr/> 63,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	61,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	1,68
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	190,00	192,85
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 904,86

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.