

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr. 48, or.
Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-2

Lucrări de pavare

Valoarea de deviz 777 000,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,00	144,15 144,15	144,15 144,15
2	RpCS19G	Demontari: borduri, asezate pe beton	m	277,00	24,18 24,18	6 697,86 6 697,86
3	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	535,00	127,75 36,27	68 344,43 19 404,45
4	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2	1 492,00	25,82 7,90	38 524,77 11 794,26
5	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1 060,00	32,09 32,09	34 010,10 34 010,10

6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	74,20	512,51 27,90	38 027,92 2 070,18
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	76,40	558,59 37,20	42 675,93 2 842,08
8	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat 50x20x8 cm inclusiv	buc	196,00	40,64 13,95	7 964,51 2 734,20
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 492,00	212,81 48,55	317 513,73 72 430,73
10	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,20	692,63 690,53	831,16 828,63
11	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri	m3	1,20	1 322,78 387,88	1 587,33 465,46
		<i>Total</i>	lei			556 321,89
		Total Lucrari de pavare Inclusiv salariu				556 321,89 153 422,10

		Total	lei	556 321,89
		Asigurari sociale	24 %	36 821,30
		Cheltuieli de transport	3 %	11 432,47
		Cheltuieli directe		604 575,66
		Cheltuieli de regie	5 %	30 228,78
		Total		634 804,44
		Beneficiu de deviz	2 %	12 696,09
		Total		647 500,53
		TVA	20 %	129 500,11

		Total deviz:	777 000,64
		Inclusiv salariu	153 422,10

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr. 48, or.
Cimislia**

Formular Nr.3

_____ (denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-2
Lucrări de pavare**

Valoarea de deviz 777 000,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-2:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	104,44	46,50	4 856,46
2.	7123010010200	Betonist	h-om	20,21	46,50	939,76
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	58,80	46,50	2 734,20
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2 143,44	46,50	99 669,96
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,22	46,50	5 171,73
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	739,02	46,50	34 364,43
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	119,17	46,50	5 541,41
8.	9312040019600	Sapator	h-om	3,10	46,50	144,15
		Total manopera				153 422,10

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	22,85	285,00	6 512,25
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	187,48	285,00	53 431,80
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,90	285,00	256,50
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	6,42	190,00	1 219,80

		mm				
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,63	190,00	3 729,70
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,46	190,00	1 417,40
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	113,39	190,00	21 544,10
8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,82	190,00	155,80
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	58,19	285,00	16 584,15
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 225,60	1,50	3 338,40
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 387,20	1,50	3 580,80
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	425,41	1,50	638,12
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	39 388,80	1,50	59 083,20
14.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 514,38	105,00	159 009,90
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,36	0,00	0,00
16.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	537,67	82,50	44 357,78
17.	2666122800621	Element prefabricat din beton armat 50x20x8 cm inclusiv	buc	197,37	26,50	5 230,31
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	29,84	15,00	447,60
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	80,96	6,40	518,14
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,13	6,40	26,43
		Total materiale de constructii				381 082,18

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,24	10,00	2,40
2.	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	3,13	75,00	234,75
3.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	3,13	185,00	579,05
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,79	275,00	3 792,25
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	5,67	250,00	1 417,50
6.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	5,67	250,00	1 417,50
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	48,25	250,00	12 062,50
8.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,39	25,00	9,75
9.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,72	20,00	14,40
10.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	3,13	85,00	266,05
11.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,67	126,00	714,42
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,18	250,00	45,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,09	156,00	1 262,04
		Total utilaje de constructii				21 817,61

Total	lei	556 321,89
Asigurari sociale	24 %	36 821,30

Cheltuieli de transport	3 %	11 432,47
Cheltuieli directe		604 575,6 6
Cheltuieli de regie	5 %	30 228,78
Total		634 804,4 4
Beneficiu de deviz	2 %	12 696,09
Total		647 500,5 3
TVA	20 %	129 500,1 1
Total deviz:		777 000,6 4

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea terenului aferent al L.T. Investitor
"Mihai Eminescu" din str. Mihai Eminescu, nr.
48, or. Cimisia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			144,15 144,15
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	46,50	144,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			144,15
2	RpCS19G	Demontari: borduri, asezate pe beton	m			24,18 24,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	46,50	12,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	46,50	12,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 697,86
3	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			127,75 36,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	46,50	8,37

	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,50	27,90
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,50	6,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	190,00	2,28
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	82,50	82,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	6,40	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 344,43
4	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2			25,82 7,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	46,50	0,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	46,50	4,18
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700	46,50	3,26
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,0390	285,00	11,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0340	6,40	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0050	275,00	1,38
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	250,00	0,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	250,00	1,58
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	250,00	0,95
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	185,00	0,39
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021	75,00	0,16
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021	85,00	0,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0034	156,00	0,53
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038	126,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 524,77
5	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			32,09 32,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	46,50	32,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 010,10
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3			512,51 27,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,50	27,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	285,00	57,85
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,00	347,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,40	0,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	275,00	11,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 027,92
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			558,59 37,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	46,50	37,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	190,00	48,82
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	285,00	29,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	285,00	361,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	6,40	1,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	275,00	11,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 675,93
8	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat 50x20x8 cm inclusiv	buc			40,64 13,95
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	46,50	13,95

	2666122800621	Element prefabricat din beton armat 50x20x8 cm inclusiv	buc	1,0070	26,50	26,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 964,51
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			212,81 48,55
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	46,50	47,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	46,50	1,47
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	105,00	106,58
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	190,00	14,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			317 513,73
10	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			692,63 690,53
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	46,50	478,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	46,50	211,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	6,40	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			831,16
11	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri	m3			1 322,78 387,88
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5400	46,50	304,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	46,50	83,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000	1,50	531,77
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780	190,00	129,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	6,40	1,92
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400	285,00	213,75
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 587,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr. 48, or.
Cimisia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-3
Confectionare si montare Complex sportiv PTP 523-01**

Valoarea de deviz 93 899,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Complex sportiv PTP 523-01				
1	TsH38B	Confectionarea si montarea complexului sportiv tip ptp 253-01	buc	1,00	78 249,86 0,00	78 249,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			78 249,86
		Total Complex sportiv PTP 523-01 Inclusiv salariu				78 249,86

		Total	lei	78 249,86
		TVA	20 %	15 649,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		93 899,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr. 48, or.
Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-3
Confectionare si montare Complex sportiv PTP 523-01**

Valoarea de deviz 93 899,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-3:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	111222	Confectionarea si montarea complexului sportiv tip ptp 253-01	buc	1,00	78 249,86	78 249,86
		Total materiale de construcții				78 249,86
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	78 249,86
TVA	20 %	15 649,97

Total deviz: 93 899,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea terenului aferent al L.T.
"Mihai Eminescu" din str. Mihai Eminescu, nr.
48, or. Cimisia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Complex sportiv PTP 523-01				
1	TsH38B	Confectionarea si montarea complexului sportiv tip ptp 253-01	buc			78 249,86 0,00
	111222	Confectionarea si montarea complexului sportiv tip ptp 253-01	buc	1,0000	78 249,86	78 249,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78 249,86

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr. 48, or.
Cimislia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-4
Reparatia inprejmuirii terenuli de minifotbal**

Valoarea de deviz 34 727,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia inprejmuirii terenuli de minifotbal				
1	RpCP16C	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, montat panourile la inprejmuire cu sirma impletita sau tesatura simpla, gata confectionate. (este modificat resursul pe pozitia 1.1 Plasa rabit zincata in loc de 0,015 -1,01 din contul maririi diametrului sirmei la plasa)	m2	315,00	60,27 13,02	18 985,36 4 101,30
2	RpCP16C aplicativ	Demontarea inprejmuirilor existente	m2	315,00	17,65 13,02	5 558,38 4 101,30
		<i>Total</i>	lei			24 543,74
		Total Reparatia inprejmuirii terenuli de minifotbal Inklusiv salariu				24 543,74 8 202,60

	Total	lei	24 543,74
	Asigurari sociale	24 %	1 968,62
	Cheltuieli de transport	3 %	246,08
	Cheltuieli directe		26 758,44
	Cheltuieli de regie	5 %	1 337,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total				28 096,36
		Beneficiu de deviz	3 %			842,89
		Total				28 939,25
		TVA	20 %			5 787,85
						34 727,10
		Total deviz: Inclusiv salariu				8 202,60

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr. 48, or.
Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-4
Reparatia inprejmirii terenuli de minifotbal**

Valoarea de deviz 34 727,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-4:				

Manopera :

1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	88,20	46,50	4 101,30
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	88,20	46,50	4 101,30
		Total manopera				8 202,60

Materiale:

1.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	44,98	36,00	1 619,28
2.	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	329,33	42,00	13 831,86
3.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,64	37,00	23,68
4.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,92	1,58	3,04

		Total materiale de construcții				15 477,86
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,30	10,00	63,00
2.	2940520003828	Aparat de polizat (biac)	h-ut	9,44	7,50	70,80
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	18,90	36,00	680,40
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,44	5,20	49,08
		Total utilaje de construcții				863,28

Total	lei	24 543,74
Asigurari sociale	24 %	1 968,62
Cheltuieli de transport	3 %	246,08
Cheltuieli directe		26 758,44
Cheltuieli de regie	5 %	1 337,92
Total		28 096,36
Beneficiu de deviz	3 %	842,89
Total		28 939,25
TVA	20 %	5 787,85

Total deviz: 34 727,10

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea terenului aferent al L.T. Investitor
"Mihai Eminescu" din str. Mihai Eminescu, nr.
48, or. Cimisia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imprejmuirii terenuli de minifotbal				
1	RpCP16C	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, montat panourile la imprejmuire cu sirma impletita sau tesatura simpla, gata confectionate. (este modificat resursul pe pozitia 1.1 Plasa rabit zincata in loc de 0,015 -1,01 din contul maririi diametrului sirmei la plasa)	m2			60,27 13,02

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1400	46,50	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	46,50	6,51
	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	1,0100	42,00	43,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	1,58	0,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0010	37,00	0,04
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	36,00	2,57
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0300	36,00	1,08
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0150	7,50	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	5,20	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 985,36
2	RpCP16C aplicativ	Demontarea inprejmuirilor existente	m2			17,65
						13,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1400	46,50	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	46,50	6,51
	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	0,0150	42,00	0,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	1,58	0,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0010	37,00	0,04
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	36,00	2,57
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0300	36,00	1,08
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0150	7,50	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	5,20	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 558,38

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr. 48, or.
Cimislia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-5

Amenajarea terenului din partea de nord a a terenului de sport

Valoarea de deviz 321 937,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea terenului din partea de nord a a terenului de sport.				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,40	1 320,00 0,00	528,00 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,95	675,38 0,00	1 317,00 0,00
3	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	312,00	8,40 0,00	2 620,00 0,00
4	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	6,40	13,95 0,00	89,30 0,00
5	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	6,40	274,35 274,35	1 755,84 1 755,84

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	6,40	469,21 469,21	3 002,97 3 002,97
7	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului (pentru pavarea terenului de linga rigola)	m	110,00	45,10 7,44	4 960,91 818,40
8	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	14,40	564,22 91,16	8 124,78 1 312,69
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	128,00	122,59 13,95	15 691,91 1 785,60
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate 140 mm (sur) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	120,00	212,81 48,55	25 537,32 5 825,52
11	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (pentru instalarea tribunelor)	m3	2,00	98,12 98,12	196,23 196,23
12	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15 (pentru instalarea tribunelor)	m3	2,00	1 258,66 179,02	2 517,33 358,05
13	RpIC31D	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2"(pentru instalarea tribunelor)	buc	1,00	63,99 43,71	63,99 43,71
14	pret de piata	Scaun cu spatar	buc	60,00	2 900,00 0,00	174 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			240 405,58
		Total Amenajarea terenului din partea de nord a a terenului de sport. Inklusiv salariu				240 405,58 15 099,01

		Total	lei			240 405,58
		Asigurari sociale	24 %			3 623,76
		Cheltuieli de transport	3 %			6 466,77
		Cheltuieli directe				250 496,11
		Cheltuieli de regie	5 %			12 524,81
		Total				263 020,92
		Beneficiu de deviz	2 %			5 260,42
		Total				268 281,34
		TVA	20 %			53 656,27
		Total deviz: Inklusiv salariu				321 937,61 15 099,01

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr. 48, or.
Cimisia**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-5
Amenajarea terenului din partea de nord a a terenului de sport**

Valoarea de deviz 321 937,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-5:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	24,50	46,50	1 139,25
2.	7129020012800	Pavator	h-om	153,75	46,50	7 149,37
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	46,50	43,71
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	121,92	46,50	5 669,28
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	46,50	37,20
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,80	46,50	1 060,20
Total manopera						15 099,01

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	2,16	6,40	13,82
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	2,92	285,00	832,20
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	17,55	285,00	5 001,75
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,38	190,00	72,20
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,60	190,00	114,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,12	190,00	1 732,80
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04	24,00	0,96
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,18	24,00	4,32
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	130,56	1,50	195,84
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	192,00	1,50	288,00
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 168,00	1,50	4 752,00
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	121,80	105,00	12 789,00
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,14	0,00	0,00
14.	2663102100015	Beton B15	m3	2,05	980,00	2 009,00
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	128,64	106,00	13 635,84
16.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,39	125,00	48,75
17.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	20,00	0,60
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,40	15,00	36,00
19.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,40	6,40	28,16
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58	6,40	3,71
21.	800500	Scaun cu spatar	buc	60,00	2 900,00	174 000,00
Total materiale de construcții						215 558,95

Utilaje de construcții:

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,72	250,00	930,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,39	300,00	1 317,00
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,76	300,00	528,00
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,47	190,00	89,30
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,20	20,00	24,00
6.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	17,60	75,00	1 320,00
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	36,00	14,40

8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,50	250,00	125,00
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,10	200,00	2 620,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,82	156,00	2 779,92
Total utilaje de construcții						9 747,62

Total	lei	240 405,58
Asigurari sociale	24 %	3 623,76
Cheltuieli de transport	3 %	6 466,77
Cheltuieli directe		250 496,11
Cheltuieli de regie	5 %	12 524,81
Total		263 020,92
Beneficiu de deviz	2 %	5 260,42
Total		268 281,34
TVA	20 %	53 656,27

Total deviz:

321 937,61

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea terenului aferent al L.T. Investitor
"Mihai Eminescu" din str. Mihai Eminescu, nr.
48, or. Cimisia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea terenului din partea de nord a a terenului de sport.				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 320,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 320,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			528,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,38
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 317,00
3	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			8,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	200,00	8,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 620,00
4	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			13,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	190,00	13,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,30
5	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			274,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	46,50	274,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 755,84
6	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			469,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	46,50	469,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 002,97
7	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului (pentru pavarea terenului de linga rigola)	m			45,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	46,50	7,44
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	125,00	0,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	6,40	0,26
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	75,00	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	156,00	24,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 960,91
8	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			564,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6400	46,50	29,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3200	46,50	61,39
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,00	347,34
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	285,00	57,79
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	6,40	0,96
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	250,00	64,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 124,78
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			122,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,50	5,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,50	8,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	190,00	0,56
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	106,00	106,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	6,40	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 691,91

1	2	3	4	5	6	7
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate 140 mm (sur) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			212,81 48,55
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	46,50	47,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	46,50	1,47
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	105,00	106,58
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	190,00	14,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 537,32
11	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (pentru instalarea tribunelor)	m3			98,12 98,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	46,50	98,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,23
12	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15 (pentru instalarea tribunelor)	m3			1 258,66 179,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,50	160,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,50	18,60
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0150	980,00	1 004,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,40	0,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 517,33
13	RpIC31D	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2"(pentru instalarea tribunelor)	buc			63,99 43,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	46,50	43,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1780	24,00	4,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0440	24,00	0,96
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0340	20,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	36,00	14,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63,99
14	pret de piata	Scaun cu spatar	buc			2 900,00 0,00
	800500	Scaun cu spatar	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr. 48, or.
Cimisia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-1
Scari de acces**

Valoarea de deviz 61 934,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scari de acces				
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	6,00	629,88 627,75	3 779,27 3 766,50
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,00	144,15 144,15	144,15 144,15
3	RpCD01B3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d=8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	322,00	20,79 4,14	6 695,60 1 332,69
4	RpCD02A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	320,00	18,29 1,40	5 851,74 446,40
5	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm	m2	1,00	65,10 53,01	65,10 53,01

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime				
6	CL10B1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	1,00	20 924,40 1 953,00	20 924,40 1 953,00
7	CA05G1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala mai mari de 15 m si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	8,00	964,62 51,15	7 716,99 409,20
		<i>Total</i>	lei			45 177,25
		Total Scari de acces Inclusiv salariu				45 177,25 8 104,95

		Total	lei	45 177,25
		Asigurari sociale	24 %	1 945,19
		Cheltuieli de transport	3 %	1 068,36
		Cheltuieli directe		48 190,80
		Cheltuieli de regie	5 %	2 409,54
		Total		50 600,34
		Beneficiu de deviz	2 %	1 012,01
		Total		51 612,35
		TVA	20 %	10 322,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		61 934,82 8 104,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr. 48, or.
Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-1
Scari de acces**

Valoarea de deviz 61 934,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	68,00	46,50	3 162,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,82	46,50	1 479,63
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,02	46,50	47,43
4.	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	46,50	93,00
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	46,50	93,00
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,00	46,50	1 674,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,36	46,50	1 411,74
8.	9312040019600	Sapator	h-om	3,10	46,50	144,15
Total manopera						8 104,95

Materiale:

1.	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	2,33	285,00	664,05
2.	1421102200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	m3	2,33	285,00	664,05
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,82	190,00	1 295,80
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,00	500,00	0,00
5.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,00	7 500,00	0,00
6.	2010102904339	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,00	7 500,00	0,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	48,30	0,50	24,15
8.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,11	68,00	7,48
9.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,12	25,00	3,00
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	24,00	10,80
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,30	22,00	6,60
12.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 837,12	1,50	4 255,68

13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,53	0,00	0,00
14.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	3,20	18,00	57,60
15.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	328,00	16,00	5 248,00
16.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	330,05	16,00	5 280,80
17.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,22	18,00	57,96
18.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	18,00	18 000,00
19.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,08	15,00	1,20
20.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	37,00	7,40
21.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,00	0,50	2,00
22.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00	0,50	2,00
23.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00	0,30	1,20
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,45	6,40	22,08
Total materiale de construcții						35 611,85

Utilaje de construcții:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,88	360,00	316,80
2.	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	0,80	25,00	20,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,22	10,00	12,20
4.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,12	7,50	8,40
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,04	5,20	0,21
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,14	190,00	26,60
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,60	20,00	32,00
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,46	25,00	11,50
9.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,90	12,60	11,34
10.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	87,00	17,40
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,32	250,00	80,00
12.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,20	220,00	924,00
Total utilaje de construcții						1 460,45

Total	lei	45 177,25
Asigurari sociale	24 %	1 945,19
Cheltuieli de transport	3 %	1 068,36
Cheltuieli directe		48 190,80
Cheltuieli de regie	5 %	2 409,54
Total		50 600,34
Beneficiu de deviz	2 %	1 012,01
Total		51 612,35
TVA	20 %	10 322,47

Total deviz:

61 934,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea terenului aferent al L.T. Investitor
"Mihai Eminescu" din str. Mihai Eminescu, nr.
48, or. Cimisia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scari de acces				
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc	m3			629,88 627,75
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	46,50	465,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,50	162,75
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	6,40	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 779,27
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint în spații limitate, având sub 1,00 m latime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc cu maluri nesprizinite	m3			144,15 144,15
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	46,50	144,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			144,15
3	RpCD01B3	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam d=8 mm inclusiv, fasonate în ateliere centralizate și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere	kg			20,79 4,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0690	46,50	3,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,50	0,93
	2710602000470	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 695,60
4	RpCD02A2	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundații și radiere	kg			18,29 1,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	46,50	1,40
	2710602000081	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2710503803116	Sirma neagră moale D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028	12,60	0,04
	2940340004000	Masina de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	7,50	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 851,74
5	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confecționate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcții existente, la	m2			65,10 53,01

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	46,50	47,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	46,50	5,58
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	68,00	7,48
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	7 500,00	0,00
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	7 500,00	0,00
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	500,00	0,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	15,00	1,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	5,20	0,21
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,10
6	CL10B1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			20 924,40 1 953,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,0000	46,50	1 674,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	46,50	93,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,0000	46,50	93,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	46,50	93,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2000	37,00	7,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,30	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	22,00	6,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	24,00	10,80
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2000	87,00	17,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,2000	220,00	924,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 924,40
7	CA05G1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala mai mari de 15 m si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			964,62 51,15
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	46,50	46,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,50	4,65
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	341,0000	1,50	531,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8200	190,00	161,98
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2800	285,00	83,01
	1421102200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	m3	0,2800	285,00	83,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4000	6,40	2,66
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,44
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	190,00	3,32
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1100	360,00	39,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 716,99

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr. 48, or.
Cimisia**

(denumirea obiectivului)

**Deviz pe obiect № 01-05-2021
Amenajarea terenului aferent al L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr. 48, or. Cimisia**

(denumirea obiectului)

Unitate de măsură de calcul pentru valoarea unitară _____ m3 (m2)

Valoarea de deviz 1 289 500,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-1	01-1 Scari de acces	61 934,82	0,00	0,00	0,00	61 934,82	
2	01-2	01-2 Lucrari de pavare	777 000,64	0,00	0,00	0,00	777 000,64	
3	01-3	01-3 Complex sportiv PTP 523-01	93 899,83	0,00	0,00	0,00	93 899,83	
4	01-4	01-4 Reparatia inprejmuiirii terenuli de minifotbal	34 727,10	0,00	0,00	0,00	34 727,10	
5	01-5	01-5 Amenajarea terenului din partea de nord a a terenului de sport	321 937,61	0,00	0,00	0,00	321 937,61	

Intocmit

Funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

Funcția, semnătura, numele, prenumele