

Amenajarea teritoriului prin pavare str. Suveranitatii si Tricolorului or. Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 596 492,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Suveranitatii 10,16 Gr. 40mm la pavaj				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3	1,100	411,68	452,85
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2	4,612	17,80	82,09
3	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) grosimea 80mm	m3	46,000	303,53	13 962,29
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	461,600	136,85	63 169,50

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)				
5	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t	4,000	32,55	130,20
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	4,000	15,20	60,80
		<i>Total</i>	lei			77 857,73
		Total Strada Suveranitatii 10,16 Gr. 40mm la pavaj Inclusiv salariu				77 857,73 18 851,50
		2. Strada Suveranitatii 10,16 Gr. 60mm la pavaj				
7	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m	248,000	6,98	1 729,80
8	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка	buc	19,000	132,53	2 517,98




1	2	3	4	5	6	7
		лиственных твердых и елочных пней ручными средствами с перемещением древоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)				
9	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2	5,580	17,80	99,32
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	44,700	95,79	4 281,81
11	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) grosimea 80mm	m3	67,800	303,53	20 579,20
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное	m	124,000	94,58	11 727,30

1	2	3	4	5	6	7
		основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)				
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt	m	142,000	168,70	23 956,11
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.60mm)	m2	558,000	174,40	97 317,43
15	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t	145,000	32,55	4 719,75
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	145,000	15,20	2 204,00
		Total	lei			169 132,70
		Total Strada Suveranitatii 10,16 Gr. 60mm la pavaj Inklusiv salariu				169 132,70 42 938,47
		3. Strada Tricolorului sector (oficiu starii civile pina la 300 ani)				



1	2	3	4	5	6	7
17	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m	80,000	6,98	558,00
18	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка лиственных твердых и елочных пней ручными средствами с перемещением деревоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)	buc	4,000	132,52	530,10
19	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2	4,860	17,80	86,51
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	25,920	95,79	2 482,88
21	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu	m3	34,000	303,53	10 319,95

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) grosimea 80mm				
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m	648,000	94,58	61 284,60
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt	m	29,000	168,71	4 892,45
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2	486,000	136,85	66 508,61
25	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до	t	23,000	32,55	748,65



1	2	3	4	5	6	7
		10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)				
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	23,000	15,20	349,60
		<i>Total</i>	lei			147 761,35
		Total Strada Tricolorului sector (oficiu starii civile pina la 300 ani) Inklusiv salariu				147 761,35 31 779,09

		Total	lei	394 751,78
		Asigurarea sociala	22,5 %	21 053,04
		Transportarea materialelor	5 %	14 564,73
		Total		430 369,55
		Cheltuieli de regie	10 %	43 036,96
		Total		473 406,51
		Beneficiu de deviz	5 %	23 670,33
		Total		497 076,83
		TVA	20 %	99 415,37
		Total deviz: Inklusiv salariu	596 492,20	



Intocmit

Verificat

Director – Curecheru Nicolae

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Director – Curecheru Nicolae

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea teritoriului prin pavare str. Suveranitatii si Tricolorului or. Glodeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 596 492,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse №				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,820	46,50	317,13
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 224,103	46,50	56 920,80
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	6,440	46,50	299,46
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	492,477	46,50	22 900,19
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,915	46,50	135,55
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	279,482	46,50	12 995,94
		Total manopera				93 569,06

Material:

1.	1212121212121	Apa	m3	7,390	0,00	0,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,855	250,00	963,75
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,528	250,00	1 882,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	64,440	150,00	9 665,95
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 329,510	1,50	1 994,26
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 408,960	1,50	3 613,44
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 849,072	1,50	17 773,61
8.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	148,982	136,00	20 261,61
9.	2661112800655.	Placi Caramida, pentru trotuare vibro-presat gr. 60mm	m2	566,370	121,00	68 530,77
10.	2661112800655/	Placi Caramida, pentru trotuare vibro-presat gr. 40mm	m2	961,814	84,00	80 792,38
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	44,751	690,00	30 878,19
12.	2666122800180	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300	m	171,855	99,00	17 013,64
13.	2666122800325.	Bordur vibro-pres mic 1000x200x80	m	775,860	45,00	34 913,70
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	30,112	100,00	3 011,20
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,364	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				291 294,51

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,165	1,00	0,16
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-	h-ut	34,290	200,00	6 857,92

		14 t				
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,340	200,00	267,93
4.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	13,072	200,00	2 614,40
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,739	200,00	147,80
		Total utilaje de construcții				9 888,21

Total	lei	394 751,78
Asigurarea sociala	22,5 %	21 053,04
Transportarea materialelor	5 %	14 564,73
Total		430 369,55
Cheltuieli de regie	10 %	43 036,96
Total		473 406,51
Beneficiu de deviz	5 %	23 670,33
Total		497 076,83
TVA	20 %	99 415,37

Total deviz:

596 492,20



Intocmit

Director – Curecheru Nicolae

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director – Curecheru Nicolae

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea teritoriului prin pavare str. Investitor
Suveranitatii si Tricolorului or. Glodeni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Suveranitatii 10,16 Gr. 40mm la pavaj				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3			411,68
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	46,50	288,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	46,50	123,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			452,85
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			17,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	200,00	17,80
		<i>Total</i>	lei			82,09
3	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) grosimea 80mm	m3			303,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	46,50	38,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	46,50	80,44
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	136,00	137,09
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	200,00	46,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			13 962,29
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2			136,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,50	26,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,50	0,73
	2661112800655/	Placi Caramida, pentru trotuare vibro-presat gr. 40mm	m2	1,0150	84,00	85,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			63 169,50
5	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in	t			32,55

1	2	3	4	5	6	7
		bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	46,50	32,55
		Total	lei			130,20
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,20
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		Total	lei			60,80
		2. Strada Suveranitatii 10,16 Gr. 60mm la pavaj				
7	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m			6,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	46,50	6,98
		Total	lei			1 729,80
8	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка лиственных твердых и елочных пней ручными средствами с перемещением деревоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)	buc			132,53
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	46,50	13,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	46,50	119,50
		Total	lei			2 517,98
9	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			17,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	200,00	17,80
		Total	lei			99,32
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			95,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,50	95,79
		Total	lei			4 281,81
11	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) grosimea 80mm	m3			303,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	46,50	38,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	46,50	80,45
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	136,00	137,09
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	200,00	46,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	200,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 579,20
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m			94,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,50	5,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,50	8,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	690,00	33,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	2666122800325	Bordur vibro-pres mic 1000x200x80	m	1,0050	45,00	45,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 727,30
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt	m			168,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	46,50	6,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	46,50	24,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	690,00	31,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	250,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800180	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300	m	1,0050	99,00	99,50
		<i>Total</i>	lei			23 956,11
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.60mm)	m2			174,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,50	26,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,50	0,73
	2661112800655	Placi Caramida, pentru trotuare vibro-presat gr. 60mm	m2	1,0150	121,00	122,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			97 317,43
15	TRII AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t			32,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	46,50	32,55
		<i>Total</i>	lei			4 719,75
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,20
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		<i>Total</i>	lei			2 204,00
		3. Strada Tricolorului sector (oficiu starii civile pina la 300 ani)				
17	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de	m			6,98

1	2	3	4	5	6	7
		orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	46,50	6,98
		Total	lei			558,00
18	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка лиственных твердых и елочных пней ручными средствами с перемещением деревоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)	buc			132,52
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	46,50	13,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	46,50	119,50
		Total	lei			530,10
19	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			17,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	200,00	17,80
		Total	lei			86,51
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			95,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,50	95,79
		Total	lei			2 482,88
21	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную) grosimea 80mm	m3			303,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	46,50	38,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	46,50	80,44
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	136,00	137,09
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	200,00	46,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		Total	lei			10 319,95
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m			94,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,50	5,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,50	8,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	690,00	33,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	2666122800325	Bordur vibro-pres mic 1000x200x80	m	1,0050	45,00	45,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		Total	lei			61 284,60

1	2	3	4	5	6	7
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt	m			168,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	46,50	6,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	46,50	24,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	690,00	31,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	250,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800180	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300	m	1,0050	99,00	99,50
		Total	lei			4 892,45
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2			136,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,50	26,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,50	0,73
	2661112800655/	Placi Caramida, pentru trotuare vibro-presat gr. 40mm	m2	1,0150	84,00	85,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			66 508,61
25	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t			32,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	46,50	32,55
		Total	lei			748,65
26	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,20
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		Total	lei			349,60

Intocmit

Director — Curecheru Nicolae

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director — Curecheru Nicolae

(funcția, semnătura, numele, prenumele)