

Reparatia curenta a strazilor s. Tocuz, r-nul Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 419 477,79 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Salcimilor L=200 m.l. B=3.5m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	77,49 0,00	774,90 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,16	686,40 0,00	4 228,22 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 078,00	13,60 0,00	14 657,03 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,16	105,33 9,58	648,84 59,01
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,16	1 036,04 0,00	6 382,00 0,00
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,75	1 480,10 0,00	2 590,18 0,00
7	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,75	656,00 0,00	1 148,00 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	70,00	329,80 21,33	23 085,66 1 493,39
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta	100m2	7,00	9 195,31	64 367,16

1	2	3	4	5	6	7
		M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			157,73	1 104,14
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea acostamentelor)	100m2	8,00	77,49 0,00	619,92 0,00
Total Strada Salcimilor L=200 m.l. B=3.5m						118 501,91
Incluziv salariu						2 656,54
		2. Strada Livezilor L=120 m.l. B=3.5m				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	77,49 0,00	464,94 0,00
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,70	686,40 0,00	2 539,68 0,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	647,50	13,60 0,00	8 803,75 0,00
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,70	105,33 9,58	389,73 35,44
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,70	1 036,04 0,00	3 833,35 0,00
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,05	1 480,10 0,00	1 554,11 0,00
17	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,05	656,00 0,00	688,80 0,00
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,00	329,80 21,33	13 851,40 896,04
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta	100m2	4,20	9 195,31	38 620,29

1	2	3	4	5	6	7
		M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			157,73	662,48
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea acostamentelor)	100m2	4,80	77,49 0,00	371,95 0,00
Total Strada Livezilor L=120 m.l. B=3.5m						71 118,00
Incluziv salariu						1 593,96
		3. Stradela D. Cantemir L=200m.l. B=3.5m				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,00	77,49 0,00	619,92 0,00
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,75	1 480,10 0,00	2 590,18 0,00
23	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,75	656,00 0,00	1 148,00 0,00
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	70,00	329,80 21,33	23 085,66 1 493,39
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00	9 195,31 157,73	64 367,16 1 104,14
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	77,49 0,00	309,96 0,00
Total Stradela D. Cantemir L=200m.l. B=3.5m						92 120,88
Incluziv salariu						2 597,53
		4. Strada Dm. Cantemir				

1	2	3	4	5	6	7
27	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	38,00	149,78 39,79	5 691,66 1 511,85
28	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	56,00	213,91 44,40	11 978,86 2 486,30
29	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	54,00	296,52 63,43	16 011,86 3 425,00

**Total Strada Dm.
Cantemir**

33 682,38

Incluziv salariu

7 423,15

5. Reparatia curenta a podului						
30	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	5,04	1 279,98 101,86	6 451,09 513,36
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	64,00	17,09 2,47	1 093,83 157,83

**Total Reparatia curenta
a podului**

7 544,92

Incluziv salariu

671,18

Total	lei	322 968,09
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 362,03
Cheltuieli de regie	4,00 %	13 053,20
Beneficiu	3,00 %	10 181,50
TVA	20,00 %	69 912,96

Total deviz:

419 477,79

Incluziv salariu

14 942,37

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)