

1
Formular Nr.1B

**Lucrari de reparatie la
tabara de odihna "Romantica"
din s. Moscovei.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 53/04/2026
reparatia a patru casute**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie.		
		1.1. Acoperis.		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	202,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	72,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,792
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,044
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	46,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,690
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	202,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,198
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,066
4	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	10,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100
5	RpCH05A kman=0.5	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	102,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	29,070

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,890
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,816
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	20,400
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,530
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,530
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	106,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,310
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	125,794
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 312,632
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,062
7	CE30B kman=0.4	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. prikladnaia planca 50x25 , V-0.34mc	m2	106,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,124
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	13,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,248
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,340
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,744
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,186
8	CE30B kman=0.6	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. scinduri de rasinoase 100x25 , V-1.62mc	m2	106,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,310
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	20,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,372
	2010102903492 5	Scinduri de rasinoase 100x25	m3	1,620
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,744
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,186
9	CE07A kman=0.7	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	106,200
	7213050013100	Tinichiu	h-om	66,906
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,585
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	128,237
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	55,755
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 003,590
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	11,151
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,460
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	5,576
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,310
10	CE19A kman=0.6	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin	m	62,000

1	2	3	4	5
		petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,580
	2710403642598	Tabla zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	79,825
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	14,688
	2875276311231	Cirlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	95,790
	2710403702963	Banda din oțel zincată de 30 x 3 mm	kg	15,646
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	3,193
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,620
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincată de 0,5 mm grosime executate pe șantier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din oțel zincat, inclusiv coturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	32,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,400
	2710403642598	Tabla zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	45,696
	2875276311982	Bratara zincată pentru burlane	buc	19,584
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,384
12	CE31B kman=0.6	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple și cu asterea la gata faltuita și geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m ²	56,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,016
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	60,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,720
	2010102903497	Scinduri geluite și faltuite	m ³	0,308
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,840
13	CE31A	Frontoane din scinduri geluite simple	m ²	52,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,780
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,480
	2010102903497	Scinduri geluite și faltuite	m ³	0,286
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,456
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m ²	108,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	108,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	19,440
	2430226100700	Grund alchidic	kg	12,960
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,960
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,400
Total Acoperis.				
1.2. Timplarie.				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,320
	7422010060100	Timplar	h-om	6,367
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,367
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	67,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,940
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	16,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,336
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	13,520
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,923
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,946
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	13,520
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	54,080
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,354
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,231
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,408
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,270
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,200
	7422010060100	Timplar	h-om	3,584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,896
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	11,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	44,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,112
19	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m	38,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,840
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	40,723
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,078
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,582
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,233
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,155

1	2	3	4	5
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,233
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,078
	2320166200729	Parchetin	l	0,078
	4100126202818	Apa	m3	0,039
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,384
20	CK32A	Plasa împotriva mășchite (mășchina setca)	m2	13,600
	7422010060100	Timplă	h-om	5,576
	1725137355674	Plasa împotriva mășchite	m2	15,708
Total Timplărie.				
1.3. Lucrări exterioare.				
21	RpCH32E	Desfacerea scindurilor de rasinoase - scheletul casei.	m3	4,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,980
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc	m2	42,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,380
	4100126202818	Apa	m3	2,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,100
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,386
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	546,000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,764
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,260
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,504
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 2cm grosime de strat suport din mortar ciment M100-T	m2	42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,360
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,231
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	361,200
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,176
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,504
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,252
25	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	42,000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	109,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,180
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	43,260
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	170,100
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	840,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	37,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,890
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,504
26	RpCH05D kman=0.5	Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	102,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	34,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,300
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	119,850
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	1,530
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	2,397
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,020
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,020
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,140
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,528
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,594
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,154
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,176
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,088
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	12,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,344
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	13,056
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	74,240
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,920
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,560
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,256
	4100126202818	Apa	m3	0,064
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,390
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,461
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,092
29	CL54C	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	292,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	578,280
	2811236304902	Siding vinil (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade	m2	323,046

1	2	3	4	5
		ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)		
	2051142950705	Dibluri 6/60	buc	6 137,879
	2874115833881	Suruburi autoregulatorie 4,2x19	buc	12 275,757
	2874115833882	Suruburi autoregulatorie 4,2x13	buc	12 275,757
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,514
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	62,074
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	3,514
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	9,077
30	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	38,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,600
	7422010060100	Timplar	h-om	45,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,228
	2320166200676	White spirit	kg	1,140
	2874115837745	Suruburi	buc	228,000
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,380
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	38,760
31	RpCH10B kman=0.4	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande	m	64,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	54,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,032
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,600
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,280
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,920
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	3,840
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,120
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,512
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	98,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	98,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	17,640
	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,760
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	11,760
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	16,660
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	49,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,900
33	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,160
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	21,840
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,440

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	1,440
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,036
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,192
34	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Pireul	m3	6,600
	7123010010200	Betonist	h-om	33,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,290
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 913,142
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,933
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,145
	2922140007000	Macara	h-ut	1,650
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,640
Total Lucrari exterioare.				
		1.4. Lucrari interioare.		
35	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	294,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	539,857
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	310,455
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	271,722
	2710703520285	Profil de suport	m	650,476
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	694,827
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	223,971
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	80,127
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	25,871
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	487,857
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 786,913
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,353
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,974
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	116,200
	7422010060100	Timplar	h-om	209,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,430
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,810
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	40,670
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	99,932
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	31,374
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 229,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 324,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	139,440
	2875276305105	Conector	buc	515,928
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	410,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,312

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,560
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	120,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	146,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	856,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,920
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	46,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,585
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	410,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	225,720
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	164,160
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,624
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	205,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,821
42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	116,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,782
	4100126202818	Apa	m3	3,486
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,486
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,534
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,590
	4100126202818	Apa	m3	0,660
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,386
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,772
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,200

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,720
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	h-om	11,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	3,835
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	1 510,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	1,162
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,486
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	h-ut	1,394
			kg	182,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,910
	2873122004100	Plase sudate	kg	183,820
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,910
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,820
	2010237318750	Distantieri	buc	54,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,109
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosime de strat suport din mortar ciment M100-T		
			m2	116,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,296
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,639
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	999,320
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,254
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,930
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,394
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,697
47	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp		
			m2	116,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	160,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,754
	2670112204051	Placi din laminat	m2	123,230
	1111000100048	Strat sintetic	m2	123,230
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	117,362
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,486
Total Lucrari interioare.				
Total				
CAS (PI3) * 24 %				
Transport mater (PI3+CAS) * %				
Chelt de regie (PI3+CAS+Transp) * %				
Beneficiul (PI3+CAS+Transp+Chelt) * %				
Total Lucrari de				

1	2	3	4	5
reparatie.				
2. Electricitate.				
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	66,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,240
	3130134817404 1	Cablu de energie 16mmp	m	67,320
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	33,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	13,200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	16,500
49	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	66,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,360
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	71,032
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	13,860
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	10,395
50	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340
51	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,080
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060
	2051142950700	Dibluri	buc	8,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000
52	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N(UZO B-16)	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,880
	1111000100020 1	Intreruptor UZO B-16	buc	4,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
53	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	160,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	54,400
	3130134817401	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita	m	173,040

1	2	3	4	5
	5	la flacari 3x1,5mmp		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	84,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	42,000
54	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	120,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,400
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	132,300
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	31,500
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,360
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	12,480
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	12,480
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,480
56	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,600
	1111000100020	Intreruptor	buc	12,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,400
57	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	280,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	84,000
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	288,400
	2051142950700	Dibluri	buc	280,000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	288,400
Total				
CAS (II3) * 24 %				
Transp mater (II3+CAS) * %				
Chelt de regie (II3+CAS+Transp) * %				
Beneficiul (II3+CAS+Transp+Chelt) * %				
Total Electricitate.				
3. Impamintare.				
58	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,400

1	2	3	4	5
	9312040019600	Sapator	h-om	7,440
59	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv saptura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm	m	38,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	133,000
	2722103107003	Conductor de otel zincat	m	40,299
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	27,930
	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	31,920
	2710403700406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	23,940
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	40,099
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,900
60	RpEH01A	Montarea tijei de captare pentru cosuri tip CC-1000-1500	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,520
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	12,000
	2710703434305	Otel lat OL 37 de 20x5 mm	kg	0,480
	2710603454575	Otel lat 20 x 8 mm	kg	2,400
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	9,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,060
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,040
Total				
CAS (Π3) * 24 %				
Transporta mater (Π3+CAS) * %				
Chelt de regie (Π3+CAS+Transp) * %				
Beneficiul (Π3+CAS+Transp+Chelt) * %				
Total Impamintare.				
Total				
TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %				

Total deviz:

Inclusiv salariu

Întocmit  Dumitru Cretu

