

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă în sat.
Racovat, r-nul Soroca. N14/21-
B-PG**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Platforma B.**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sistemizare verticala		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,800
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,232
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Surplus de sol)	100 m3	0,800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,800
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	136,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,800
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,264
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,430
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,908
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,430

1	2	3	4	5
		cp)		
Total Sistemizare verticala				
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =250m2		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,410
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,195
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	37,500
	7129020012800	Pavator	h-om	13,875
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	49,162
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,737
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,862
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,800
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	45,000
	7129020012800	Pavator	h-om	13,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	57,150
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,810
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,225
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	130,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,500
	7129020012800	Pavator	h-om	67,600
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	5,850
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	412,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,780

1	2	3	4	5
	2666122800285	Bordura beton pentru strada BP100.30.15	m	130,650
Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta =250m2				
		3. Trotuar-Imbracaminte din piatra sparta =40m2		
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,706
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,831
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,220
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,392
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,866
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,918
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,138
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,288
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	6,400
	7129020012800	Pavator	h-om	1,920
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	8,128
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,269
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,395
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,032
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,700
	7129020012800	Pavator	h-om	7,920
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	0,810
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	52,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,144

1	2	3	4	5
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8	m	18,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,108
Total Trotuar- Imbracaminte din piatra sparta =40m2				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

