

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия «DOST» SA
2. Фискальный код 1003611009281
3. Адрес центрального местонахождения or. Ceadir-Lunga, ул. Молодежная, 22
4. Телефон 069119696
- Факс _____
- E-mail aodost@mail.ru
5. Свидетельство о регистрации MD 0011693, 19.01.205
(номер, дата регистрации)

Camera Inregistrarii de Stat

(выдающее учреждение)

6. Вид деятельности, по областям Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii.

(в соответствии с положениями собственного устава)

7. Лицензия (сидетельство) Ser.A MMIII nr.0158046 din 11.05.2005 Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii.

(номер, дата, выдающее учреждение, виды деятельности)

8. Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: _____

(полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)

9. Основной деловой рынок: Republica Moldova

10. Оборот за последние три года:

№ d/o	Год	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев
1	2017- 2019	3 540	3 540
Средняя годовая		1 180,0	


Дата заполнения: 13.07. 2020г.

Подписано: _____

Фамилия/имя: Кисеев Д.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «DOST» SA



ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ d/o	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerantом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспеченные из оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из других источников
0	1	2	3	4
1.	Производственные помещения			
.	Админздание	шт	1	
	Производственная база	шт	1	
.	Складские помещения	шт	4	
2	Специальная техника:			
	Автомобиль GAZ 53	шт	1	
	Автокран	шт	1	Дог.аренды №2/16 11,01,16,
	Трактор Т40	шт	1	
	Экскаватор ЕО 2621	шт		Дог.аренды №2/16 11,01,16,
	Автогрейдер	шт	1	Дог.аренды №3/17 11,05,17,
	Прицеп Т16	шт	1	Дог.аренды №2/16 11,01,16,
	Каток R 8-14 de 14tf	шт	1	Дог.аренды №7/17 10,07,17,

3	Оборудование			
	Сварочный аппарат	шт	1	
	Электропила	шт	1	
	Шуруповерт	шт	1	
	Бетономешалка	шт	2	
	Перфоратор	шт	3	
	Леса	комплект		
4	Измерительные приборы			
	Нивелир	шт	1	
	Теодолит	шт	1	
	Рулетка 100м	шт	1	
	Рулетка 20м	шт	1	

Подписано: _____

Фамилия: Кисеев Д.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «DOST» SA



ДЕКЛАРАЦИЯ

о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
	1	2	3	4	
	Руководитель стройки Кисеев Д.Н.	высшее	45	40	Ser.2019-DS Nr.0458 din 28.03.2019.
	Специалисты				
	Сварщики		2		
	Штукатуры		3		
	Плотник		3		
	Плиточники		3		
	Бетонщики		4		
	Водитель		1		
	Тракторист		1		
	Экскаваторщик		1		
	Крановщик		1		
	Маляр-штукатур		2		
			18		

Подписано: _____

Фамилия: Кисеев Д.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «DOST» SA




ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устройство тротуара вдоль ул. Ленина в с. Бешгиоз, АТО Гагаузия
(наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/ наименование объекта	Год 2020				
		Месяц				
		1 мес	0,5 мес			
1.	Организация строительного участка					
2.	Устройство тротуара вдоль ул. Ленина в с. Бешгиоз, АТО Гагаузия	+	+			

Дата составления: 13. 07. 2020 г.

Подписано: _____

Фамилия: Д. Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор SA «DOST»



СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Обустройство территории ДЮСША №2
брусчаткой в м. Чадыр-Лунга

2. Номер и дата договора №25 от 07.12.2018 г.

3. Наименование/фамилия бенефициара ДЮСША №2

4. Адрес бенефициара мун. Чадыр-Лунга, ул. Проездная

5. Страна Республика Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора
(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
-----------------------	---	---

a) первоначальная
(на момент подписания договора) 395 400 лей

b) финальная
(на момент завершения договора) 395 400 лей

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору 2 месяца

b) эффективно выполненный 2 месяца

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____


Дата заполнения: 13.07.2020.

Подписано: _____

Фамилия/имя: Д. Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «DOST» SA



АТО Гагаузия, с.Бешгёз.
Устройство тротуара вдоль
ул.Ленна, Ъ=1,5м., L=555,0М.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 30/20-1

Устройство тротуара вдоль ул.Ленна, Ъ=1,5м., L=555,0М.

Valoarea de deviz 360 880 lei

Intocmit in prețuri curente 07.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар от пешеходного моста до въезда в село (L=555,0М, Ъ=1,5М., S=832,5М2)				
1	TsE04Aпр им	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "ВОВСАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории) Выравнивание профиля тротуара Ъ=2,0м.	100m2	8,330	37,49 0,00	312,30 0,00
2	TsC21B1п рим	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта мини бульдозером на гусеничном ходу "ВОВСАТ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка "корыта" под тротуар 1200,0x1,5x0,2м.	100 m3	1,670	1 083,05 0,00	1 808,70 0,00


1	2	3	4	5	6	7
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	9,430	118,78 118,78	1 120,10 1 120,10
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебеночная подготовка t=10см. с укаткой	m3	83,250	407,33 57,08	33 910,38 4 752,22
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) Выравнивающий слой из строительного песка ср.толщ. 5.0см.	m3	41,630	122,09 51,89	5 082,78 2 160,35
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40 мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) * Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент k материалам=0,60	m2	832,500	140,78 34,37	117 195,19 28 609,22
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *B	m	1 110,000	101,61 17,30	112 790,43 19 200,78


1	2	3	4	5	6	7
		ресурсах учтена общая стоимость бетона, а не составляющие				
		Total Trotuar от пешеходного моста до въезда в село (L=555,0M, B=1,5M., S=832,5M2) Inklusiv salariu				272 219,88 55 842,67

		Прямые затраты	lei	272 220
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	12 564
		Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	4 273
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 2 %	2,00 %	5 780
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	294 837
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	5 896
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	300 733
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	60 147
		Total deviz:		360 880
		Inklusiv salariu		55 842

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

АТО Гагаузия, с.Бешгёз.
Устройство тротуара вдоль
ул.Ленна, В=1,5м., L=555,0М.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 30/20-1
Устройство тротуара вдоль ул.Ленна, b=1,5м., L=555,0М.

Valoarea de deviz 360 880 lei

Intocmit in prețuri curente 07.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 30/20-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	682,817	57,66	39 371,23
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	272,511	57,66	15 712,98
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,154	57,66	758,46
		Total manopera				55 842

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	95,737	300,00	28 721,10
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,330	0,00	0,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,793	60,00	2 747,58
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,498	200,00	499,60
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,981	180,00	3 416,58
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 132,200	0,00	0,00
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	799,200	1,50	1 198,80
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 593,400	1,50	9 890,10
9.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare t=4cm	m2	844,987	85,70	72 415,39
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	53,280	500,00	26 640,00
11.	266612280032512	Bordura beton pentru trotuare	m	1 115,550	60,00	66 933,00
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,650	70,00	1 165,50
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,330	5,00	16,65
14.	4100126202818	Apa	m3	12,488	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				213 645

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	52,450	10,00	524,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,742	0,00	0,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp "BOBCAT"	h-ut	17,482	5,00	87,41
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP "BOBCAT"	h-ut	6,029	300,00	1 808,70
		Total utilaje de construcții		1,041	300,00	312,30
						2 733


Прямые затраты	lei	272 220
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	12 564

Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	4 273
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 2 %	2,00 %	5 780
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	294 837
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	5 896
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	300 733
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	60 147

Total deviz:

360 880

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect АТО Гагаузия, с.Бешгёз. Устройство
тротуара вдоль ул.Ленна, В=1,5м.,
L=555,0М.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар от пешеходного моста до въезда в село (L=555,0М, В=1,5М., S=832,5М2)				
1	TsE04Априм	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибулдозером на гусеничном ходу "ВОВСАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории) Выравнивание профиля тротуара В=2,0м.	100м2			37,49 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP "BOVCAТ"	h-ut	0,1250	300,00	37,49
2	TsC21B1прим	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта мини бульдозером на гусеничном ходу "ВОВСАТ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка "корыта" под тротуар 1200,0x1,5x0,2м.	100 m3			1 083,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp "BOVCAТ"	h-ut	3,6100	300,00	1 083,05
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебеночная подготовка t=10см. с укаткой	m3			407,33 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	5,00	1,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) Выравнивающий слой из строительного песка ср.толщ. 5.0см.	m3			122,09 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	60,00	66,00
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			140,78

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40 мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) * Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60				34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	1,44
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	11,88
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare t=4cm	m2	1,0150	85,70	86,99
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	0,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	4,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *В ресурсах учтена общая стоимость бетона, а не составляющие	m			101,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	500,00	24,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	0,00
	266612280032512	Bordura beton pentru trotuare	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.