

**Lucrari de reparatie si
constructie a sectorului de politie
nr.4 a IP Ungheni al IGP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 75 135,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare 1.1. Lucrari de constructii 1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0840	1 123,964 0,000	94,413 0,000
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,0000	227,265 22,265	1 363,590 133,590
3	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,0840	159,690 0,000	13,414 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint	100 m3	0,0840	581,702 321,940	48,863 27,043

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
		<i>Total</i>	Lei			1 520,280
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 520,280 160,633
		1.1.2. Sistemul A1 Fitinguri si armaturi				
5	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	1,0000	55,495 7,555	55,495 7,555
6	SD12A	Supapa de sens FI-FI, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	1,0000	63,655 7,555	63,655 7,555
7	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting -Mufa 15 mm	buc	1,0000	81,606 33,576	81,606 33,576
8	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting-Niplu 20 mm	buc	1,0000	90,696 33,576	90,696 33,576
9	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting -Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1,0000	101,806 33,576	101,806 33,576
		<i>Total</i>	Lei			393,258
		Total Sistemul A1 Fitinguri si armaturi Inclusiv salariu				393,258 115,838
		1.1.3. Sistemul A1 Conduct				
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25, mm. PE 100 SDR 17 PN 10	m	8,0000	20,259 2,168	162,071 17,343
11	SA11F	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m	8,0000	68,297 30,218	546,377 241,747
		<i>Total</i>	Lei			708,448
		Total Sistemul A1 Conduct Inclusiv salariu				708,448 259,090
		1.1.4. Sistemul C1				

1	2	3	4	5	6	7
12	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip SN-4, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (Coturi 110 -2 buc, Ramificatie 110x110x45 - 1buc)	m	14,0000	72,150 13,850	1 010,104 193,901
13	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	126,005 23,503	126,005 23,503
		<i>Total</i>	Lei			1 136,109
		Total Sistemul C1 Inclusiv salariu				1 136,109 217,404
		1.1.5. Caminul CA1				
14	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)	m3	1,4500	1 027,957 426,284	1 490,537 618,112
15	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0, KИД-10	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
16	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, KИД-10-9a	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
17	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, KИД-10-6a	buc	1,0000	275,000 0,000	275,000 0,000
18	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, KИИИ1-10-1	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
19	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, KИО-1	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau	buc	1,0000	1 073,452	1 073,452

1	2	3	4	5	6	7
		fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (usoare)			29,379	29,379
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление колодцев)	kg	20,8000	26,195 8,759	544,856 182,187
22	IzD03A	Vopsirea conforma si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0210	164,905 69,333	3,463 1,456
23	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1,8000	270,808 14,270	487,454 25,686
24	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,0000	18,414 18,414	36,828 36,828
25	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,0000	24,855 23,522	49,709 47,044
26	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,3000	944,833 346,897	283,450 104,069
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000	163,803 37,353	163,803 37,353
		<i>Total</i>	Lei			5 708,552
		Total Caminul CA1 Inclusiv salariu				5 708,552 1 082,114
		1.1.6. Haznaua				
28	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu	m3	9,4200	1 120,886 355,480	10 558,749 3 348,621

1	2	3	4	5	6	7
		apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)				
29	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, КЦД-20	buc	1,0000	<u>1 250,000</u> 0,000	<u>1 250,000</u> 0,000
30	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, КЦП1-20-1	buc	1,0000	<u>1 200,000</u> 0,000	<u>1 200,000</u> 0,000
31	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, КЦ-20-9	buc	3,0000	<u>1 310,000</u> 0,000	<u>3 930,000</u> 0,000
32	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, КЦО-1	buc	1,0000	<u>1 280,000</u> 0,000	<u>1 280,000</u> 0,000
33	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (usoare)	buc	1,0000	<u>1 073,452</u> 29,379	<u>1 073,452</u> 29,379
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление колодцев)	kg	3,3500	<u>26,196</u> 8,759	<u>87,757</u> 29,343
35	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	3,0000	<u>270,807</u> 14,270	<u>812,421</u> 42,809
36	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,0000	<u>18,414</u> 18,414	<u>36,828</u> 36,828
37	RpCU07C	Matarea golurilor , cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,0000	<u>24,855</u> 23,522	<u>49,709</u> 47,044
38	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si	m3	0,5000	<u>944,758</u> 346,894	<u>472,379</u> 173,447

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
		<i>Total</i>	Lei			20 751,295
		Total Haznaua Inclusiv salariu				20 751,295 3 707,471
		<i>Total</i>	Lei			30 217,942
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			1 247,074
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			2 057,409
		<i>Total</i>				33 522,425
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			4 860,752
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 302,990
		<i>Total</i>				40 686,167
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				40 686,167 5 542,550
		1.2. Lucrari de montare				
39	RpAcF15E	Camin de vizitare din PE cu baza inchisa, H=1080 m	buc	1,0000	6 240,306 1 292,676	6 240,306 1 292,676
40	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc	1,0000	147,031 96,531	147,031 96,531
		<i>Total</i>	Lei			6 387,337
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			312,572
		<i>Transportarea materiale</i>	4 %			198,060
		<i>Total</i>				6 897,969
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 000,206
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			473,890
		<i>Total</i>				8 372,065
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 372,065 1 389,207
		1.3. Utilaj				
41	Pret de piata	Statie de pompare Euroterm Auto ET 505-750/25-1	buc	2,0000	4 500,000 0,000	9 000,000 0,000
42	Pret de	Camin de vizitare din PE cu baza	buc	1,0000	4 500,000	4 500,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	inchisa, H=1080 m			0,000	0,000
43	Pret de piata	Filtru d 15 mm	buc	1,0000	55,000 0,000	55,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			13 555,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 555,000
		<i>Total</i>	Lei			62 613,232
		Total Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare Inclusiv salariu				62 613,232 6 931,757

		Total	Lei		62 613,24
		TVA	20 %		12 522,65
		Total			75 135,89
		Total deviz: Inclusiv salariu			75 135,89 6 931,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)