

**Construcția sistemului de
alimentare cu apă a
s.Hristoforovca, situat on
intravelanul s.Hristoforovca,
com.Pirlita, r-ul Ungheni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 67-21-01-SAC-2-3
Lucrari

Valoarea de deviz 1 109 269,86 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,62	822,22 0,00	1 332,00 0,00
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	4,86	274,49 274,49	1 334,03 1 334,03
3	Nota	Transportarea solului pentru ramblierea rezervoarelor este prevazut in PG - plan general		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,50	327,60 0,00	819,00 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	2,50	1 269,04 749,44	3 172,59 1 873,59

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,45	1 140,00 0,00	513,00 0,00
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (sub rezervoare)	m3	19,20	493,66 76,47	9 478,22 1 468,28
		<i>Total</i>	Lei			16 648,84
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				16 648,84 4 675,90
		1.2. Elementele fundatiilor Fm1, Fm2				
8	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inklusiv sprijinirile	m2	55,00	115,41 101,96	6 347,50 5 608,02
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inklusiv in fundatii izolate D 14 mm A III	kg	218,30	31,38 5,35	6 849,57 1 168,33
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inklusiv in fundatii continue si radiere A I 6mm	kg	51,20	31,72 5,69	1 623,88 291,45
11	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 15	m3	3,50	1 668,45 437,47	5 839,59 1 531,16
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3,36	45,32 17,70	152,29 59,48
		<i>Total</i>	Lei			20 812,83
		Total Elementele fundatiilor Fm1,				20 812,83

1	2	3	4	5	6	7
		Fm2 Inclusiv salariu				8 658,44
		1.3. Coloane monolite Cm1, Cm2				
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,76	115,32 101,95	1 471,48 1 300,89
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,60	32,21 6,03	2 564,12 480,08
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,00	34,60 8,42	1 176,37 286,35
16	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,50	1 752,47 561,37	2 628,71 842,05
		<i>Total</i>	Lei			7 840,68
		Total Coloane monolite Cm1, Cm2 Inclusiv salariu				7 840,68 2 909,37
		1.4. Elementele de planseu Cm1, Plm1				
17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	42,50	118,16 101,96	5 021,89 4 333,47
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	1 353,80	32,21 6,03	43 609,63 8 167,32

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
19	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,00	34,61 8,43	1 695,67 412,95
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	6,60	2 057,52 450,34	13 579,64 2 972,25
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	68,00	49,73 38,24	3 381,48 2 600,08
22		Grinda monolita		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,60	116,16 101,96	418,16 367,07
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,60	34,69 8,50	228,93 56,08
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,80	32,21 6,03	830,97 155,50
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	0,30	2 073,20 450,37	621,96 135,11

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15				
27		Burghiu Bu1 -1 buc		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	1,05	196,41 169,93	206,23 178,43
29	CC02L2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,00	32,27 6,10	354,96 67,13
30	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,22	34,65 8,46	180,89 44,18
31		Perete din beton P1		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
32	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	185,60	118,33 101,96	21 961,85 18 924,52
33	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B12.5	m3	45,00	1 913,27 412,10	86 097,36 18 544,71
34	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2	m2	39,30	13,30 3,39	522,68 133,40

1	2	3	4	5	6	7
		straturi				
35	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) K=5.000	m2	39,30	165,07 16,99	6 487,20 667,86
36	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	16,70	169,54 89,19	2 831,35 1 489,52
		<i>Total</i>	Lei			188 030,85
		Total Elementele de planseu Cm1, Plm1 Inclusiv salariu				188 030,85 59 249,58
		1.5. Usa fereastră				
37	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,60	1 748,77 79,30	1 049,26 47,58
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,40	236,17 33,99	330,64 47,59
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,40	210,46 7,29	294,65 10,20
40	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 931,12 374,05	3 649,82 706,95
41	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	465,43 212,43	465,43 212,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 789,80
		Total Usa fereastră Inclusiv salariu				5 789,80 1 024,75
		1.6. Scara				
42		Scara exterioara		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,03	2 168,67 566,33	65,06 16,99
44	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,35	116,97 101,96	157,91 137,65
45	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,00	1 345,72 335,63	1 345,72 335,63
		<i>Total</i>	Lei			1 568,69
		Total Scara Inclusiv salariu				1 568,69 490,27
		1.7. Pardosea				
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,27	2 223,41 579,04	600,32 156,34
47	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	27,00	174,82 76,47	4 720,27 2 064,77
48	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-27,00	30,22 1,70	-815,88 -45,88
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	27,00	104,53 59,48	2 822,21 1 605,93

1	2	3	4	5	6	7
50	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	27,00	341,78 100,26	9 228,17 2 707,14
		<i>Total</i>	Lei			16 555,09
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 555,09 6 488,30
		1.8. Lucrari de finisaj				
51		Tavanul		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	27,00	184,28 126,26	4 975,56 3 409,00
53	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	27,00	41,09 26,34	1 109,39 711,20
54		Peretii interiori		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
55	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Стены и откосы	m2	51,00	131,95 101,96	6 729,66 5 200,16
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	15,00	184,29 126,27	2 764,37 1 893,98
57	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	15,00	41,09 26,34	616,28 395,11

1	2	3	4	5	6	7
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	36,00	444,48 208,18	16 001,33 7 494,35
59	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Poliester expandat b=40mm	m2	33,82	355,90 179,36	12 036,64 6 066,00
60	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Фактурная штукатурка стен и откосов	m2	30,61	177,42 103,65	5 430,92 3 172,78
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,61	60,69 46,75	1 857,58 1 430,89
62	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,64	444,44 208,21	2 506,64 1 174,29
		<i>Total</i>	Lei			54 028,37
		Total Lucrari de finisaj Inclusiv salariu				54 028,37 30 947,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			311 275,15
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			27 466,65
		<i>Transportarea materiale</i>	4 %			7 550,02
		<i>Total</i>				346 291,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			50 212,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			23 790,25
		<i>Total</i>				420 294,38
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				420 294,38 114 444,37
		2. Lucrari de montare				
63	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone (2 buc a cite 2.5 tone fiecare)	t	5,00	6 318,96 5 763,51	31 594,82 28 817,57
		<i>Total</i>	Lei			31 594,82
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			6 916,22
		<i>Transportarea materiale</i>	4 %			56,64
		<i>Total</i>				38 567,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			21 901,35
		<i>Beneficiu</i>	6 %			3 628,14
		<i>Total</i>				64 097,17
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				64 097,17 28 817,57
		3. Costul utilajului				
64		REZERVOR CILINDRIC ORIZONTAL SUBTERAN PENTRU APA POTABILA (V=25 m3, L=5.43 m D=2.5m)	buc	2,00	220 000,00 0,00	440 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			440 000,00
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				440 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			924 391,55
		TVA	20 %			184 878,31
		Total				1 109 269,86
		Total deviz:				1 109 269,86
		Inclisiv salariu				143 261,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)