

**Reparatia capitala a blocului alimentar la  
instituitia prescolara nr.10 de pe str.  
Hotinului, 8 din mun. Balti**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5**

**Semnalizare de incendiu. Bloc alimentar.**  
**(Marca SI)**  
(denumirea lucrării)

**Valoarea de deviz: 51 658,28 lei**

Întocmit in prețuri curente:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00	1 390,28 1 383,84	1 390,28 1 383,84
2	10-01-039-06	Comunicator	buc	1,00	115,32 115,32	115,32 115,32
3	08-01-121-5	Acumulator	buc	1,00	516,26 237,56	516,26 237,56
4	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	23,00	117,71 115,32	2 707,23 2 652,36
5	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: ИПР	buc	3,00	117,69 115,32	353,08 345,96
6	10-01-039-06	Instalatie de comunicare	buc	1,00	115,32 115,32	115,32 115,32
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	1,00	79,16 57,66	79,16 57,66
8	10-08-002-02	Avertizoare Маяк-12К	buc	1,00	117,69 115,32	117,69 115,32

1	2	3	4	5	6	7
9	10-08-019-04	Rezistoare	buc	25,00	36,40 34,60	909,90 864,90
10	10-06-037-12	Doze UK-2II	100 buc	0,20	3 621,35 1 425,35	724,27 285,07
11	08-02-409-1	Teava gofrata pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,05	2 393,20 1 372,40	119,66 68,62
12	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	1,95	1 576,42 1 164,73	3 074,01 2 271,23
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	0,05	475,80 323,40	23,79 16,17
14	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi, pe pereti din beton	m	180,00	46,23 18,45	8 322,07 3 321,22
15	33320133-1	Cablu КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5mm <sup>2</sup>	m	200,00	6,50 0,00	1 300,00 0,00
16	33700021	Cutie universala UK-2II	buc	20,00	10,00 0,00	200,00 0,00
17	445011-81	Teava gofrata d=20mm	m	5,00	2,50 0,00	12,50 0,00
Total			lei		20 080,54	
CASM			24 %		2 844,13	
Cheltuieli de transport			8 %		565,67	
Total					23 490,34	
Cheltuieli de regie			76 %		9 006,42	
Total					32 496,76	
Beneficiu de deviz			6 %		1 949,81	
<b>Total Lucrari de montare</b>					<b>34 446,57</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>11 850,55</b>	
<b>2. Utilaj</b>						
18	3340106-10	Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Варта-1/8"	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
19	33400098-03	Comunicator TK-2/GSM-01	buc	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
20	3340083-1	Acumulator=12V, 7A/h	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	334000101	Avertizor de incendiu de fum ИПК-8	buc	23,00	125,00 0,00	2 875,00 0,00
22	3340002	Avertizor de incendiu ИПП-1	buc	3,00	115,00 0,00	345,00 0,00
23	33400098-04	Instalatie de comunicatie U=12B УК-БК	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
24	334000112-1	Sirena LD 95	buc	1,00	125,00 0,00	125,00 0,00
25	3340085-08	Avertizor sonor de lumina Маяк-12К	buc	1,00	180,00 0,00	180,00 0,00
26	3380092	Rezistor 2.4kOm	buc	25,00	1,00 0,00	25,00 0,00
Total			lei		8 500,00	
Cheltuieli de depozitare			1,2 %		102,00	
<b>Total Utilaj</b>					<b>8 602,00</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei		43 048,57	
TVA			20 %		8 609,71	
<b>Total deviz:</b>					<b>51 658,28</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>11 850,55</b>	

Întocmit: SRL Vladmih Company  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: DITS a Primăriei mun. Balti  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)