

**Reparatia drumului L-229 G57
Ciuciulea-Dusmani-Limbenii
Vechi, raionul Glodeni (Etapa II)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari**

Valoarea de deviz 1 895 370,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament PC27+00....PC31+48				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(Decaparea pamintului vegetal h=0.10m)	100 m3	0,7012	927,758 0,000	650,544 0,000
2	TsC22K1 K=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K=2.0	100 m3	0,7012	822,386 0,000	576,657 0,000
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Imprastierea pamintului decapat anterior-----Rambleu)	100 m3	1,5184	927,766 0,000	1 408,720 0,000
4	TsC22K1 K=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K=2.0	100 m3	1,5184	822,403 0,000	1 248,737 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (compactarea rambelului)	100 m3	1,5184	793,998 0,000	1 205,607 0,000
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Santuri laterale)	100 m3	4,7737	4 161,839 1 330,000	19 867,370 6 349,021
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (adaugator la norma DI95)	t	859,2660	6,750 0,000	5 800,050 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,7737	91,241 12,600	435,556 60,147
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamintului pentru acostamente si rampe)	100 m3	2,0394	506,255 0,000	1 032,457 0,000
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului pentru acostamente si rampe)	t	377,2890	6,750 0,000	2 546,700 0,000
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (acostamente rambeiate)	100 m3	2,0394	794,005 0,000	1 619,293 0,000
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(incarcarea pamintului pentru consolidare acostamentelor si taluzurilor cu pamint vegetal h=10cm)	100 m3	1,3157	438,747 0,000	577,260 0,000
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului pentru consolidare acostamentelor si taluzurilor)	t	184,1980	6,750 0,000	1 243,325 0,000

1	2	3	4	5	6	7
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Imprestierea pamintului pentru consolidare acostamentelor si taluzurilor)	m3	131,5700	10,850 10,850	1 427,535 1 427,535
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,3157	568,449 308,700	747,909 406,157
16	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Platforma drumului)	100m2	32,1497	80,184 0,000	2 577,890 0,000
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (3214.97)	100 m3	9,6449	794,001 0,000	7 658,064 0,000
		<i>Total</i>	Lei			50 623,674
		Total Lucrari de terasament PC27+00....PC31+48 Inclusiv salariu				50 623,674 8 242,860
		2. Supralargirea partii carosabile PC27+00.....PC31+48				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covetei la supralargire)	100 m3	0,1963	506,276 0,000	99,382 0,000
19	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	36,3060	6,750 0,000	245,075 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		distanta 2 km)				
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,1963	91,233 12,603	17,909 2,474
21	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (Grosime 10cm)	m3	7,8500	293,443 5,250	2 303,527 41,212
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din piatra sparta M400 fractie 70-40;40-20;20-10;10-5;h=0.15m)	m3	11,4000	321,724 21,000	3 667,654 239,400
		Total	Lei			6 333,547
		Total Supralargirea partii carosabile PC27+00.....PC31+48 Inklusiv salariu				6 333,547 283,086
		3. Amenajarea sistemului rutier PC27+00.....PC31+48				
23	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий без добавления материала)	100m2	30,4536	1 035,520 195,300	31 535,311 5 947,588
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din piatra sparta M400 fractie 70-40;40-20;20-10;10-5;h=0.15m)	m3	456,8100	321,724 21,000	146 966,726 9 593,010
25	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului - conform proiectului.(Strat din beton Vibrocilindrat classa Bbtb-2.8)	1000 m2	2,9804	290 477,475 1 480,150	865 739,067 4 411,439
26	DA20A1 K=2	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (Se	1000 m2	-2,9804	35 962,723 184,800	-107 183,301 -550,778

1	2	3	4	5	6	7
		scade K=2)				
27	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rosturi transversale de contractie cu pasul 10m latime 1.5cm ;adincime 5 cm)	m	317,7400	44,580 5,600	14 164,859 1 779,344
28	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	317,7400	15,561 4,900	4 944,282 1 556,926
29	RpDB13A	Mastic bituminos	m	264,0000	15,561 4,900	4 108,045 1 293,600
30	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rosturi transversale de contractie cu pasul 100m latime 6 cm;adincime 14 cm)	m	31,7500	44,579 5,600	1 415,390 177,800
31	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	31,7500	15,561 4,900	494,055 155,575
32	RpDB13A	Mastic bituminos	m	384,5000	15,561 4,900	5 983,121 1 884,050
33	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Tratament bituminos de suprafata;stratul superior fr.10-20mm)	100m2	29,8000	1 620,771 41,580	48 298,967 1 239,084
34	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu	100m2	29,8000	2 101,172 38,255	62 614,925 1 139,999

1	2	3	4	5	6	7
		autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10				
		<i>Total</i>	Lei			1 079 081,44 7
		Total Amenajarea sistemului rutier PC27+00.....PC31+48 Inklusiv salariu				1 079 081,44 7 28 627,637
		4. Drumuri laterale PC30+04.6;PC31+22.5:				
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea pamintului cu piatra sparta h=0.4m)	m3	55,3200	17,357 5,005	960,188 276,878
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,5532	506,251 0,000	280,058 0,000
37	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului)	t	102,3420	6,750 0,000	690,800 0,000
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5532	91,247 12,603	50,478 6,972
39	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Strat suport din nisip-pietris FOCT 8736-93 h=0.1m)	m3	13,8300	293,444 5,250	4 058,329 72,608
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta M-400 h=0.2m)	m3	27,6600	321,724 21,000	8 898,882 580,860
41	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului - conform proiectului.(Strat din beton Vibrocilindrat classa Bbtb-2.8 h=0.14m)	1000 m2	0,1383	290 477,816 1 480,145	40 173,082 204,704

1	2	3	4	5	6	7
42	DA20A1 K=2	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (Se scade k=-2)	1000 m2	-0,1383	35 962,972 184,794	-4 973,679 -25,557
43	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rosturi transversale de contractie cu pasul 5m latime 1.5cm; adincime 5 cm)	m	24,0000	44,580 5,600	1 069,920 134,400
44	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos(Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	24,0000	15,561 4,900	373,459 117,600
45	RpDB13A	Mastic bituminos	m	11,0000	15,561 4,900	171,170 53,900
46	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Tratament bituminos de supra;stratul superior fr.10-20mm)	100m2	1,3830	1 620,753 41,580	2 241,501 57,505
47	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	100m2	1,3830	2 101,112 38,255	2 905,838 52,906
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului pentru acostamente si ramblee)	100 m3	0,0600	506,250 0,000	30,375 0,000
49	TsI51A2	Transportarea pamintului cu	t	8,4000	6,750	56,700

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului)			0,000	0,000
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Imprastierea pamintului pentru consolidarea acostamentelor si taluzurilor)	m3	6,0000	10,850 10,850	65,100 65,100
51	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0600	544,450 308,700	32,667 18,522
52	DI119	Fundatii monolite din beton B25 W-6;F-100 la edificiile artificiale (Pinten din beton B25)	m3	1,6000	1 464,066 111,650	2 342,505 178,640
		<i>Total</i>	Lei			59 427,373
		Total Drumuri laterale PC30+04.6;PC31+22.5: Inclusiv salariu				59 427,373 1 795,038
		5. Constructia podetului cadru 1.0x1.0 m PC27+00.....PC31+48				
53	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere existente (3x6.5; hmed=0.4m)	m3	5,0000	99,659 56,000	498,294 280,000
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,0500	506,240 0,000	25,312 0,000
55	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului)	t	11,0000	6,750 0,000	74,250 0,000
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0500	91,240 12,600	4,562 0,630

1	2	3	4	5	6	7
57	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0350	576,000 0,000	20,160 0,000
58	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,5000	113,050 113,050	169,575 169,575
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 h=0.1m	m3	2,2100	235,100 34,650	519,571 76,576
60	DI119	Fundatii monolite din beton B20 W-6; F-100 la edificiile artificiale (sub corpul inelelor h=0.3m)	m3	4,0300	1 362,060 111,650	5 489,103 449,950
61	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2	61,0000	47,370 33,250	2 889,600 2 028,250
62	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar-ra D-8 AIII)	kg	260,0000	16,390 3,150	4 261,400 819,000
63	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Inele dreptunghilare 1.0x0.1 m din beton monolit)	m3	8,4000	1 260,067 111,650	10 584,565 937,860
64	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Materiale se exclud-----costul materialelor este calculat in normele precedente)	m3	8,0400	592,500 423,500	4 763,700 3 404,940
65	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Sectiune de date la podet)	m2	26,4000	47,370 33,250	1 250,580 877,800
66	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar-	kg	32,0000	16,390 3,150	524,480 100,800

1	2	3	4	5	6	7
		ra D-8 AII)				
67	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar-ra D-8 AI)	kg	6,0700	17,390 3,150	105,558 19,120
68	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar-ra D-12 AIII)	kg	100,0000	15,390 3,150	1 539,000 315,000
69	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Sectiuni de dale 1.2x1.0x0.12 m din beton B25)	m3	1,9200	1 464,007 111,650	2 810,893 214,368
70	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Portal din beton B25)	m2	11,0000	47,370 33,250	521,075 365,750
71	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar-ra AII;AI)	kg	103,9600	15,390 3,150	1 599,944 327,474
72	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Portal din beton B25)	m3	2,3000	1 464,066 111,650	3 367,352 256,795
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 h=0.1m	m3	0,1180	235,110 34,644	27,743 4,088
74	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Aripi in amonte din beton B20)	m2	17,0000	47,371 33,250	805,299 565,250
75	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar-ra A1)	kg	102,7000	17,890 3,150	1 837,303 323,505
76	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Aripi in amonte din beton B20)	m3	2,3000	1 362,066 111,650	3 132,752 256,795
77	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-nisip h=0.2m	m3	0,4600	263,850 34,650	121,371 15,939
78	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia	m2	5,5000	47,397	260,682

1	2	3	4	5	6	7
		infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Constructia fintinii 1.0x1.0 m din beton B20)			33,250	182,875
79	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar-ra D-6 AI)	kg	3,1000	17,890 3,150	55,459 9,765
80	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar-ra D-10 AIII)	kg	30,0000	15,390 3,150	461,700 94,500
81	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar-ra D-12 AIII)	kg	94,0000	15,390 3,150	1 446,660 296,100
82	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar-ra D-16 AI)	kg	28,8000	15,390 3,150	443,232 90,720
83	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x50x5.0)	kg	29,6400	23,773 7,350	704,645 217,854
84	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (Fintina in amonte 1.0x1.0m din beton B20 F200;W6)	m3	1,7800	1 381,557 119,700	2 459,172 213,066
85	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	94,4000	66,807 19,740	6 306,586 1 863,456
86	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	47,2000	127,379 40,600	6 012,293 1 916,320

1	2	3	4	5	6	7
87	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Calafatuire rosturilor cu cilti bituminati Umplerea timpane)	t	0,1842	2 368,317 905,803	436,244 166,849
88	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Mortar de ciment M200)	m3	0,5000	1 260,066 111,650	630,033 55,825
89	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Umplerea timpanelor cu beton slab B7.5)	m3	1,0000	1 056,065 111,650	1 056,065 111,650
90	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Strat suport din nisip - pietris FOCT 8736-93 h=0.1m)	m3	1,0000	293,442 5,250	293,442 5,250
91	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta M-400 h=0.2m)	m3	5,0000	321,724 21,000	1 608,620 105,000
		<i>Total</i>	Lei			69 118,275
		Total Constructia podetului cadru 1.0x1.0 m PC27+00.....PC31+48 Inklusiv salariu				69 118,275 17 138,695
		6. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu gratar PC31+22.5				
92	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1155	293,307 293,307	33,877 33,877
93	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2205	353,143 353,143	77,868 77,868
94	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-nisip h=0.2m	m3	2,3100	263,849 34,650	609,492 80,041
95	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,6000	47,371 33,250	596,869 418,950
96		Material lemnos	m3	0,0300	2 875,000 0,000	86,250 0,000
97	DI119	Fundatii monolite din beton B20	m3	2,8900	1 362,036	3 936,285

1	2	3	4	5	6	7
		W-6;F-100 la edificiile artificiale (Rigole dreptunghulare fund)			111,650	322,668
98	DI119	Fundatii monolite din beton B20 W-6;F-100 la edificiile artificiale (Rigole dreptunghulare taluz)	m3	3,1500	1 362,021 111,650	4 290,366 351,698
99	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat	m2	2,6300	20,905 2,800	54,981 7,364
100	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar- ra D-12 AIII)	kg	303,9600	15,390 3,150	4 677,944 957,474
101	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar- ra D-10 AIII)	kg	123,0900	15,390 3,150	1 894,354 387,733
102	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar- ra D-6 AI)	kg	11,6600	17,890 3,150	208,597 36,729
103	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,6000	47,371 33,250	596,869 418,950
104	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar- ra D-12 AIII)	kg	156,6400	15,390 3,150	2 410,690 493,416
105	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Ar- ra D-6 AI)	kg	47,9700	17,890 3,150	858,183 151,106
106	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Placa de acoperire P-1)	m3	1,5100	1 362,126 111,650	2 056,810 168,592
		<i>Total</i>	Lei			22 389,435
		Total Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu gratar PC31+22.5				22 389,435 3 906,466

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei	1 286 973,79
		Asigurari sociale	24 %	14 398,51
		Total		1 301 372,30
		Cheltueli de regie	14,5 %	188 698,98
		Total		1 490 071,28
		Beneficiu de deviz	6 %	89 404,28
		Total		1 579 475,56
		TVA	20 %	315 895,11
		Total		1 895 370,67
		Total deviz:		1 895 370,67
		Inclusiv salariu		59 993,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)