

Reparatia acoperisului plat a Blocului central la Gimnaziul din s.Cupcui r-nul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 229 045 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - picuritor (капельник) din tabla zincata	m	80,0000	7,50 7,00	600,00 560,00
2	TR11AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t	0,1800	27,50 27,50	4,95 4,95
3	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t	1,4500	299,22 28,50	433,87 41,33
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 038,82 606,28
		2. Lucrari de reparatie acoperisului				

1	2	3	4	5	6	7
4	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)	m2	23,0000	263,88 80,00	6 069,18 1 840,00
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	160,0000	17,04 2,00	2 725,60 320,00
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и мест прохода террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой) Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m	40,0000	27,86 21,00	1 114,59 840,00
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя	m2	715,0000	17,03 2,00	12 180,02 1 430,00

1	2	3	4	5	6	7
		пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,0500	m2	715,0000	153,58 24,00	109 806,13 17 160,00
9	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной до 2 м включительно, развернутой шириной 31-50 см) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	141,0000	170,33 69,00	24 017,04 9 729,00
		Total Lucrari de reparatie acoperisului Inclusiv salariu				155 912,56 31 319,00

	Прямые затраты	lei	156 951
	Asigurarea sociala	24,00 %	7 662
	Total	100,00 +	164 613
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	2 432
	Cheltuieli de transport	5,00 %	6 080

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			173 125
		Cheltuieli de regie	5,00 %			8 657
		Total	100,00 +			181 782
		Beneficiu de deviz	5,00 %			9 090
		Total	100,00 +			190 872
		TVA	20,00 %			38 173
		Total deviz:				229 045
		Inclusiv salariu				31 925

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

GIMNAZIUL CUPCUI DIN S.

CUPCUI, R-NUL LEOVA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia acoperisului plat a Blocului central la Gimnaziul din s.Cupcui r-nul Leova

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 229 045 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	88,6000	50,00	4 430,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	263,5000	50,00	13 175,00
3.	7213050013100	Tinichgiu	h-om	124,2300	50,00	6 211,50
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9255	50,00	46,28
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	161,2500	50,00	8 062,50
Total manopera						31 925

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8545	420,00	778,89
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	225,2250	15,00	3 378,38
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	262,5000	50,00	13 125,00
4.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,4220	120,00	50,64
5.	2430226103000	Chit polimeric	kg	6,3300	35,00	221,55
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	453,7080	2,70	1 225,01
7.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0440	3 500,00	154,00
8.	2652102100737	Var hidratat	kg	71,3000	32,00	2 281,60
9.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,8798	1 850,00	1 627,63
10.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,5290	1 850,00	978,65
11.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1380	1 850,00	255,30
12.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	863,3625	100,00	86 336,25
13.	2682132601626	Carton bitumat	m2	73,3200	25,00	1 833,00
14.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	271,2840	32,00	8 681,09
15.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	21,9960	22,00	483,91
16.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,3320	23,00	168,64
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3753	20,00	27,51
Total materiale de construcții						121 606

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	71,5000	35,00	2 502,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0480	50,00	2,40
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0625	50,00	53,12
4.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,4132	950,00	392,54
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,7725	15,00	461,59
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1380	50,00	6,90
Total utilaje de construcții						3 420

Прямые затраты	lei	156 951
Asigurarea sociala	24,00 %	7 662
Total	100,00 +	164 613
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	2 432
Cheltuieli de transport	5,00 %	6 080
Total	100,00 +	173 125
Cheltuieli de regie	5,00 %	8 657
Total	100,00 +	181 782
Beneficiu de de viz	5,00 %	9 090
Total	100,00 +	190 872
TVA	20,00 %	38 173

Total deviz:

229 045

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

GIMNAZIUL CUPCUI DIN S.
CUPCUI, R-NUL LEOVA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia acoperisului plat a Blocului central la Gimnaziul din s.Cupcui r-nul Leova

Investitor GIMNAZIUL CUPCUI DIN S. CUPCUI, R-NUL LEOVA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - picuritor (капельник) din tabla zincata	m			7,50 7,00
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2	TRIIAA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t			27,50 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	50,00	27,50
3	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t			299,22 28,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	50,00	28,50
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	950,00	270,72
		2. Lucrari de reparatie acoperisului				
4	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)	m2			263,88 80,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 850,00	11,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 850,00	42,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,70	15,39
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	32,00	99,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	420,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на	m2			17,04 2,00

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	50,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,01
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и мест прохода террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой) Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m			27,86 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	35,00	5,54
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	120,00	1,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	50,00	0,06
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			17,03 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	50,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,01
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,0500	m2			153,58 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	100,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	15,00	4,73
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
9	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклотитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной до 2 м включительно, развернутой шириной 31-50 см) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			170,33 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	50,00	41,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 850,00	11,54
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	32,00	61,57

1	2	3	4	5	6	7
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	22,00	3,43
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	25,00	13,00
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	23,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,70	6,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	420,00	3,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 500,00	1,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23

APROBAT:

Intocmit
TOPSTROYCOM SRL

Investitor
GIMNAZIUL CUPCUI DIN S. CUPCUI,
R-NUL LEOVA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.