

Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT "Dante Aligheri".

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de amenajare a terenului de fotba

Valoarea de deviz 3 507 468,75 lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracamintea terenului din gazon artificial				
1	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm, pe fundatie de beton	m	382,00	248,74 50,13	95 017,65 19 150,54
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.40-70 mm	m3	756,00	752,14 50,98	568 619,35 38 542,39
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.20-40 mm	m3	756,00	752,14 50,98	568 619,35 38 542,39
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.5-20 mm	m3	378,00	752,14 50,98	284 309,68 19 271,20
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, (savura de granit) fr.1-5 mm	m3	226,00	1 069,08 50,98	241 612,53 11 521,93
6	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materialul din contul beneficiarului, in afara de nisipul cuartos	m2	7 560,00	30,49 11,64	230 518,69 88 005,13
7	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua	m	645,00	4,79 4,59	3 089,80 2 959,51

1	2	3	4	5	6	7
		dreapta, latimea liniei 12 cm. Materialele din contul beneficiarului				
8	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm Materialele din contul beneficiarului	m	19,60	6,55 6,29	128,43 123,24
9	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm Materialele din contul beneficiarului	buc	6,00	2,58 2,55	15,50 15,29
10	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	430,00	51,68 0,00	22 222,40 0,00
11	RpCP12A aplic	Confectionarea, montarea Porti, din aluminiu H-2,44, L-7,32 m	kg	250,00	86,67 29,74	21 667,33 7 434,88
12	RpCH29A aplic	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Plasa pentru porti de fotbal L-7,32 m, H-2,44 m	m2	35,65	37,95 13,60	1 352,80 484,67
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	10,00	913,26 67,98	9 132,56 679,76
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Grosime pavaj 4cm	m2	100,00	299,38 88,71	29 938,27 8 870,87
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 7*20x500 cm, pe fundatie de beton	m	104,00	218,59 50,13	22 733,08 5 213,76
		Total Imbracamintea terenului din gazon artificial Inklusiv salariu				2 098 977,42 240 815,55
		2. Stilpi de electricitate				
16	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de	buc	8,00	352,21 198,83	2 817,71 1 590,64

1	2	3	4	5	6	7
		luminescenta				
17	Pret furnizor	Corp de iluminat AXIA 3,3 64 LED 880 m ANW 170W	buc	8,00	465,00 0,00	3 720,00 0,00
18	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	8,00	5 047,94 960,16	40 383,53 7 681,29
19	Pret furnizor	Clema de ancora CA	buc	2,00	12,00 0,00	24,00 0,00
20	Pret furnizor	Banda inox	m	10,00	24,00 0,00	240,00 0,00
21	Pret furnizor	Clama pentru Banda	buc	10,00	3,00 0,00	30,00 0,00
22	Pret furnizor	Clama forbox cu trei intariri	buc	30,00	7,00 0,00	210,00 0,00
23	Pret furnizor	Teava metalica d 25 mm	m	162,00	28,58 0,00	4 629,96 0,00
24	08-02-410- 1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,06	1 928,87 1 419,00	115,73 85,14
25	Pret furnizor	Jgheab metalic/neperforat/50x50x3000	m	6,00	138,00 0,00	828,00 0,00
26	Pret furnizor	Capac Jgheab metalic/neperforat/50x50x3000	m	6,00	28,00 0,00	168,00 0,00
27	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,90	7 770,54 2 948,46	6 993,49 2 653,61
28	Pret furnizor	Tub gofrat metalic d32	m	70,00	28,00 0,00	1 960,00 0,00
29	Pret furnizor	Tub gofrat metalic d21	m	20,00	20,20 0,00	404,00 0,00
30	08-02-410- 1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,20	1 934,80 1 419,00	386,96 283,80
31	Pret furnizor	Tub gofrat metalic d20	m	20,00	18,00 0,00	360,00 0,00
32	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	429,17 201,38	429,17 201,38
33	Pret furnizor	Panou de distribuire 24 module	buc	1,00	591,00 0,00	591,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	396,05 197,13	792,10 394,26
35	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-29 C32 3P	buc	1,00	68,00 0,00	68,00 0,00
36	Pret furnizor	Separator de sarcini BH 32 403P 3P	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00	287,20 132,55	574,39 265,11
38	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-29 C10 1P	buc	1,00	37,00 0,00	37,00 0,00
39	Pret furnizor	Cablu VVG 3*1.5mm	m	480,00	15,60 0,00	7 488,00 0,00
40	Pret furnizor	Cablu ABBT 2*16mm	m	190,00	17,40 0,00	3 306,00 0,00
41	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,60	326,04 140,20	195,62 84,12
		Total Stilpi de electricitate Inklusiv salariu				76 872,66 13 239,35
		3. Gard Stadionului LT				
42	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii	m3	75,00	66,28 66,28	4 970,74 4 970,74
43	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80,0-80,0 mm	t	5,40	36 167,77 3 398,80	195 305,96 18 353,52
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	60,00	2 024,42 373,87	121 465,38 22 432,08
45	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie,	t	5,40	1 687,08 909,18	9 110,23 4 909,57

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual				
46	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, profil de metal 40,0-40,0 mm	m	216,00	687,29 93,47	148 454,88 20 188,87
47	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 5,05 m, profil de metal 40,0-40,0 mm	m	156,00	687,29 93,47	107 217,41 14 580,85
48	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	20,00	106,21 106,21	2 124,25 2 124,25
49	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	20,00	46,73 46,73	934,67 934,67
		Total Gard Stadionului LT Inclusiv salariu				589 583,52 88 494,56

		Прямые затраты	lei	2 765 433,60
		Asigurarea sociala	24,00 %	82 211,87
		Cheltuieli de transport	1,00 %	17 652,66
		Cheltuieli de regie	1,00 %	28 652,98
		Beneficiul de deviz	1,00 %	28 939,51
		Total	100,00 +	2 922 890,62
		TVA	20,00 %	584 578,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 507 468,75 342 549,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)