

Centralizator

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Pret fara TVA	Suma totala fara TVA
Reabilitarea si modernizarea postului vamal Leuseni			
Centralizator			
1	Construcția prizei de apă pe țârm cu instalarea echipamentului de recepție a apei/ Водозаборный колодезь с самовсасывающим насосом. Lucrari tehnologice.	142 079,54	17 184 137,31
2	Rețele și construcții de alimentare cu apă și canalizare (Благоустройства водозаборного колодезя N14 по ГП)	57 042,39	
3	Lucrari de constructii Fântina intermediară de apă cu pompa (poz.14)	83 764,13	
4	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare	600 412,75	
5	Lucrari de constructii Rezervuarul de namol și stația de pompare a apelor reziduale (poz. 3, 4)	34 446,80	
6	Иловый резервуар и насосная станция сборных и иловых вод N3.4 по ГП. / Rezervorul de nămol și stația de pompare a apelor uzate Lucrari tehnologice	20 991,59	
7	Lucrari de constructie. Statie de pompare a apelor.	48 097,07	
8	Насосная станция подкачки N10 по ГП. Stația de pompare N10 Lucrari tehnologice	55 763,46	
9	Lucrari de constructii Заглубленная насосная станция II подъема / Stație de pompare II ascensiune (poz.13)	161 064,94	
10	Заглубленная насосная станция II подъема N13 по ГП. / Stație adîncă de pompare II ascensiune N13 Lucrari tehnologice	320 668,04	
11	Lucrari de constructii Statia de tratare Q-3.3*3=10м3/час (poz.11)	46 498,97	
12	Станция доочистки питьевых вод N11 по ГП./ Statia de tratare a apei potabile N11. Utilaj	993 857,76	
13	Lucrari de constructii Резервуары де апе резидуале (poz.6)	21 334,50	
14	Резервуар сточных вод, перепрофилир. в р-р сбросных и переливных вод N6 по ГП. / Rezervor de ape uzate, Lucrari tehnologice	14 222,74	
15	Lucrari de constructii Резервуар стальной гориз. цилиндр. для хранения воды емкостью 50 м3 (2 buc) т.п 704-1-162,83 (poz.12)/ Резервор де оџел цилиндру горизонтал pentru stocarea apei cu un volum 50m3	299 579,39	
16	Резервуар чистой воды V=2х50м3 N12 по ГП. Резервуар де апе curate .Lucrari tehnologice	17 727,24	
17	Utilaj Punct de alimentare cu combustibil T3	259 497,17	
18	Lucrari de constructii. Резервуар технической воды трехсекционный, V=240х3 м3/ резервуар pentru ape tehnice cu 3 secțiuni	329 616,37	
19	Reabilitarea cladirilor existente	2 595 981,07	
20	Lucrari de constructie. CBA	766 202,52	
21	Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz 1A, 2B)	303 671,92	
22	Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz 3A, 4B)	303 646,44	
23	Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 1B, 2B)	218 556,36	
24	Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 3B, 4B)	205 481,67	
25	Constructii metalice. Construirea pavilioanelor de control vamal.	1 822 171,87	
26	Construirea pavilioanelor de control vamal Arhitectura (SA)	2 269 973,57	
27	№ 2-12-4 (B1)	45 901,97	
28	№ 2-12-5 (B2)	48 748,58	
29	№ 2-12-6 (B3)	36 609,09	
30	№ 2-12-7 (B4)	38 003,75	
31	№ 2-12-8 (copertina)	212 665,53	
32	Amenajarea teritoriului (PG)	1 952 860,56	
33	Spatii verzi (PG)	10 596,31	
34	Alimentarea cu energie electrica. Echipament electric de forta	417 772,65	
35	Punctului de trecere a frontierei. Sistema control al accesului Bariera (5buc) si semafor SVETLED (14buc)	1 475 003,59	
36	Amenajarea teritoriului.	953 625,01	

Data completarii: 25.03.2020

Semnat: _____

Nume: Grecov Andrei

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte și deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

L.S.

Digitally signed by Grecov Andrei
Date: 2020.03.26 09:01:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Constructia prizei de apa pe tarm cu instalarea echipamentului de receptie a
apei/Водозаборный колодец с самовсасывающим насосом. Lucrari tehnologice.**

Valoarea de deviz 142 079,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Pret de piata	Насос центробежный WILO-DRAIN LPC 80/29, Q= 35 м3/час, P1= 5 кВт, P2=4 кВт, в комплекте (sau analog)	buc	2,000	41 322,330 0,000	82 644,660 0,000
2	Pret de piata	Насос центробежный WILO-DRAIN TS 32/9-A, Q= 2 м3/час, P1= 0,5 кВт, P2=0,3 кВт, в комплекте (sau analog)	buc	2,000	4 561,410 0,000	9 122,820 0,000
		<i>Total</i>	lei			91 767,480
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 101,210
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				92 868,690
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
3	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h Hacoc	buc	4,000	146,446 116,368	585,784 465,472
4	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte	buc	4,000	66,659 43,638	266,634 174,552

1	2	3	4	5	6	7
		agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw				
		<i>Total</i>	lei			852,418
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			144,005
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			9,620
		<i>Total</i>	100,00 +			1 006,043
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			320,012
		<i>Total</i>	100,00 +			1 326,055
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			79,563
		<i>Total</i>	100,00 +			1 405,618
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 405,618 640,024
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. A1.1.1-A1.1				
5		Шланг пищевой напорно-всасыв. армированный спиралью PVC d125mm	m	2,500	0,000 0,000	0,000 0,000
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 d140 mm	m	4,000	166,122 6,109	664,489 24,437
7	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 140 x 4 mm	m	1,400	299,732 34,911	419,625 48,875
8	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,000	17,875 3,325	107,249 19,949
9	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая d 125 mm	buc	2,000	2 126,656 29,092	4 253,312 58,184
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,	buc	2,000	1 029,391 22,858	2 058,782 45,716

1	2	3	4	5	6	7
		robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрационная вставка d80mm				
11	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали- Бобышка)	buc	4,000	87,657 22,858	350,628 91,432
12	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d125 mm	buc	7,000	358,751 125,511	2 511,258 878,578
13	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной d 125 mm	buc	2,000	315,548 135,901	631,095 271,802
14	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной сварной d 125 x 80mm	buc	2,000	273,310 135,901	546,619 271,802
15	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной d 125 mm	buc	1,000	444,516 135,901	444,516 135,901
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d125x140mm	buc	2,000	364,705 24,105	729,411 48,210
17	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, Хомут червячный нерж. сталь d140mm	buc	1,000	77,536 21,611	77,536 21,611
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр	buc	2,000	253,752 16,624	507,504 33,248
19	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d125mm Y333P	buc	2,000	2 289,528 95,588	4 579,057 191,176
20	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura	m	7,000	114,121 20,780	798,846 145,460

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, avind diametrul de 88,5 x 3,5 mm				
21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90mm	m	11,500	68,477 7,564	787,482 86,985
22	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	18,500	13,409 2,909	248,070 53,820
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая d80 mm	buc	3,000	1 288,507 22,858	3 865,520 68,574
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланцевый d80 mm	buc	4,000	1 519,626 22,858	6 078,504 91,432
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрационная вставка d40mm	buc	2,000	24,938 22,858	49,876 45,716
26	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали- Бобышка)	buc	4,000	87,657 22,858	350,628 91,432
27	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d80 mm	buc	10,000	191,363 36,988	1 913,634 369,884
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d80x90mm	buc	3,000	200,080 24,105	600,240 72,314
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	2,000	107,064 43,638	214,128 87,276

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, Отвод стальной сварной d80 mm				
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной d80 mm	buc	2,000	177,138 43,638	354,276 87,276
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной сварной d80x40 mm	buc	2,000	132,360 43,638	264,720 87,276
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод сварной d90mm	buc	6,000	419,935 41,560	2 519,610 249,360
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник сварной d90mm	buc	1,000	371,758 41,560	371,758 41,560
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка сварная d90mm	buc	1,000	274,798 41,560	274,798 41,560
35	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр	buc	2,000	253,752 16,624	507,504 33,248
		Total Capitolul 3.1. A1.1.1-A1.1 Inklusiv salariu				37 080,675 3 794,094
		3.2. Capitolul 3.2. HK 1.1				
36	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Трап с гидрозатвором d50mm	buc	1,000	89,985 45,716	89,985 45,716
37	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63mm	m	2,000	37,482 2,244	74,964 4,488
38	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10	m	1,500	31,057 2,244	46,585 3,366

1	2	3	4	5	6	7
		SDR17 d50mm				
39	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	3,500	8,112 1,662	28,393 5,818
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный со сливной пробкой d32 mm	buc	1,000	186,866 22,858	186,866 22,858
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка муфтовая d32 mm	buc	1,000	169,883 22,858	169,883 22,858
42	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено зажимное d40 mm	buc	1,000	56,261 14,546	56,261 14,546
43	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная d40x1 1/4"	buc	1,000	38,339 14,546	38,339 14,546
		Total Capitolul 3.2. НК 1.1 Inclusiv salariu				691,276 134,196
		<i>Total</i>	lei			37 771,951
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			883,865
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			1 611,349
		<i>Total</i>	100,00 +			40 267,165
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			4 832,060
		<i>Total</i>	100,00 +			45 099,225
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 705,954
		<i>Total</i>	100,00 +			47 805,179
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				47 805,179 3 928,290

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				142 079,54
		Inclusiv salariu				4 568,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Constructia prizei de apa pe tarm cu instalarea echipamentului de receptie a
apei/Водозаборный колодец с самовсасывающим насосом. Lucrari tehnologice.**

Valoarea de deviz 142 079,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,220	41,56	258,503
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000	41,56	249,360
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	83,219	41,56	3 458,580
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,517	41,56	63,046
5.	7212030022700	Sudor	h-om	8,000	41,56	332,480
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,200	41,56	174,552
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,765	41,56	31,793
		Total manopera				4 568,34

Materiale:

1.	01	Насос центробежный WILO-DRAIN LPC 80/29, Q= 35 м3/час, P1= 5 кВт, P2=4 кВт, в комплекте (sau analog)	buc	2,000	41 322,33	82 644,660
2.	02	Насос центробежный WILO-DRAIN TS 32/9-A, Q= 2 м3/час, P1= 0,5 кВт, P2=0,3 кВт, в комплекте (sau analog)	buc	2,000	4 561,41	9 122,820
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	340,00	0,340
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,072	65,00	4,680
5.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,083	50,00	4,150
6.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,057	20,00	1,140
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,015	3 100,00	46,500
8.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,263	25,00	6,575
9.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	20,00	0,120
10.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,393	16,84	23,458
11.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,704	7,20	5,069
12.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,416	7,20	2,995
13.	2320322600374	Citom	kg	0,191	19,00	3,629
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,291	17,00	21,947
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,354	27,00	63,558
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,144	50,00	7,200
17.	25132066215001	Banda de avertizare	m	16,200	0,80	12,960
18.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	3,172	25,00	79,300

19.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,030	33,00	33,990
20.	25212167010001	Teava din otel 140 x 4 mm	m	1,471	210,00	308,910
21.	25212167010002	Teava din otel d 88,5 x 3,5 mm	m	7,424	67,00	497,408
22.	25212167010011	Teava din polietilena PE100 PN6 d140 mm	m	4,141	142,00	588,022
23.	25212167100011 1	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d90mm	m	11,557	50,20	580,161
24.	25212167100011 2	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d63mm	m	2,006	24,70	49,548
25.	25212167100011 3	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d50mm	m	1,504	18,30	27,523
26.	25231567138111	Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d125x140mm	buc	2,060	330,68	681,201
27.	25231567138112	Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d80x90mm	buc	3,090	170,85	527,926
28.	25231567138113	Отвод сварной d90mm	buc	6,060	287,50	1 742,250
29.	25231567138114	Тройник сварной d90mm	buc	1,010	239,80	242,198
30.	25231567138115	Колено зажимное d40 mm	buc	1,030	40,50	41,715
31.	25231567138116	Заглушка сварная d90mm	buc	1,010	143,80	145,238
32.	25231567138118	Муфта зажимная d40x1 1/4"	buc	1,030	23,10	23,793
33.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,45	0,450
34.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	2,400	35,80	85,920
35.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,104	14,00	1,456
36.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,174	37,00	43,438
37.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,240	1,95	16,068
38.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	12,360	3,50	43,260
39.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	8,240	0,60	4,944
40.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,360	1,20	14,832
41.	28741173000001	Задвижка фланцевая d 125 mm	buc	2,060	2 036,47	4 195,128
42.	28741173000002	Антивибрационная вставка d80mm	buc	2,080	967,82	2 013,066
43.	28741173000003	Задвижка фланцевая d80 mm	buc	3,120	1 216,97	3 796,946
44.	28741173000004	Клапан обратный фланцевый d80 mm	buc	4,160	1 439,20	5 987,072
45.	28741173000005	Антивибрационная вставка d40mm	buc	2,080	2,00	4,160
46.	28741173000006	Клапан обратный со сливной пробкой d32 mm	buc	1,040	157,70	164,008
47.	28741173000007	Задвижка муфтовая d32 mm	buc	1,040	141,37	147,025
48.	28751142038701	Трап с гидрозатвором d50mm	buc	1,040	34,60	35,984
49.	28752741101501	Отвод стальной сварной d 125 mm	buc	2,040	153,33	312,793
50.	28752741101502	Переход стальной сварной d 125 x 80mm	buc	2,040	111,92	228,317
51.	28752741101503	Тройник стальной сварной d 125 mm	buc	1,020	279,77	285,365
52.	28752741101504	Отвод стальной сварной d80 mm	buc	2,040	56,30	114,852
53.	28752741101505	Тройник стальной сварной d80 mm	buc	2,040	125,00	255,000
54.	28752741101506	Переход стальной сварной d80x40 mm	buc	2,040	81,10	165,444
55.	28752742040401	Хомут червячный нерж. сталь d140mm	buc	1,000	55,00	55,000
56.	28752744001001	Фланец приварной d125 mm	buc	7,350	193,80	1 424,430
57.	28752744001002	Фланец приварной d80 mm	buc	10,500	137,50	1 443,750
58.	29131273340001	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit (pret indicat in utilaj)	buc	4,120	0,00	0,000
59.	29131345010901	Robinet de aerisire 1/2"(Закладные детали-Бобышка)	buc	8,000	51,23	409,840
60.	29241273220651	Filtru pentru apa potabila d125mm Y333P	buc	2,050	2 140,43	4 387,881
61.	31102455380001	Motor electric (pret indicat in utilaj)	buc	4,120	0,00	0,000
62.	33205000000001	Манометр	buc	4,040	233,80	944,552
63.	4100116202820	Apa potabila	m3	4,326	15,00	64,890
		Total materiale de construcții				124 186,88

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,046	55,00	2,530
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,400	40,00	256,000
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,600	40,00	24,000
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,008	25,00	0,200
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,920	25,00	23,000
6.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	18,420	25,00	460,500
7.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,400	70,00	448,000

8.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,536	100,00	53,600
9.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,600	200,00	120,000
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,032	300,00	9,600
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,450	165,00	239,250
		Total utilaje de construcții				1 636,67

Total deviz:

**142 079,5
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Pret de piata	Насос центробежный WILO-DRAIN LPC 80/29, Q= 35 м3/час, P1= 5 кВт, P2=4 кВт, в комплекте (sau analog)	buc			41 322,330
	01	Насос центробежный WILO-DRAIN LPC 80/29, Q= 35 м3/час, P1= 5 кВт, P2=4 кВт, в комплекте (sau analog)	buc	1,0000	41 322,33	41 322,330
2	Pret de piata	Насос центробежный WILO-DRAIN TS 32/9-A, Q= 2 м3/час, P1= 0,5 кВт, P2=0,3 кВт, в комплекте (sau analog)	buc			4 561,410
	02	Насос центробежный WILO-DRAIN TS 32/9-A, Q= 2 м3/час, P1= 0,5 кВт, P2=0,3 кВт, в комплекте (sau analog)	buc	1,0000	4 561,41	4 561,410
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
3	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h Насос	buc			146,446
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	41,56	116,368
	29131273340001	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	25,00	19,825
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	1,95	4,017
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	0,60	1,236
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,00	5,000
4	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			66,659
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	41,56	43,638
	31102455380001	Motor electric (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	33,00	8,498
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	3,50	10,815
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	1,20	3,708
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. A1.1.1-A1.1				
5		Шланг пищевой напорно-всасыв. армированный спиралью PVC d125mm	m			0,000
						0,000
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 d140 mm	m			166,122
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	41,56	6,109
	25212167010011	Teava din polietilena PE100 PN6 d140 mm	m	1,0150	142,00	147,006
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 100,00	11,625
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	55,00	0,632
7	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 140 x 4 mm	m			299,732
						34,911

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	41,56	34,911
	25212167010001	Teava din otel 140 x 4 mm	m	1,0100	210,00	220,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	17,00	5,124
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	27,00	10,106
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500	37,00	5,761
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	7,20	0,972
	2320322600374	Citom	kg	0,0300	19,00	0,597
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800	25,00	2,071
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2500	16,84	4,379
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0830	100,00	8,286
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0230	300,00	6,857
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,018
8	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			17,875 3,325
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	41,56	3,325
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	15,00	3,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	165,00	11,550
9	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая d 125 mm	buc			2 126,656 29,092
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	41,56	29,092
	28741173000001	Задвижка фланцевая d 125 mm	buc	1,0000	2 036,47	2 097,564
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрационная вставка d80mm	buc			1 029,391 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000002	Антивибрационная вставка d80mm	buc	1,0000	967,82	1 006,533
11	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали- Бобышка)	buc			87,657 22,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	41,56	22,858
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	27,00	1,215
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	17,00	0,442
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	14,00	0,182
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	35,80	10,740
	29131345010901	Robinet de aerisire 1/2"(Закладные детали- Бобышка)	buc	1,0000	51,23	51,230
	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0060	65,00	0,390
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	50,00	0,600
12	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d125 mm	buc			358,751 125,511
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	41,56	125,511
	28752744001001	Фланец приварной d125 mm	buc	1,0000	193,80	203,490
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	25,00	29,750
13	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной d 125 mm	buc			315,548 135,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	41,56	135,901
	28752741101501	Отвод стальной сварной d 125 mm	buc	1,0000	153,33	156,397
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	25,00	23,250
14	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной сварной d 125 x 80mm	buc			273,310 135,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	41,56	135,901
	28752741101502	Переход стальной сварной d 125 x 80mm	buc	1,0000	111,92	114,159
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	25,00	23,250
15	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной d 125 mm	buc			444,516 135,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	41,56	135,901
	28752741101503	Тройник стальной сварной d 125 mm	buc	1,0000	279,77	285,365
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	25,00	23,250
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем	buc			364,705 24,105

1	2	3	4	5	6	7
		d125x140mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138111	Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d125x140mm	buc	1,0300	330,68	340,601
17	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, Хомут червячный нерж. сталь d140mm	buc			77,536 21,611
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	41,56	21,611
	28752742040401	Хомут червячный нерж. сталь d140mm	buc	1,0000	55,00	55,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,45	0,450
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,340
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр	buc			253,752 16,624
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,56	16,624
	33205000000001	Манометр	buc	1,0100	233,80	236,138
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	65,00	0,390
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	50,00	0,600
19	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d125mm Y333P	buc			2 289,528 95,588
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	41,56	95,588
	29241273220651	Filtru pentru apa potabila d125mm Y333P	buc	1,0000	2 140,43	2 193,941
20	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 88,5 x 3,5 mm	m			114,121 20,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	25212167010002	Teava din otel d 88,5 x 3,5 mm	m	1,0100	67,00	71,058
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,605
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,00	5,670
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	37,00	5,053
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,20	0,530
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	19,00	0,399
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,525
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,84	2,475
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,025
21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90mm	m			68,477 7,564
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,56	5,027
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,56	2,537
	252121671000111	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d90mm	m	1,0050	50,20	50,449
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,600
22	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			13,409 2,909
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	41,56	2,909
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	15,00	2,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0500	165,00	8,250
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая d80 mm	buc			1 288,507 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000003	Задвижка фланцевая d80 mm	buc	1,0000	1 216,97	1 265,649
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланцевый d80 mm	buc			1 519,626 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000004	Клапан обратный фланцевый d80 mm	buc	1,0000	1 439,20	1 496,768
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc			24,938 22,858

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, Антивибрационная вставкаd40mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000005	Антивибрационная вставка d40mm	buc	1,0000	2,00	2,080
26	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали- Бобышка)	buc			87,657 22,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	41,56	22,858
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	27,00	1,215
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	17,00	0,442
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	14,00	0,182
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	35,80	10,740
	29131345010901	Robinet de aerisire 1/2"(Закладные детали- Бобышка)	buc	1,0000	51,23	51,230
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0060	65,00	0,390
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	50,00	0,600
27	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d80 mm	buc			191,363 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001002	Фланец приварной d80 mm	buc	1,0000	137,50	144,375
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d80x90mm	buc			200,080 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138112	Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d80x90mm	buc	1,0300	170,85	175,975
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной d80 mm	buc			107,064 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101504	Отвод стальной сварной d80 mm	buc	1,0000	56,30	57,426
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной d80 mm	buc			177,138 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101505	Тройник стальной сварной d80 mm	buc	1,0000	125,00	127,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной сварной d80x40 mm	buc			132,360 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101506	Переход стальной сварной d80x40 mm	buc	1,0000	81,10	82,722
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод сварной d90mm	buc			419,935 41,560
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	41,56	41,560
	25231567138113	Отвод сварной d90mm	buc	1,0100	287,50	290,375
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	40,00	32,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	70,00	56,000
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник сварной d90mm	buc			371,758 41,560
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	41,56	41,560
	25231567138114	Тройник сварной d90mm	buc	1,0100	239,80	242,198
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	40,00	32,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	70,00	56,000
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка сварная d90mm	buc			274,798 41,560
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	41,56	41,560
	25231567138116	Заклушка сварная d90mm	buc	1,0100	143,80	145,238
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	40,00	32,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	70,00	56,000

1	2	3	4	5	6	7
35	IA18B	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр	buc			253,752 16,624
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,56	16,624
	33205000000001	Манометр	buc	1,0100	233,80	236,138
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	65,00	0,390
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	50,00	0,600
		3.2. Capitolul 3.2. HK 1.1				
36	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Трап с гидрозатвором d50mm	buc			89,985 45,716
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,56	45,716
	28751142038701	Трап с гидрозатвором d50mm	buc	1,0000	34,60	35,984
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	50,00	4,150
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	20,00	1,140
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	7,20	2,995
37	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63mm	m			37,482 2,244
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,56	1,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,56	0,748
	252121671000112	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d63mm	m	1,0030	24,70	24,774
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,600
38	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50mm	m			31,057 2,244
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,56	1,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,56	0,748
	252121671000113	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d50mm	m	1,0030	18,30	18,349
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,600
39	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,112 1,662
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	41,56	1,662
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	165,00	4,950
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный со сливной пробкой d32 mm	buc			186,866 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000006	Клапан обратный со сливной пробкой d32 mm	buc	1,0000	157,70	164,008
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка муфтовая d32 mm	buc			169,883 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000007	Задвижка муфтовая d32 mm	buc	1,0000	141,37	147,025
42	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено зажимное d40 mm	buc			56,261 14,546
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	41,56	14,546
	25231567138115	Колено зажимное d40 mm	buc	1,0300	40,50	41,715
43	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная d40x1 1/4"	buc			38,339 14,546
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	41,56	14,546
	25231567138118	Муфта зажимная d40x1 1/4"	buc	1,0300	23,10	23,793

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Rețele si constructii de alimentare cu apa si canalizare (Благоустройства
водозаборного колодца N14 по ГП)**

Valoarea de deviz 57 042,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Крепление откосов берега				
0	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,000	27,418 8,728	740,289 235,645
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,400	552,894 41,144	4 644,313 345,613
2	DD52A	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: sub 3 m2. Nota: бетонные плиты 0,5*0,5*0,12 - (10,08m3)	100 m3	0,100	229 215,160 6 477,960	22 921,516 647,796
		Total Capitolul 1. Крепление откосов берега Inclusiv salariu				28 306,118 1 229,054
		2. Capitolul 2. Упорная призма				
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	4,800	49,456 49,456	237,391 237,391

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,680	552,967 41,139	928,984 69,114
5	TsC54B	Камень	m3	1,920	552,831 41,149	1 061,436 79,006
6	DD52A	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: sub 3 m2. Nota: бетонные плиты 0,3*0,4*0,12 - (1,32m3)	100 m3	0,013	229 224,692 6 477,000	2 979,921 84,201
		Total Capitolul 2. Упорная призма Inclusiv salariu				5 207,732 469,712
		3. Capitolul 3. Моголитная лестница				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	1,400	1 095,531 187,020	1 533,743 261,828
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (сетка д6 100*100)	kg	7,000	19,386 1,247	135,701 8,728
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.(ступенибет.набивные L=1m)	m3	2,340	1 511,515 182,864	3 536,944 427,902
		Total Capitolul 3. Моголитная лестница Inclusiv salariu				5 206,388 698,458
		4. Capitolul 4. Сетка бетонная для укрепления обваловки поз.14 по ГП				
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	3,000	1 485,695 182,864	4 457,085 548,592

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa.M150				
11	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10,000	15,200 2,203	152,002 22,027
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (грунт для обваловки)	100 m3	0,930	675,161 0,000	627,900 0,000
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	158,100	10,000 0,000	1 581,000 0,000
		Total Capitolul 4. Сетка бетонная для укрепления обваловки поз.14 по ГП Inclusiv salariu				6 817,987 570,619

		Total	lei	45 538,22
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	667,77
		Cheltuieli de transport	5,00 %	1 841,85
		Total	100,00 +	48 047,84
		Cheltuieli de regie	12,00 %	5 765,74
		Total	100,00 +	53 813,58
		Beneficiu de deviz	6,00 %	3 228,81
		Total	100,00 +	57 042,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		57 042,39 2 967,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Rețele si constructii de alimentare cu apa si canalizare (Благоустройства
водозаборного колодца N14 по ГП)**

Valoarea de deviz 57 042,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	26,75	41,56	1 111,730
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,675	41,56	28,053
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,27	41,56	11,221
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,13	41,56	213,203
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,592	41,56	731,124
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,381	41,56	140,515
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,613	41,56	731,997
		Total manopera				2 967,85

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,405	22,50	9,113
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,8	325,00	4 485,000
3.	1421102200579	Nisip	m3	0,286	340,00	97,240
4.	2010237318750	Distantieri	buc	3,6	0,30	1,080
5.	2661126433097	бетонные плиты 0,3*0,4*0,12 - (1,32m3)	m3	1,3	2 100,00	2 730,000
6.	26611264330971	бетонные плиты 0,5*0,5*0,12 - (10,08m3)	m3	10,0	2 100,00	21 000,000
7.	26631021000001	Beton M50	m3	1,449	800,00	1 159,200
8.	26631021000002	Beton M200	m3	2,434	1 198,00	2 915,932
9.	26631021000003	Beton M150	m3	3,121	1 173,00	3 660,933
10.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,035	12,50	0,438
11.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	10,25	12,50	128,125
12.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,27	14,00	3,780
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,17	14,00	2,380
14.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	27,0	18,00	486,000
15.	28731220041001	Plase sudate (сетка д6 100*100)	kg	7,07	17,50	123,725
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,135	37,00	4,995
17.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,216	3,50	0,756
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,683	15,00	10,245
19.	4100126202818	Apa	m3	1,2	15,00	18,000
		Total materiale de construcții				36 836,93

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,04	250,00	1 260,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	2,52	150,00	378,000

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	4,399	300,00	1 319,700
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,354	300,00	106,200
5.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,075	300,00	22,500
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,093	300,00	627,900
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,56	10,00	5,600
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,204	10,00	32,040
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,335	300,00	400,500
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,905	200,00	1 581,000
		Total utilaje de construcții				5 733,44

Total	lei	45 538,22
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	667,77
Cheltuieli de transport	5,00 %	1 841,85
Total	100,00 +	48 047,84
Cheltuieli de regie	12,00 %	5 765,74
Total	100,00 +	53 813,58
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 228,81
Total	100,00 +	57 042,39

Total deviz:

57 042,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Крепление откосов берега				
0	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			552,894 41,144
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	41,144
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
2	DD52A	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: sub 3 m2. Nota: бетонные плиты 0,5*0,5*0,12 - (10,08m3)	100 m3			229 215,160 6 477,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	155,8700	41,56	6 477,960
	26611264330971	бетонные плиты 0,5*0,5*0,12 - (10,08m3)	m3	100,0000	2 100,00	210 000,000
	1421102200579	Nisip	m3	2,5300	340,00	860,200
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	38,9300	300,00	11 679,000
	2952220003549	Autogreder 99 (135) кв (с.р)	h-ut	0,6600	300,00	198,000
		2. Capitolul 2. Упорная призма				
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,456 49,456
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,56	49,456
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			552,967 41,139
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	41,139
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,518
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,060
5	TsC54B	Камень	m3			552,831 41,149
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	41,149
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,750

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,484
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,948
6	DD52A	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: sub 3 m2. Nota: бетонные плиты 0,3*0,4*0,12 - (1,32m3)	100 m3			229 224,692 6 477,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	155,8700	41,56	6 477,000
	2661126433097	бетонные плиты 0,3*0,4*0,12 - (1,32m3)	m3	100,0000	2 100,00	210 000,000
	1421102200579	Nisip	m3	2,5300	340,00	863,077
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	38,9300	300,00	11 676,923
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,6600	300,00	207,692
		3. Capitolul 3. Моголитная лестница				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 095,531 187,020
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	160,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,014
	26631021000001	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,511
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (сетка д6 100*100)	kg			19,386 1,247
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,56	1,039
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,56	0,208
	28731220041001	Plase sudate (сетка д6 100*100)	kg	1,0100	17,50	17,675
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,063
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,171
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.(ступенибет.набивные L=1m)	m3			1 511,515 182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 246,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,526
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
		4. Capitolul 4. Сетка бетонная для укрепления обваловки поз.14 по ГП				
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.M150	m3			1 485,695 182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000003	Beton M150	m3	1,0250	1 173,00	1 220,311
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,520
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,200 2,203
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,56	2,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,813
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			675,161

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (грунт для обваловки)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,161
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructii Fintina intermediara de apa cu pompa (poz.14)

Valoarea de deviz 83 764,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1				
0	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100	m3	0,710	1 421,014 186,961	1 008,920 132,742
1	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inalțimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (KЦП15-3)	buc	2,000	365,655 91,432	731,310 182,864
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, beton armat M200 (мон.ж/б опорное кольцо КЦМ-1)	m3	0,020	1 523,250 182,850	30,465 3,657
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	0,500	76,082 49,872	38,041 24,936

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,000	49,456 49,456	247,282 247,282
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	0,900	1 095,981 187,020	986,383 168,318
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент монолит. ж.б. камеры)	m3	1,800	1 511,974 182,864	2 721,554 329,155
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,000	76,381 49,872	687,433 448,848
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	22,440	14,243 2,784	319,622 62,465
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	74,350	13,662 2,202	1 015,794 163,747
10	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. ФС- 3м	buc	3,000	693,545 35,437	2 080,634 106,311

1	2	3	4	5	6	7
11	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. ФС-3-8м	buc	5,000	278,702 16,882	1 393,509 84,409
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	0,900	1 095,981 187,020	986,383 168,318
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M350 (плита днища монолит. ж.б. камеры)	m3	2,310	1 728,053 182,864	3 991,803 422,415
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,700	75,127 49,872	202,843 134,655
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	12,360	14,245 2,784	176,063 34,412
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	234,500	13,663 2,203	3 203,913 516,549
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ЗД-1)	kg	26,950	33,153 8,727	893,464 235,188
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tp159*4,5 L=350)	kg	6,000	27,418 8,728	164,509 52,366
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	5,300	1 796,845 220,268	9 523,276 1 167,421

1	2	3	4	5	6	7
		M350 (стены камеры колодца)				
20	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	70,000	15,619 4,114	1 093,361 288,011
21	CC02J	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	546,220	14,382 2,577	7 855,524 1 407,471
22	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	56,000	69,327 39,482	3 882,312 2 210,992
23	CA04F	Beton M200 turnat în plăci, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice (мон.плита покрытия)	m3	2,440	1 577,335 220,268	3 848,697 537,454
24	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	27,300	14,664 2,868	400,316 78,299
25	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	353,460	14,168 2,369	5 007,647 837,310
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la	m2	12,200	77,365 49,872	943,857 608,438

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	25,000	63,314 18,702	1 582,850 467,550
28	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (KЦ10-3)	buc	1,000	284,826 35,326	284,826 35,326
29	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк канализационный ЛК д1000 -75 kg, ГОСТ3634-89)	buc	1,000	1 173,974 29,092	1 173,974 29,092
30	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ФОМ-1)	m3	0,040	1 500,400 160,000	60,016 6,400
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,600	73,970 49,872	44,382 29,923
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (бетон для устройства для обмена воздуха (ДУ-1)	m3	0,230	1 488,130 160,100	342,270 36,823
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	19,020	27,417 8,727	521,469 165,990

1	2	3	4	5	6	7
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	684,900 268,050	13,698 5,361
35	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (зонт круглый -2 kg)	buc	1,000	60,675 54,028	60,675 54,028
36	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. (сальник Dy80, L=200)	t	0,023	18 623,391 623,391	428,338 14,338
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка СМ-1, СМ-2)	kg	52,940	27,418 8,727	1 451,502 462,022
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора ОП-1, ОП-2)	kg	99,200	27,418 8,728	2 719,878 865,779
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,150	684,660 267,647	102,699 40,147
40	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu	m2	80,000	36,337 4,987	2 906,976 398,976

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
		Total 1 Inclusiv salariu				65 128,468 13 265,788

		Total	lei	65 128,53
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	2 984,81
		Cheltuieli de transport	5,00 %	2 442,70
		Total	100,00 +	70 556,04
		Cheltuieli de regie	12,00 %	8 466,72
		Total	100,00 +	79 022,76
		Beneficiu de deviz	6,00 %	4 741,37
		Total	100,00 +	83 764,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		83 764,13 13 265,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructii Fintina intermediara de apa cu pompa (poz.14)

Valoarea de deviz 83 764,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	64,862	41,56	2 695,664
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	77,478	41,56	3 219,986
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,750	41,56	197,410
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	54,200	41,56	2 252,552
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,940	41,56	870,267
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	41,56	29,092
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,600	41,56	398,976
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,345	41,56	14,338
9.	7136080025001	Montator	h-om	9,180	41,56	381,521
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,095	41,56	45,508
11.	7212030022700	Sudor	h-om	1,771	41,56	73,603
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,300	41,56	54,028
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,661	41,56	1 398,951
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,950	41,56	247,282
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,364	41,56	1 386,610
		Total manopera				13 265,81

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,657	22,50	59,782
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,051	335,84	17,128
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,019	340,00	6,460
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,026	340,00	8,840
5.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,233	340,00	79,220
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,165	5,00	0,825
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,090	3 100,00	279,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,113	3 100,00	350,300
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,084	3 100,00	260,400
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 100,00	3,100
11.	2010237318750	Distantieri	buc	343,026	0,30	102,908
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,466	80,00	677,280
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	180,800	1,00	180,800
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,096	1 000,00	96,000
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,331	17,00	5,627

16.	2320187315789	Decofrol	kg	9,720	17,00	165,240
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	272,000	7,20	1 958,400
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,544	27,00	14,688
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,326	32,00	42,432
20.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,663	30,00	19,890
21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,094	22,50	2,115
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,264	1,45	17,783
23.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	60,040	1,45	87,058
24.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,600	1,86	1,116
25.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	54,400	4,00	217,600
26.	26631021000001	Beton M200	m3	1,936	1 198,00	2 319,328
27.	26631021000002	Beton M50	m3	1,864	800,00	1 491,200
28.	26631021000003	Beton M100	m3	0,735	1 114,50	819,158
29.	26631021000004	Beton M350	m3	7,998	1 406,00	11 245,188
30.	26631021000005	Beton M200	m3	2,815	1 198,00	3 372,370
31.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,074	1 173,00	86,802
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,134	0,00	0,000
33.	26661228006001	Element prefabricat (КЦП15-3)	buc	2,020	100,00	202,000
34.	26661228006002	Element prefabricat ФС-3М	buc	3,030	525,00	1 590,750
35.	26661228006003	Element prefabricat ФС-3-8М	buc	5,050	191,70	968,085
36.	26661228006004	Element prefabricat (КЦ10-3)	buc	1,010	200,00	202,000
37.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,391	17,00	6,647
38.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	135,402	11,00	1 489,422
39.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 238,742	11,00	13 626,162
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,771	14,00	24,794
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,050	14,00	56,700
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,406	14,00	187,684
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	19,020	18,00	342,360
44.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (Tp159*4,5 L=350)	kg	6,000	18,00	108,000
45.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton (стремьянка СМ-1, СМ-2)	kg	52,940	18,00	952,920
46.	27752763098863	Confectii metalice inglobate in beton (опора ОП-1, ОП-2)	kg	99,200	18,00	1 785,600
47.	28112363099001	Confectii metalice (ЗД-1)	kg	28,308	18,00	509,544
48.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	10,000	100,00	1 000,000
49.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,729	14,00	38,206
50.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,272	37,00	10,064
51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,886	37,00	32,782
52.	28741141124001	Piesa de legatura din otel pentru conducte (сальник Ду80, L=200)	kg	23,000	18,00	414,000
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	24,300	3,50	85,050
54.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	24,300	0,50	12,150
55.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,406	45,00	18,270
56.	28752742000001	Сарас cu rama (люк канализационный ЛК д1000 -75 kg, ГОСТ3634-89)	buc	1,030	1 093,47	1 126,274
57.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,430	16,00	38,880
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,418	3,50	4,963
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,913	15,00	28,695
60.	4100126202818	Apa	m3	0,264	15,00	3,960
		Total materiale de constructii				48 854,04

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	1,250	300,00	375,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,270	20,00	5,400
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,160	20,00	3,200
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,970	300,00	1 191,000
5.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,004	10,00	10,040
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,284	10,00	72,840

7.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,066	20,00	1,320
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,080	25,00	52,000
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,156	55,00	118,580
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,931	300,00	1 179,300
		Total utilaje de construcții				3 008,68

Total	lei	65 128,53
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	2 984,81
Cheltuieli de transport	5,00 %	2 442,70
Total	100,00 +	70 556,04
Cheltuieli de regie	12,00 %	8 466,72
Total	100,00 +	79 022,76
Beneficiu de deviz	6,00 %	4 741,37
Total	100,00 +	83 764,13

Total deviz: **83 764,13**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1				
0	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100	m3			1 421,014 186,961
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	159,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	26,985
	26631021000003	Beton M100	m3	1,0250	1 114,50	1 153,744
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,521
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,789
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	10,00	4,000
1	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la clădiri de locuit sau social-culturale cu structură din beton armat monolit, mixta sau zidărie portantă, la înălțimea pînă la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (KIIII5-3)	buc			365,655 91,432
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	41,56	83,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	26661228006001	Element prefabricat (KIIII5-3)	buc	1,0100	100,00	101,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,3000	1,86	0,558
	2010102904418	Dulap răsinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 100,00	1,550
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,45	3,335
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	300,00	165,000
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, beton armat M200 (мон.ж/б опорное кольцо КЦМ-1)	m3			1 523,250 182,850
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,600
	26631021000001	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 257,900
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
3	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cizineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,082 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,270
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	12,400
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040

1	2	3	4	5	6	7
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,456 49,456
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,56	49,456
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 095,981 187,020
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	160,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,014
	26631021000002	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,444
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,517
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент монолит. ж.б. камеры)	m3			1 511,974 182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000001	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 246,586
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,525
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,381 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	11,022
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,722
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,243 2,784
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,56	2,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,124
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,662 2,202
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,56	2,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
10	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. ΦC-3M	buc			693,545 35,437
	7136080025001	Montator	h-om	0,6970	41,56	28,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	41,56	4,987
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0358	41,56	1,482
	26661228006002	Element prefabricat ΦC-3M	buc	1,0100	525,00	530,250
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 173,00	10,948
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0248	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	2,067

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	10,6800	1,45	15,486
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0480	340,00	16,320
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	335,84	2,127
	4100126202818	Apa	m3	0,0380	15,00	0,570
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2670	300,00	80,100
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0120	20,00	0,240
11	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. ФC-3-8м	buc			278,702 16,882
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	41,56	11,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	41,56	0,840
	26661228006003	Element prefabricat ФC-3-8м	buc	1,0100	191,70	193,617
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 173,00	10,792
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,620
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	1,45	8,120
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	340,00	6,052
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	335,84	2,149
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	300,00	39,900
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	20,00	0,120
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 095,981 187,020
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	160,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,014
	26631021000002	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,444
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,517
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M350 (плита днища монолит. ж.б. камеры)	m3			1 728,053 182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000004	Beton M350	m3	1,0250	1 406,00	1 462,605
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,519
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,065
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,127 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,233
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,333
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,148
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,245 2,784
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,56	2,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,124
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,663 2,203
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,56	2,078

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1)	kg			33,153
						8,727
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,56	8,727
	28112363099001	Confectii metalice (3Д-1)	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,00	0,545
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tp159*4,5 L=350)	kg			27,418
						8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (Tp159*4,5 L=350)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M350 (стены камеры колодца)	m3			1 796,845
						220,268
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,56	201,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,56	18,702
	26631021000004	Beton M350	m3	1,0250	1 406,00	1 484,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,318
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
20	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,619
						4,114
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	41,56	3,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
21	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,382
						2,577
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,56	2,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
22	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			69,327
						39,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,56	31,170
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,100

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,100
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,650
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
23	CA04F	Beton M200 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (мон.плита покрытия)	m3			1 577,335 220,268
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,56	201,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,56	18,702
	26631021000005	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 264,774
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,318
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,975
24	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,664 2,868
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,56	2,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,56	0,166
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,297
25	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,168 2,369
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	41,56	2,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			77,365 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,56	41,560
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,049
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,049
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			63,314 18,702
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	41,56	12,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	100,00	40,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,612
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
28	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (KLI10-3)	buc			284,826 35,326
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	41,56	31,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	26661228006004	Element prefabricat (KLI10-3)	buc	1,0100	200,00	202,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 100,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	340,00	1,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,45	1,450
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	300,00	45,000
29	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк канализационный ЛК д1000 -75 kg, ГОСТ3634-89)	buc			1 173,974 29,092
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	41,56	29,092
	28752742000001	Сарас су гана (люк канализационный ЛК д1000 -75 kg, ГОСТ3634-89)	buc	1,0000	1 093,47	1 126,274
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,45	9,663
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
30	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ФОМ-1)	m3			1 500,400 160,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,625
	26631021000001	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 257,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			73,970 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,233
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,333
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (бетон для устройства для обмена воздуха (ДУ-1)	m3			1 488,130 160,100
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,626
	26631021000005	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 244,878
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,652
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,417 8,727
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,897
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,415
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,415
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,337
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor	t			684,900 268,050

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	268,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,50	12,350
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,750
35	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (зонт круглый -2 kg)	buc			60,675 54,028
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	41,56	54,028
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	17,00	6,647
36	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. (сальник Dy80, L=200)	t			18 623,391 623,391
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	41,56	623,391
	28741141124001	Piesa de legatura din otel pentru conducte (сальник Dy80, L=200)	kg	1 000,0000	18,00	18 000,000
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка СМ-1, СМ-2)	kg			27,418 8,727
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,897
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,415
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,415
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton (стремьянка СМ-1, СМ-2)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,337
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора ОИ-1, ОИ-2)	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098863	Confectii metalice inglobate in beton (опора ОИ-1, ОИ-2)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,337
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			684,660 267,647
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,647
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,50	12,453
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,093
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,867
40	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			36,337 4,987
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	41,56	4,987
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,20	24,480
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	2,720
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,260
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,040
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,650

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 600 412,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Водомер турбинный фланцевый д65мм/ Contor de apa cu turbina cu flansa d-65mm	buc	1,000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
2	Pretul furnizorului	Задвижка электрофициров. фланцевая д80мм / Valva poarta flansa electrificata d80mm (sau analog)	buc	1,000	44 939,990 0,000	44 939,990 0,000
		<i>Total</i>	lei			49 439,990
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			593,280
		Total Capitolul 1. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				50 033,270
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
3	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm	buc	1,000	5 086,029 101,822	5 086,029 101,822
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	1,000	46 760,448 22,858	46 760,448 22,858

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, d80mm				
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	1,000	2 408,887 181,202	2 408,887 181,202
		<i>Total</i>	lei			54 255,364
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			68,823
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			2 697,474
		<i>Total</i>	100,00 +			57 021,661
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			152,941
		<i>Total</i>	100,00 +			57 174,602
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 430,476
		<i>Total</i>	100,00 +			60 605,078
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 605,078 305,882
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Lucrari terasamente				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,420	615,000 0,000	4 563,300 0,000
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	21,000	85,614 85,614	1 797,886 1 797,886
8	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,510	705,294 0,000	359,700 0,000
9	TsA02B K=1.2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	3,840	59,353 59,353	227,915 227,915

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте)				
10	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (щебен. канавка)	m3	1,350	379,609 35,310	512,472 47,669
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	30,500	373,846 25,352	11 402,304 773,224
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,190	674,874 0,000	803,100 0,000
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	203,000	10,000 0,000	2 030,000 0,000
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,190	116,313 14,948	138,413 17,788
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	124,000	12,884 12,884	1 597,566 1 597,566
16	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	124,000	32,670 31,170	4 051,080 3 865,080
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	5,750	272,522	1 567,000

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,000	0,000
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	5,750	790,905 366,559	4 547,705 2 107,715
19	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Бет. упоры В10 на поворотах тр-дов	m3	2,520	1 605,385 354,513	4 045,570 893,374
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Бет. упоры В7,5 на поворотах тр-дов	m3	1,980	1 544,413 354,498	3 057,937 701,907
		Total Capitolul 3.1. Lucrari terasamente Inclusiv salariu				40 951,948 12 030,124
		3.2. Capitolul 3.2. A1.2 (Capitolul 3.2.1. Conducte si accesorii)				
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d80mm	buc	4,000	1 288,507 22,858	5 154,027 91,432
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	3,000	177,138 43,638	531,414 130,914
24	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст.сварной d150x80mm	buc	3,000	246,667 135,901	740,002 407,704

1	2	3	4	5	6	7
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc	8,000	191,363 36,988	1 530,907 295,907
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc	1,000	107,064 43,638	107,064 43,638
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст.фланцем d90мм	buc	2,000	200,132 24,105	400,264 48,210
28	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90x3,5mm	m	2,000	70,115 7,564	140,230 15,128
29	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m	0,600	100,953 11,568	60,572 6,941
30	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm	piesa	3,000	489,345 204,059	1 468,036 612,178
31	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din PE d90mm	piesa	2,000	300,618 145,875	601,237 291,751
		Total Capitolul 3.2. A1.2 (Capitolul 3.2.1. Conducte si accesorii) Inclusiv salariu				10 733,753 1 943,803
		3.3. Capitolul 3.3. A1.4 (Capitolul 3.3.1. Conducte si accesorii)				
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бp d80mm	buc	2,000	1 288,507 22,858	2 577,014 45,716
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,000	138,888 43,638	138,888 43,638

1	2	3	4	5	6	7
34	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc	5,000	163,853 36,988	819,267 184,942
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc	1,000	167,296 24,105	167,296 24,105
36	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Труба ст. в/г оцинкованная d77,5x3,2мм	m	5,000	232,947 20,780	1 164,734 103,900
37	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	20,000	37,882 2,244	757,647 44,885
38	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	25,000	8,112 1,662	202,810 41,560
39	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	20,000	0,470 0,170	9,408 3,408
40	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (1шт)	m	0,300	100,787 11,500	30,236 3,450
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc	1,000	89,846 43,638	89,846 43,638
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc	1,000	96,617 24,105	96,617 24,105
		Total Capitolul 3.3. A1.4 (Capitolul 3.3.1. Conducte si accesorii)				6 053,763 563,347

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.4. A1.4 (Колодец водопроводный дл1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
43	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,470	1 300,630 400,616	1 911,926 588,905
44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	958,400 0,000	958,400 0,000
45	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1 - 15-1(0,27 m3)	buc	1,000	925,000 0,000	925,000 0,000
46	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	650,000 0,000	1 300,000 0,000
47	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
48	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,000	694,310 0,000	694,310 0,000
49		Scara	kg	19,500	21,000 0,000	409,500 0,000
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,020	685,200 268,050	13,704 5,361

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total A1.4 (Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara) Inclusiv salariu				6 312,840 594,266
		3.5. A1.5 (Conducte si accesorii)				
51	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	27,000	37,882 2,244	1 022,823 60,594
52	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	22,500	51,279 4,488	1 153,781 100,991
53	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	49,500	8,112 1,662	401,564 82,289
54	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	49,500	0,470 0,170	23,287 8,437
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc	8,000	96,617 24,105	772,934 192,838
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc	5,000	150,620 24,105	753,099 120,524
57	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая30ч66р d65mm	buc	2,000	1 022,860 22,858	2 045,719 45,716
58	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	4,000	1 204,246 22,858	4 816,984 91,432

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d50mm				
59	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланцевый d65mm	buc	2,000	1 204,246 22,858	2 408,492 45,716
60	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,000	138,888 43,638	138,888 43,638
61	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d50x50mm	buc	2,000	133,788 43,638	267,576 87,276
62	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x50mm	buc	1,000	138,888 43,638	138,888 43,638
63	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc	3,000	89,846 43,638	269,539 130,914
64	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc	5,000	163,853 36,988	819,267 184,942
65	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d50 mm	buc	5,000	135,629 36,988	678,147 184,942
66	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ сварной d90x63мм	buc	1,000	339,920 41,560	339,920 41,560
67	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной d75x63мм	buc	1,000	292,783 41,560	292,783 41,560

1	2	3	4	5	6	7
68	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д75мм	buc	5,000	167,295 24,105	836,477 120,524
69	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д63мм	buc	5,000	135,211 24,105	676,055 120,524
70	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух РЕ80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (10шт)	m	3,000	68,426 7,564	205,279 22,691
		Total A1.5 (Conducte si accesorii) Inklusiv salariu				18 061,502 1 770,746
		3.6. A1.5 (Тепловая изоляция тр-да д63мм L=3,5м/termoizolarea)				
71	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция трубопровода (д110мм L=6м) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	m2	1,200	22,703 8,728	27,243 10,473
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляция. слой из изола	m2	0,684	16,734 1,640	11,446 1,122
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция. слой из	m2	0,684	41,399 3,342	28,317 2,286

1	2	3	4	5	6	7
		рубероида				
74	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (Пароизоляц. слой из фольги алюминиевой)	m2	0,684	7,506 7,474	5,134 5,112
75	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatia pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2	0,684	290,292 26,734	198,560 18,286
76	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatia pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное из алюминия)	m2	0,684	68,082 41,681	46,568 28,510
		Total A1.5 (Тепловая изоляция тр-да д63мм L=3,5m/termoizolarea) Inclusiv salariu				317,268 65,789
		3.7. A1.5 (Колодец водопроводный д1,5м- 3шт/ finta de apeduct intermediara)				
77	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,410	1 300,594 400,644	5 735,619 1 766,840
78	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	3,000	958,400 0,000	2 875,200 0,000
79	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi	buc	1,000	925,000 0,000	925,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate pt. camine КЦП1 - 15-1(0,27 m3)				
80	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	925,000 0,000	1 850,000 0,000
81	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	6,000	650,000 0,000	3 900,000 0,000
82	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	3,000	100,000 0,000	300,000 0,000
83	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,000	694,310 0,000	694,310 0,000
84	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc	2,000	958,400 0,000	1 916,800 0,000
85		Scara	kg	58,500	21,000 0,000	1 228,500 0,000
86	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,059	684,644 267,678	40,394 15,793
		Total A1.5 (Колодец водопроводный д1,5м- 3шт/ fintina de apeduct intermediara) Inclusiv salariu				19 465,823 1 782,633
		3.8. A1.6 (Conducte si accesorii)				
87	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	2,000	1 022,860 22,858	2 045,719 45,716

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d65mm				
88	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,000	138,888 43,638	138,888 43,638
89	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст.сварной d80x65mm	buc	2,000	89,653 43,638	179,305 87,276
90	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc	5,000	163,853 36,988	819,267 184,942
91	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d75mm	buc	1,000	167,296 24,105	167,296 24,105
92	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc	6,000	96,617 24,105	579,701 144,629
93	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc	5,000	150,620 24,105	753,099 120,524
94	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ сварной d75x63mm	buc	2,000	292,784 41,560	585,567 83,120
95	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	19,000	37,882 2,244	719,765 42,641
96	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	25,000	51,280 4,488	1 281,999 112,212

1	2	3	4	5	6	7
97	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x3,5 mm	m	12,000	128,488 20,780	1 541,851 249,360
98	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	3,360	78,271 57,355	262,989 192,714
99	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	56,000	8,112 1,662	454,294 93,094
100	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	56,000	0,471 0,171	26,359 9,559
101	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc	4,000	107,064 43,638	428,256 174,552
		Total A1.6 (Conducte si accesorii) Inclusiv salariu				9 984,355 1 608,082
		3.9. A1.6 (Тепловая изоляция тр-да d63мм L=3,8m/ termoizolarea)				
102	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция трубопровода (д110мм L=6м) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	m2	1,300	22,728 8,728	29,546 11,346
103	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляц. слой из изола	m2	0,740	16,782 1,685	12,419 1,247
104	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2	0,740	41,361 3,314	30,607 2,452

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция. слой из рубероида				
105	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (Пароизоляция. слой из фольги алюминиевой)	m2	0,740	7,499 7,469	5,549 5,527
106	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatia pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2	0,740	290,331 26,734	214,845 19,783
107	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatia pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное из алюминия)	m2	0,740	68,073 41,673	50,374 30,838
		Total A1.6 (Тепловая изоляция тр-да д63мм L=3,8м/ termoizolarea) Inclusiv salariu				343,340 71,193
		3.10. A1.6 (Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
108	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,470	1 300,630 400,616	1 911,926 588,905
109	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	958,400 0,000	958,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
110	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1 - 15-1(0,27 m3)	buc	1,000	925,000 0,000	925,000 0,000
111	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	650,000 0,000	1 300,000 0,000
112	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
113	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,000	694,310 0,000	694,310 0,000
114		Scara	kg	19,500	21,000 0,000	409,500 0,000
115	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	685,200 268,050	13,704 5,361
		Total A1.6 (Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara) Inclusiv salariu				6 312,840 594,266
		3.11. A1.7 (Conducte si accesorii)				
116	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, д89x3,5 mm	m	10,400	128,485 20,780	1 336,248 216,112
117	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,910	78,271 57,356	227,768 166,905

1	2	3	4	5	6	7
118	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m	29,200	70,114 7,563	2 047,343 220,849
119	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	39,600	13,409 2,909	531,004 115,204
120	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	39,600	0,469 0,170	18,583 6,733
121	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	5,000	1 288,507 22,858	6 442,534 114,290
122	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	2,000	177,138 43,638	354,276 87,276
123	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc	8,000	191,363 36,988	1 530,907 295,907
124	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc	2,000	200,132 24,105	400,264 48,210
125	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc	2,000	107,064 43,638	214,128 87,276
126	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc	4,000	166,482 24,105	665,927 96,419
127	AcA52D	Teava din polietilena, pentru	m	0,600	100,953	60,572

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)			11,568	6,941
		Total A1.7 (Conducte si accesorii) Inclusiv salariu				13 829,554 1 462,122
		3.12. A1.7 (Колодец водопроводный д2.0м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
128	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,300	2 546,644 464,641	5 857,282 1 068,674
129	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	1 925,000 0,000	1 925,000 0,000
130	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	1 916,700 0,000	1 916,700 0,000
131	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,000	1 150,000 0,000	2 300,000 0,000
132	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
133	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,000	958,400 0,000	958,400 0,000
134		Scara	kg	19,500	21,000 0,000	409,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
135	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	685,200 268,050	13,704 5,361
		Total A1.7 (Колодец водопроводный д2.0м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara) Inclusiv salariu				13 480,586 1 074,035
		3.13. A1.8 (Conducte si accesorii)				
136	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m	61,750	70,116 7,564	4 329,639 467,093
137	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	62,000	13,409 2,909	831,370 180,370
138	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	62,000	0,470 0,170	29,156 10,556
139	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	5,000	1 288,507 22,858	6 442,534 114,290
140	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	2,000	177,138 43,638	354,276 87,276
141	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc	6,000	191,363 36,988	1 148,180 221,930
142	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка	buc	4,000	200,132 24,105	800,527 96,419

1	2	3	4	5	6	7
		фланец- гладкий конец со ст. фланцем д90мм				
143	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc	4,000	166,482 24,105	665,927 96,419
144	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (4шт)	m	1,200	100,953 11,568	121,143 13,881
		Total A1.8 (Conducte si accesorii) Inclusiv salariu				14 722,752 1 288,234
		3.14. A1.8 (Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara)				
145	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,300	1 399,908 367,390	3 219,788 844,998
146	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	1 925,000 0,000	1 925,000 0,000
147	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	1 658,400 0,000	1 658,400 0,000
148	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,000	1 150,000 0,000	2 300,000 0,000
149	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	buc	1,000	100,000	100,000

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)			0,000	0,000
150	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,000	694,310 0,000	694,310 0,000
151		Scara	kg	19,500	21,000 0,000	409,500 0,000
152	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	685,200 268,050	13,704 5,361
		Total A1.8 (Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara) Inclusiv salariu				10 320,702 850,359
		3.15. A1.9 (Conducte si accesorii)				
153	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d65mm	buc	2,000	1 022,860 22,858	2 045,719 45,716
154	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, д76х3 mm	m	10,000	100,056 20,780	1 000,556 207,800
155	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,400	78,271 57,353	187,850 137,647
156	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc	2,000	89,847 43,638	179,693 87,276
157	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д65 mm	buc	4,000	163,853 36,989	655,414 147,954
158	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2	m	10,000	19,606	196,060

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei			4,156	41,560
159	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	10,000	0,470 0,170	4,704 1,704
		Total A1.9 (Conducte si accesorii) Inklusiv salariu				4 269,996 669,657
		3.16. A1.10 (Conducte si accesorii)				
160	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, д76x3 mm	m	10,000	100,056 20,780	1 000,556 207,800
161	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,400	78,271 57,353	187,850 137,647
162	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc	2,000	89,847 43,638	179,693 87,276
163	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,000	19,606 4,156	196,060 41,560
164	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	10,000	0,470 0,170	4,704 1,704
165	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (3шт)	m	1,200	68,413 7,550	82,095 9,060
		Total A1.10 (Conducte si accesorii) Inklusiv salariu				1 650,958 485,047
		3.17. A1.1 (Conducte si accesorii)				
166	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	1,000	1 288,507 22,858	1 288,507 22,858

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бp d80mm				
167	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc	1,000	191,363 36,988	191,363 36,988
168	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d90mm	buc	1,000	200,132 24,105	200,132 24,105
169	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d150x80mm	buc	1,000	318,577 135,901	318,577 135,901
170	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4,5 mm	m	1,500	133,988 20,780	200,982 31,170
171	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,420	78,329 57,393	32,898 24,105
172	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm	piesa	1,000	489,301 204,060	489,301 204,060
173	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din PE d90mm	piesa	1,000	300,561 145,876	300,561 145,876
174	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 d90 mm	buc	1,000	299,043 24,105	299,043 24,105
175	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка PE100 d90 mm сварная	buc	2,000	111,573 24,105	223,145 48,210
		Total A1.1 (Conducte si accesorii) Inklusiv salariu				3 544,509 697,378
		3.18. A1.1 (Колодец водопроводный d1,5м- 1шт/				

1	2	3	4	5	6	7
		fintina de apeduct intermediara)				
176	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,470	1 300,630 400,616	1 911,926 588,905
177	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	958,400 0,000	958,400 0,000
178	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2 - 15-1(0,27 m3)	buc	1,000	925,000 0,000	925,000 0,000
179	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	650,000 0,000	1 300,000 0,000
180	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
181	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,000	958,400 0,000	958,400 0,000
182		Scara	kg	19,500	21,000 0,000	409,500 0,000
183	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	685,200 268,050	13,704 5,361

1	2	3	4	5	6	7
		Total A1.1 (Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara) Inclusiv salariu				6 576,930 594,266
		3.19. A1.11 (Conducte si accesorii)				
184	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	12,000	37,882 2,244	454,588 26,931
185	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	4,500	51,276 4,488	230,742 20,198
186	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m	17,000	68,427 7,564	1 163,254 128,587
187	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	16,500	8,112 1,662	133,855 27,430
188	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	17,000	13,409 2,909	227,956 49,456
189	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	33,500	0,470 0,170	15,744 5,694
190	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc	7,000	96,617 24,105	676,318 168,734
191	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc	1,000	166,482 24,105	166,482 24,105
192	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin	buc	2,000	339,920 41,560	679,840 83,120

1	2	3	4	5	6	7
		sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ сварной д90х63мм				
193	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной д75х63мм	buc	1,000	292,783 41,560	292,783 41,560
194	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной д90х75мм	buc	1,000	414,074 41,560	414,074 41,560
		Total A1.11 (Conducte si accesorii) Inklusiv salariu				4 455,636 617,375
		3.20. A1.11 (Тепловая изоляция тр-да д63мм L=6m/ termoizolarea)				
195	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция трубопровода (д110мм L=6m) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	m2	12,000	22,703 8,728	272,431 104,731
196	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляция. слой из изола	m2	7,000	17,309 1,662	121,162 11,637
197	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция. слой из рубероида	m2	7,000	41,956 3,325	293,689 23,274

1	2	3	4	5	6	7
198	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (Пароизоляц. слой из фольги алюминиевой)	m2	7,000	7,516 7,481	52,614 52,366
199	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2	7,000	290,250 26,723	2 031,751 187,062
200	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное из алюминия)	m2	7,000	68,085 41,685	476,593 291,793
		Total A1.11 (Тепловая изоляция тр-да д63мм L=6м/ termoizolarea) Inklusiv salariu				3 248,240 670,863
		3.21. C1.3 (Conducte si accesorii)				
201	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	13,500	86,568 15,377	1 168,666 207,592
		Total C1.3 (Conducte si accesorii) Inklusiv salariu				1 168,666 207,592
		3.22. C1 (Conducte si accesorii)				
202	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	43,500	86,566 15,377	3 765,608 668,908
203	AcE50D	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 160 mm	piesa	1,000	1 472,037 316,687	1 472,037 316,687
		Total C1 (Conducte si accesorii) Inklusiv salariu				5 237,645 985,595
		3.23. C1.4 (Conducte si accesorii)				
204	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul	m	7,500	86,567	649,250

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm			15,377	115,329
		Total C1.4 (Conducte si accesorii) Inclusiv salariu				649,250 115,329
		3.24. C1.5 (Conducte si accesorii)				
205	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	2,500	37,877 2,244	94,693 5,610
206	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc	1,000	96,617 24,105	96,617 24,105
		Total C1.5 (Conducte si accesorii) Inclusiv salariu				191,310 29,715
		3.25. C1.6 (Conducte si accesorii)				
207	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	17,000	51,280 4,488	871,759 76,304
208	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc	1,000	150,620 24,105	150,620 24,105
209	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая30ч6бр d65mm	buc	1,000	1 022,860 22,858	1 022,860 22,858
210	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланцевый d65mm	buc	1,000	809,930 22,858	809,930 22,858
211	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,000	138,888 43,638	138,888 43,638
212	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a	buc	2,000	163,853	327,707

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д65 mm			36,989	73,977
213	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальной глухой д65 mm	buc	1,000	164,368 36,988	164,368 36,988
214	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д75мм	buc	2,000	167,296 24,105	334,591 48,210
215	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (2шт)	m	0,600	68,482 7,620	41,089 4,572
		Total C1.6 (Conducte si accesorii) Inklusiv salariu				3 861,812 353,510
		3.26. C1.6 (Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
216	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,470	1 300,630 400,616	1 911,926 588,905
217	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	958,400 0,000	958,400 0,000
218	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2 - 15-1(0,27 m3)	buc	1,000	925,000 0,000	925,000 0,000
219	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	2,000	650,000	1 300,000

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)			0,000	0,000
220	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
221	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,000	958,400 0,000	958,400 0,000
222		Scara	kg	19,500	21,000 0,000	409,500 0,000
223	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	685,200 268,050	13,704 5,361
		Total C1.6 (Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ finta de apeduct intermediara) Inclusiv salariu				6 576,930 594,266
		3.27. C1.2 (Conducte si accesorii)				
224	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	48,500	37,882 2,244	1 837,282 108,846
225	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д63мм	buc	1,000	135,211 24,105	135,211 24,105
226	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,000	177,138 43,638	177,138 43,638
		Total C1.2 (Conducte si accesorii) Inclusiv salariu				2 149,631 176,589

1	2	3	4	5	6	7
		3.28. C1.2 (Клапан -захлопка д50мм (1шт)/ subap)				
227	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,000	27,418 8,728	329,017 104,731
228	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,012	685,833 266,667	8,230 3,200
229	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	135,629 36,988	135,629 36,988
		Total C1.2 (Клапан -захлопка д50мм (1шт)/ subap) Inclusiv salariu				472,876 144,919
		3.29. A1.1.1				
230	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Трубопровод гибкий ,армиров.спиралью ПВХ д137,4х6,2мм (д125) тип 1200S	m	13,500	64,526 15,377	871,100 207,592
		Total A1.1.1 Inclusiv salariu				871,100 207,592
		3.30. A1.1 (Conducte si accesorii)				
231	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m	314,000	68,427 7,564	21 485,975 2 375,071
232	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc	10,000	166,482 24,105	1 664,817 241,048
233	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	2,000	1 288,507 22,858	2 577,014 45,716

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm				
234	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc	2,000	<u>1 022,860</u> 22,858	<u>2 045,719</u> 45,716
235	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d50mm	buc	1,000	<u>809,930</u> 22,858	<u>809,930</u> 22,858
236	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,000	<u>177,138</u> 43,638	<u>177,138</u> 43,638
237	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x50mm	buc	1,000	<u>177,138</u> 43,638	<u>177,138</u> 43,638
238	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc	1,000	<u>107,064</u> 43,638	<u>107,064</u> 43,638
239	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст.сварной d80x65mm	buc	2,000	<u>89,653</u> 43,638	<u>179,305</u> 87,276
240	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр чугунный фланцевый d65mm	buc	1,000	<u>1 085,297</u> 95,588	<u>1 085,297</u> 95,588
241	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Кран шаровый в.р-н.р d15мм латунный	buc	1,000	<u>64,770</u> 22,858	<u>64,770</u> 22,858
242	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	1,000	<u>253,752</u> 16,624	<u>253,752</u> 16,624
243	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a	buc	7,000	<u>191,363</u>	<u>1 339,544</u>

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm			36,988	258,919
244	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc	2,000	163,853 36,989	327,707 73,977
245	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d50 mm	buc	1,000	135,629 36,988	135,629 36,988
246	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc	3,000	200,132 24,105	600,395 72,314
247	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d63мм	buc	1,000	135,211 24,105	135,211 24,105
248	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (6шт)	m	1,800	100,929 11,544	181,673 20,780
		Total A1.1 (Conducte si accesorii) Inklusiv salariu				33 348,078 3 570,752
		3.31. A1.1 (Клапан -захлопка d50мм (1шт)/ subap)				
249	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,000	27,418 8,728	329,017 104,731
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,012	685,833 266,667	8,230 3,200

1	2	3	4	5	6	7
251	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	135,629 36,988	135,629 36,988
		Total A1.1 (Клапан -захлопка д50мм (1шт)/ subap) Inclusiv salariu				472,876 144,919
		3.32. A1.1 (Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara)				
252	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,300	1 399,908 367,390	3 219,788 844,998
253	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	1 925,000 0,000	1 925,000 0,000
254	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	1 658,400 0,000	1 658,400 0,000
255	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,000	1 150,000 0,000	2 300,000 0,000
256	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
257	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,000	694,310 0,000	694,310 0,000

1	2	3	4	5	6	7
258		Scara	kg	19,500	21,000 0,000	409,500 0,000
259	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	685,200 268,050	13,704 5,361
		Total A1.1 (Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara) Inclusiv salariu				10 320,702 850,359
		3.33. A1.1 (Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
260	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,470	1 300,630 400,616	1 911,926 588,905
261	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	958,400 0,000	958,400 0,000
262	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2 - 15-1(0,27 m3)	buc	1,000	925,000 0,000	925,000 0,000
263	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	650,000 0,000	1 300,000 0,000
264	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)				
265	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,000	958,400 0,000	958,400 0,000
266		Scara	kg	19,500	21,000 0,000	409,500 0,000
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	685,200 268,050	13,704 5,361
		Total A1.1 (Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara) Inclusiv salariu				6 576,930 594,266
		3.34. A1.1 (Колодец водопроводный д1,0м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
268	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	0,860	2 344,078 629,634	2 015,907 541,485
269	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	483,400 0,000	483,400 0,000
270	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1 - 10-1(0,1 m3)	buc	1,000	341,700 0,000	341,700 0,000
271	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)				
272	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	2,000	283,400 0,000	566,800 0,000
273	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
274		Scara	kg	19,500	21,000 0,000	409,500 0,000
275	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	685,200 268,050	13,704 5,361
276	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,000	694,310 0,000	694,310 0,000
		Total A1.1 (Колодец водопроводный д1,0м- 1шт/ finta de apeduct intermediara) Inclusiv salariu				5 025,321 546,846
		3.35. A1.1 (Переход N1 закрытым способом через дамбы L=24m/ trecere Ni prin metoda inchiderii prin baraj)				
277	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Groapa de lucru si primire)	100 m3	0,830	614,819 0,000	510,300 0,000
278	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a	buc	1,000	4 818,055 2 836,055	4 818,055 2 836,055

1	2	3	4	5	6	7
		largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm				
279	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, (Опорный пакет из брусьев под домкраты-4шт)	m3	0,500	5 019,570 914,320	2 509,785 457,160
280	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Опора N1 с монт.ручками-16шт)	kg	386,400	27,418 8,728	10 594,354 3 372,345
281	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Упорная стенка с опорным пакетом из двутавра-1шт)	kg	670,690	27,418 8,728	18 389,028 5 853,518
282	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,057	684,914 267,643	723,954 282,899
283	GA09C	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevi de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville de protectie avind diametrul exterior Dn 426x4.5 mm	m	23,000	2 388,131 177,461	54 927,018 4 081,608
284	IzL11B	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm	m2	30,800	119,263 29,508	3 673,296 908,834
285	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Groapa de lucru si primire)	100 m3	0,830	272,590 0,000	226,250 0,000
286	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,830	790,935 366,580	656,476 304,261

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Groapa de lucru si primire)				
		Total A1.1 (Переход N1 закрытым способом через дамбу L=24m/ trecere Ni prin metoda inchiderii prin baraj) Inclusiv salariu				97 028,516 18 096,680
		3.36. HK1(Площадка B) /Suprafata B				
287	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50x3mm	m	6,000	31,463 2,244	188,778 13,465
		Total HK1(Площадка B) /Suprafata B Inclusiv salariu				188,778 13,465
		3.37. HK1(Площадка B) Suprafata B				
288	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d110 mm	m	5,000	55,366 15,377	276,829 76,886
		Total HK1(Площадка B) Suprafata B Inclusiv salariu				276,829 76,886
		3.38. Колодцы канализац-4шт				
289	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон B15налоток-1,26м3)	m3	1,810	1 765,611 576,444	3 195,756 1 043,364
290	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Бетон B15налоток-1,79м3)	m3	1,610	1 911,817 463,820	3 078,025 746,750
291	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi	buc	3,000	483,400 0,000	1 450,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)				
292	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	958,400 0,000	958,400 0,000
293	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	2,000	283,400 0,000	566,800 0,000
294	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	400,000 0,000	800,000 0,000
295	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,000	566,700 0,000	566,700 0,000
296	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	650,000 0,000	650,000 0,000
297	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1 - 10-1(0,1 m3)	buc	2,000	341,700 0,000	683,400 0,000
298	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	1,000	491,700 0,000	491,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1 - 10-2(0,1 m3)				
299	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	8,000	100,000 0,000	800,000 0,000
300	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc	2,000	141,700 0,000	283,400 0,000
301	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,000	694,310 0,000	694,310 0,000
302	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc	3,000	958,400 0,000	2 875,200 0,000
303	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,051	1 846,510 224,098	94,172 11,429
		Total Колодцы канализац-4шт				17 188,063
		Inclusiv salariu				1 801,543
		<i>Total</i>	lei			386 242,608
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			13 037,492
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			13 265,675
		<i>Total</i>	100,00 +			412 545,775
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			49 505,493
		<i>Total</i>	100,00 +			462 051,268
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			27 723,076
		<i>Total</i>	100,00 +			489 774,344
		Total Capitolul 3. Lucrari de constructii				489 774,344
		Inclusiv salariu				57 944,408

		Total deviz:	600 412,75
		Inclusiv salariu	58 250,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 600 412,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,910	41,56	411,860
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,228	41,56	9,476
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,000	41,56	415,600
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	38,385	41,56	1 595,281
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,951	41,56	746,044
6.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	4,561	41,56	189,555
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	41,56	95,588
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	41,56	16,624
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	438,164	41,56	18 210,093
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	159,591	41,56	6 632,602
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,089	41,56	710,220
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,502	41,56	353,341
13.	7212030022700	Sudor	h-om	21,111	41,56	877,373
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,866	41,56	576,272
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	205,407	41,56	8 536,715
16.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	41,56	181,202
17.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	58,330	41,56	2 424,195
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	242,344	41,56	10 071,817
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,306	41,56	1 799,799
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	85,991	41,56	3 573,787
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,047	41,56	1,953
22.	9312040019600	Sapator	h-om	19,752	41,56	820,893
		Total manopera				58 250,36

Materiale:

1.	01	Водомер турбинный фланцевый д65мм/ Contor de apa cu turbina cu flansa d-65mm	buc	1,000	4 500,00	4 500,000
2.	012	Capac din fonta ductila B125	buc	7,000	694,31	4 860,170
3.	0124	Capac din fonta ductila C-250	buc	9,000	958,40	8 625,600
4.	0136	Scara	kg	234,000	21,00	4 914,000
5.	02	Задвижка электрофициров. фланцевая д80мм / Valva poarta flansa electrificata d80mm (sau analog)	buc	1,000	44 939,99	44 939,990
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,216	22,50	364,860

7.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	126,470	1,33	168,837
8.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,924	50,00	46,200
9.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	70,224	17,70	1 242,965
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,385	325,00	1 425,125
11.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,384	335,84	464,803
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,554	340,00	10 728,360
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,921	5,00	9,605
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	6,900	5,00	34,500
15.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	32,134	30,00	964,020
16.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	65,00	0,390
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,500	3 100,00	1 550,000
18.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,125	3 100,00	387,500
19.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,162	3 100,00	502,200
20.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,465	80,00	277,200
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 100,00	0,000
22.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,046	3 100,00	142,600
23.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	17,943	1,00	17,943
24.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,008	1 000,00	8,000
25.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	5,636	30,00	169,080
26.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	1,027	25,00	25,675
27.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,953	18,88	93,513
28.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	13,800	16,49	227,562
29.	2320156200901	Motorina	kg	11,399	16,49	187,970
30.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	7,189	16,49	118,545
31.	2320166200676	White spirit	kg	4,862	17,00	82,654
32.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	25,00	12,875
33.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	184,448	7,20	1 328,026
34.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	271,544	7,20	1 955,117
35.	2320322600374	Citom	kg	1,027	19,00	19,513
36.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,398	17,00	159,766
37.	2411115904520	Acetilena	m3	0,495	153,00	75,735
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	14,105	27,00	380,835
39.	2414317346207	Stearina	kg	0,061	25,00	1,525
40.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,500	10,00	25,000
41.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	10,297	32,00	329,504
42.	2430116104160	Email alchidic	kg	5,171	30,00	155,130
43.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	15,400	30,00	462,000
44.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	50,00	0,600
45.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,871	30,00	206,130
46.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	4,830	30,00	144,900
47.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,483	23,00	11,109
48.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,726	23,00	16,698
49.	25132066215001	Banda de avertizare	m	688,230	0,80	550,583
50.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	25,00	25,250
51.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,061	33,00	2,013
52.	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata PVC SN4 d160 mm	m	69,081	57,90	3 999,790
53.	25212167000002	Teava din PVC neplastifiata Трубопровод гибкий ,армиров.спиралью ПВХ д137,4x6,2мм (д125) тип 1200S	m	14,459	37,32	539,610
54.	25212167000003	Teava din PVC neplastifiata PVC SN4 d110 mm	m	5,355	28,77	154,063
55.	25212167010001	Труба ст. в/г оцинкованная д77,5x3,2мм	m	5,303	183,33	972,199
56.	25212167010002	Teava din otel 150mm (cu stut)	m	1,653	162,60	268,778

57.	25212167010003	Teava din PE d90mm	m	1,242	59,20	73,527
58.	25212167010004	Teava din otel d89x3,5 mm	m	23,755	84,85	2 015,612
59.	25212167010005	Teava din otel d76x3 mm	m	21,210	58,04	1 231,028
60.	25212167010006	Teava din otel d89x4,5 mm	m	1,591	89,99	143,174
61.	25212167010007	Teava din otel Dn 426x4.5 mm	m	23,460	1 050,00	24 633,000
62.	25212167100011 1	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d90x3,5mm	m	2,010	51,43	103,374
63.	25212167100011 10	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m	332,655	49,75	16 549,587
64.	25212167100011 11	Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (2шт)	m	0,603	49,75	29,999
65.	25212167100011 12	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (6шт)	m	1,809	58,23	105,338
66.	25212167100011 13	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d50x3mm	m	6,018	18,30	110,129
67.	25212167100011 2	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m	1,206	58,23	70,226
68.	25212167100011 3	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	129,386	24,70	3 195,835
69.	25212167100011 4	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (1шт)	m	0,301	58,23	17,527
70.	25212167100011 5	Teava polietilena PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	69,206	35,82	2 478,960
71.	25212167100011 6	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (10шт)	m	3,015	49,75	149,996
72.	25212167100011 7	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m	91,405	51,43	4 700,959
73.	25212167100011 8	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (4шт)	m	1,206	58,23	70,225
74.	25212167100011 9	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (3шт)	m	1,206	49,75	59,998
75.	25213067167781	Тепловая изоляция трубопровода (d110мм L=6м) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	kg	3,118	65,00	202,670
76.	25231567138111	Втулка фланец- гладкий конец со ст.фланцем d90мм	buc	12,360	170,90	2 112,324
77.	25231567138111 0	Тройник PE100 d90 mm	buc	1,030	266,93	274,938
78.	25231567138111 1	Заглушка PE100 d90 mm сварная	buc	2,060	84,92	174,935
79.	25231567138111 2	Переход ПЕ сварной d90x75мм	buc	1,010	309,42	312,514
80.	25231567138112	Втулка фланец- гладкий конец со ст.фланцем d75мм	buc	4,120	139,02	572,763
81.	25231567138113	Cot PE100 d63 mm	buc	23,690	70,40	1 667,776
82.	25231567138114	Cot PE100 d75 mm	buc	11,330	122,83	1 391,665
83.	25231567138115	Тройник ПЕ сварной d90x63мм	buc	3,030	236,00	715,080
84.	25231567138116	Переход ПЕ сварной d75x63мм	buc	4,040	189,33	764,893
85.	25231567138117	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc	5,150	139,02	715,953
86.	25231567138118	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d63мм	buc	7,210	107,87	777,743
87.	25231567138119	Cot PE100 d90 mm	buc	19,570	138,23	2 705,162
88.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	14,477	52,50	760,043
89.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	20,094	3,33	66,913
90.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,591	1,45	3,757
91.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	6,191	2,50	15,477
92.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,392	4,00	21,568
93.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	20,000	100,00	2 000,000
94.	26611264330913 1	Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc	2,000	141,70	283,400
95.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	4,000	483,40	1 933,600

96.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,000	400,00	1 200,000
97.	26611264331011 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	4,000	283,40	1 133,600
98.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,000	341,70	1 025,100
99.	26611264331014 1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1 -10-2(0,1 m3)	buc	1,000	491,70	491,700
100.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	9,000	958,40	8 625,600
101.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	17,000	650,00	11 050,000
102.	26611264331521 2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,000	566,70	566,700
103.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	3,000	925,00	2 775,000
104.	26611264331523 1	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	5,000	925,00	4 625,000
105.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	3,000	1 925,00	5 775,000
106.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	2,000	1 658,40	3 316,800
107.	26611264332012 1	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	1 916,70	1 916,700
108.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	6,000	1 150,00	6 900,000
109.	26631021000002	Beton B10	m3	2,622	1 173,00	3 075,606
110.	26631021000003	Beton B7,5	m3	2,060	1 114,50	2 295,870
111.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,765	1 081,00	826,965
112.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	2,613	1 114,50	2 912,186
113.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,088	1 173,00	103,224
114.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,980	1 198,00	2 372,040
115.	26631021009571	Beton de ciment clasa B15	m3	1,588	1 198,00	1 902,424
116.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,012	791,66	9,500
117.	2664102101126	Var	kg	2,431	2,50	6,079
118.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,002	791,66	793,244
119.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,003	791,66	2,375
120.	2682132600492	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,027	10,80	0,292
121.	26821326016261	Carton bitumat (Пароизоляция. слой из рубероида)	m2	9,266	22,50	208,485
122.	2732103652030	Tabla de aluminiu HD 0,4 x 1000 AL 99 S 428	kg	10,345	85,00	879,325
123.	2732103652040	Tabla de aluminiu HD 0,5 x 1250 AL 99 S 428	kg	13,521	99,00	1 338,579
124.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,811	14,00	151,354
125.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,917	37,00	107,929
126.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,222	19,50	4,329
127.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,545	20,00	90,900
128.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 081,090	18,00	19 459,620
129.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,030	2 150,00	2 214,500
130.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,308	25,00	7,700
131.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,500	19,00	47,500
132.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	6,440	37,00	238,280
133.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,405	37,00	199,985
134.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	6,676	37,00	247,012
135.	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	76,425	13,00	993,525
136.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	0,60	2,400
137.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,750	0,50	0,875
138.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,750	0,50	0,875
139.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	185,328	1,20	222,394
140.	28741173000001	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica d80mm	buc	1,040	44 939,99	46 737,590
141.	28741173000002	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	19,760	1 216,97	24 047,328
142.	28741173000003	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр	buc	9,360	961,54	9 000,014

		d65mm				
143.	28741173000004	Клапан обратный фланцевый d65mm	buc	6,240	1 135,95	7 088,328
144.	28741173000005	Задвижка чугунная фланцевая 30чббр d50mm	buc	2,080	756,80	1 574,144
145.	28741173000006	Кран шаровый в.р.-н.р d15mm латунный	buc	1,040	40,30	41,912
146.	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,750	0,50	0,875
147.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,650	15,00	24,750
148.	28752741101001	Piese de legatura (Фланец стальной глухой d65 mm)	buc	1,000	99,73	99,730
149.	28752741101501	Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	9,180	125,00	1 147,500
150.	287527411015010	Тройник ст.сварной d80x50mm	buc	1,020	125,00	127,500
151.	28752741101502	Переход ст.сварной d150x80mm	buc	3,060	85,80	262,548
152.	28752741101503	Отвод ст.сварной d80mm	buc	8,160	56,30	459,408
153.	28752741101504	Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	4,080	87,50	357,000
154.	28752741101505	Отвод ст.сварной d65mm	buc	8,160	39,42	321,667
155.	28752741101506	Тройник ст.сварной d50x50mm	buc	2,040	82,50	168,300
156.	28752741101507	Тройник ст.сварной d65x50mm	buc	1,020	87,50	89,250
157.	28752741101508	Переход ст.сварной d80x65mm	buc	4,080	39,23	160,058
158.	28752741101509	Тройник ст.сварной d150x80mm	buc	1,020	156,30	159,426
159.	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d80 mm	buc	31,500	137,50	4 331,250
160.	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura d65 mm	buc	24,150	111,30	2 687,895
161.	28752744001003	Flansa din otel pentru sudura d50 mm	buc	8,400	84,42	709,128
162.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,500	16,00	40,000
163.	29241273220651	Фильтр чугунный фланцевый d65mm	buc	1,010	979,91	989,709
164.	33205000000001	Manometru	buc	1,010	233,80	236,138
165.	33206346250001	Contor de apa diametrul de 65 mm	buc	1,010	4 830,47	4 878,775
166.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,255	3,50	32,393
167.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,400	15,00	186,000
168.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,477	15,00	7,155
169.	4100116202820	Apa potabila	m3	35,490	15,00	532,350
		Total materiale de constructii				368 702,94

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,561	150,00	84,150
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,023	20,00	0,460
3.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	1,817	200,00	363,400
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,020	300,00	6,000
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	32,200	210,00	6 762,000
6.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	5,944	70,00	416,080
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	17,920	55,00	985,600
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,400	40,00	256,000
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	25,310	50,00	1 265,500
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,788	300,00	6 236,400
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,173	250,00	1 793,250
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,476	250,00	119,000
13.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,910	200,00	1 982,000
14.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	1,109	20,00	22,180
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,131	20,00	2,620
16.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	32,660	500,00	16 330,000
17.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,462	25,00	36,550
18.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,700	20,00	54,000
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	62,049	45,00	2 792,205
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,043	25,00	51,075
21.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,620	20,00	12,400
22.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65	h-ut	1,000	50,00	50,000

		cp				
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,575	25,00	39,375
24.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	37,000	25,00	925,000
25.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	5,980	30,00	179,400
26.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,400	35,00	224,000
27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,934	25,00	73,350
28.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	26,310	200,00	5 262,000
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	41,752	300,00	12 525,600
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,450	300,00	135,000
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,150	200,00	2 030,000
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,940	165,00	1 970,100
		Total utilaje de construcții				62 984,70

Total deviz:

**600 412,7
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Водомер турбинный фланцевый д65мм/ Contor de apa cu turbina cu flansa d-65mm	buc			4 500,000 0,000
	01	Водомер турбинный фланцевый д65мм/ Contor de apa cu turbina cu flansa d-65mm	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
2	Pretul furnizorului	Задвижка электрофициров. фланцевая д80мм / Valva poarta flansa electrificata d80mm (sau analog)	buc			44 939,990 0,000
	02	Задвижка электрофициров. фланцевая д80мм / Valva poarta flansa electrificata d80mm (sau analog)	buc	1,0000	44 939,99	44 939,990
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
3	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm	buc			5 086,029 101,822
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	41,56	101,822
	33206346250001	Contor de apa diametrul de 65 mm	buc	1,0000	4 830,47	4 878,775
	274423336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	20,00	90,900
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	19,50	4,329
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	33,00	2,013
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	25,00	1,525
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	18,88	6,665
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, д80мм	buc			46 760,448 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000001	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica д80мм	buc	1,0000	44 939,99	46 737,590
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			2 408,887 181,202
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	41,56	181,202
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	2 150,00	2 214,500
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	25,00	12,875
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,310
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Lucrari terasamente				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,000
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m3			85,614

1	2	3	4	5	6	7
		deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				85,614
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,56	85,614
8	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			705,294 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,294
9	TsA02B K=1.2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте)	m3			59,353 59,353
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,56	59,353
10	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (щебен. канавка)	m3			379,609 35,310
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	41,56	35,310
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	335,84	344,299
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3			373,846 25,352
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	41,56	25,352
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	340,00	348,494
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			674,874 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,874
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,000
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			116,313 14,948
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	14,948
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,366
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,884 12,884
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,884
16	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,670 31,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,56	31,170
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,522 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,522
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			790,905 366,559

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,56	366,559
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,346
19	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			250,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	50,00	50,000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	200,00	200,000
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Бет. упоры B10 на поворотах тр-дов	m3			1 605,385 354,513
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	41,56	354,513
	26631021000002	Beton B10	m3	1,0300	1 173,00	1 220,479
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,518
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	8,750
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,125
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,000
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Бет. упоры B7,5 на поворотах тр-дов	m3			1 544,413 354,498
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	41,56	354,498
	26631021000003	Beton B7,5	m3	1,0300	1 114,50	1 159,530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	8,750
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,119
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,000
		3.2. Capitolul 3.2. A1.2 (Capitolul 3.2.1. Conducte si accesorii)				
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc			1 288,507 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000002	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	1,0000	1 216,97	1 265,649
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc			177,138 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101501	Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,0000	125,00	127,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
24	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст.сварной d150x80mm	buc			246,667 135,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	41,56	135,901
	28752741101502	Переход ст.сварной d150x80mm	buc	1,0000	85,80	87,516
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	25,00	23,250
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc			191,363 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d80 mm	buc	1,0000	137,50	144,375
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc			107,064 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101503	Отвод ст.сварной d80mm	buc	1,0000	56,30	57,426
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст.фланцем d90mm	buc			200,132 24,105

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138111	Втулка фланец- гладкий конец со ст.фланцем д90мм	buc	1,0300	170,90	176,027
28	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90x3,5mm	m			70,115 7,564
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,56	5,029
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,56	2,535
	252121671000111	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d90x3,5mm	m	1,0050	51,43	51,687
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
29	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m			100,953 11,568
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	41,56	7,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	41,56	3,948
	252121671000112	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m	1,0050	58,23	58,522
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,863
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,000
30	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm	piesa			489,345 204,059
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7300	41,56	113,459
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1800	41,56	90,601
	25212167010002	Teava din otel 150mm (cu stut)	m	0,4000	162,60	67,208
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5100	17,00	8,953
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0890	153,00	14,076
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180	27,00	8,865
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,5400	37,00	20,634
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,0100	55,00	165,550
31	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din PE d90mm	piesa			300,618 145,875
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	41,56	81,042
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	41,56	64,834
	25212167010003	Teava din PE d90mm	m	0,4000	59,20	24,509
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	17,00	3,400
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0410	153,00	6,503
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	27,00	4,077
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	37,00	8,454
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	55,00	107,800
		3.3. Capitolul 3.3. A1.4 (Capitolul 3.3.1. Conducte si accesorii)				
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бp d80mm	buc			1 288,507 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000002	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бp d80mm	buc	1,0000	1 216,97	1 265,649
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc			138,888 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101504	Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,0000	87,50	89,250
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
34	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc			163,853 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura d65 mm	buc	1,0000	111,30	116,865
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем д75мм	buc			167,296 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138112	Втулка фланец- гладкий конец со ст.фланцем д75мм	buc	1,0300	139,02	143,191

1	2	3	4	5	6	7
36	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Труба ст. в/г оцинкованная д77,5х3,2мм	m			232,947 20,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	25212167010001	Труба ст. в/г оцинкованная д77,5х3,2мм	m	1,0100	183,33	194,440
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,605
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,00	5,670
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	37,00	5,054
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,20	0,530
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	19,00	0,399
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,525
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,49	2,424
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,020
37	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			37,882 2,244
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,56	1,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,56	0,748
	252121671000113	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	24,70	24,774
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
38	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,112 1,662
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	41,56	1,662
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	165,00	4,950
39	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,470 0,170
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	41,56	0,170
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,300
40	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (1шт)	m			100,787 11,500
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	41,56	7,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	41,56	3,880
	252121671000114	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (1шт)	m	1,0050	58,23	58,423
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,863
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,000
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc			89,846 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101505	Отвод ст.сварной d65mm	buc	1,0000	39,42	40,208
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc			96,617 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138113	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	70,40	72,512
		3.4. A1.4 (Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
43	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 300,630 400,616
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	41,56	280,516
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	41,56	120,100
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 114,50	225,174
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,741
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	791,66	8,078
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	325,00	87,772
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,50	0,279

1	2	3	4	5	6	7
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,214
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,653
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,102
44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			958,400 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	958,40	958,400
45	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1 -15-1(0,27 m3)	buc			925,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	925,00	925,000
46	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			650,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,000
47	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
48	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			694,310 0,000
	012	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	694,31	694,310
49		Scara	kg			21,000 0,000
	0136	Scara	kg	1,0000	21,00	21,000
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			685,200 268,050
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	268,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,750
		3.5. A1.5 (Conducte si accesorii)				
51	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			37,882 2,244
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,56	1,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,56	0,748
	252121671000113	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	24,70	24,774
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
52	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			51,279 4,488
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	41,56	2,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	41,56	1,496
	252121671000115	Teava polietilena PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	35,82	35,927
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
53	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila	m			8,112

1	2	3	4	5	6	7
		dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei				1,662
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	41,56	1,662
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	165,00	4,950
54	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,470 0,170
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	41,56	0,170
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,300
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc			96,617 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138113	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	70,40	72,512
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc			150,620 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138114	Cot PE100 d75 mm	buc	1,0300	122,83	126,515
57	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая30ч66р d65mm	buc			1 022,860 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000003	Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d65mm	buc	1,0000	961,54	1 000,001
58	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая30ч66р d50mm	buc			1 204,246 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000004	Клапан обратный фланцевый d65mm	buc	1,0000	1 135,95	1 181,388
59	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланцевыйd65mm	buc			1 204,246 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000004	Клапан обратный фланцевый d65mm	buc	1,0000	1 135,95	1 181,388
60	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc			138,888 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101504	Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,0000	87,50	89,250
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
61	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d50x50mm	buc			133,788 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101506	Тройник ст.сварной d50x50mm	buc	1,0000	82,50	84,150
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
62	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x50mm	buc			138,888 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101507	Тройник ст.сварной d65x50mm	buc	1,0000	87,50	89,250
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
63	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc			89,846 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101505	Отвод ст.сварной d65mm	buc	1,0000	39,42	40,208
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
64	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc			163,853 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura d65 mm	buc	1,0000	111,30	116,865
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000

1	2	3	4	5	6	7
65	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d50 mm	buc			135,629 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001003	Flansa din otel pentru sudura d50 mm	buc	1,0000	84,42	88,641
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
66	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Тройник ПЕ сварной d90x63мм	buc			339,920 41,560
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	41,56	41,560
	25231567138115	Тройник ПЕ сварной d90x63мм	buc	1,0100	236,00	238,360
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	40,00	32,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	35,00	28,000
67	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Переход ПЕ сварной d75x63мм	buc			292,783 41,560
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	41,56	41,560
	25231567138116	Переход ПЕ сварной d75x63мм	buc	1,0100	189,33	191,223
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	40,00	32,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	35,00	28,000
68	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc			167,295 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138117	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc	1,0300	139,02	143,191
69	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d63мм	buc			135,211 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138118	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d63мм	buc	1,0300	107,87	111,106
70	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm LI=0,3м (10шт)	m			68,426 7,564
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,56	5,029
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,56	2,535
	252121671000116	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm LI=0,3м (10шт)	m	1,0050	49,75	49,999
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
		3.6. A1.5 (Тепловая изоляция тр-да d63мм L=3,5m/termoizolarea)				
71	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция трубопровода (d110мм L=6m) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	m2			22,703 8,728
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	41,56	8,728
	25213067167781	Тепловая изоляция трубопровода (d110мм L=6m) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	kg	0,2150	65,00	13,975
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляция, слой из изола	m2			16,734 1,640
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,56	1,640
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,20	12,243
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,363
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,130
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,029
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,329
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			41,399

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляц. слой из рубероида				3,342
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0800	41,56	3,342
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326016261	Carton bitumat (Пароизоляц. слой из рубероида)	m2	1,1000	22,50	24,737
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,00	1,199
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,029
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,292
74	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (Пароизоляц. слой из фольги алюминисевой)	m2			7,506
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1800	41,56	7,474
	2682132600492	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,0033	10,80	0,032
75	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatia pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2			290,292
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6430	41,56	26,734
	2732103652030	Tabla de aluminiu HD 0,4 x 1000 AL 99 S 428	kg	1,2280	85,00	104,386
	2732103652040	Tabla de aluminiu HD 0,5 x 1250 AL 99 S 428	kg	1,6050	99,00	158,921
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	3,50	0,251
76	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatia pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное из алюминия)	m2			68,082
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	41,56	41,681
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	1,20	26,401
		3.7. A1.5 (Колодец водопроводный д1,5м- 3шт/ finta de apeduct intermediara)				
77	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 300,594
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	41,56	280,535
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	41,56	120,109
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 114,50	225,174
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,741
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	791,66	8,078
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	325,00	87,772
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,50	0,279
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,218
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,653
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,034
78	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			958,400
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	958,40	958,400
79	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1 -15-1(0,27 m3)	buc			925,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	925,00	925,000
80	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	buc			925,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine KIIИ2-15-1(0,27 m3)				0,000
	266112643315231	Placi prefabricate pt. camine KIIИ2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	925,00	925,000
81	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc			650,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,000
82	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIО-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
83	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			694,310 0,000
	012	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	694,31	694,310
84	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			958,400 0,000
	0124	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	958,40	958,400
85		Scara	kg			21,000 0,000
	0136	Scara	kg	1,0000	21,00	21,000
86	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			684,644 267,678
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,678
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,492
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	116,949
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,475
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,136
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,915
		3.8. A1.6 (Conducte si accesorii)				
87	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая30ч6бp d65mm	buc			1 022,860 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000003	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бp d65mm	buc	1,0000	961,54	1 000,001
88	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc			138,888 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101504	Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,0000	87,50	89,250
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
89	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст.сварной d80x65mm	buc			89,653 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101508	Переход ст.сварной d80x65mm	buc	1,0000	39,23	40,014
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
90	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc			163,853 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura d65 mm	buc	1,0000	111,30	116,865
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
91	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).	buc			167,296

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем д75мм				24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138112	Втулка фланец- гладкий конец со ст.фланцем д75мм	buc	1,0300	139,02	143,191
92	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc			96,617
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138113	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	70,40	72,512
93	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc			150,620
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138114	Cot PE100 d75 mm	buc	1,0300	122,83	126,515
94	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ сварной д75х63мм	buc			292,784
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	41,56	41,560
	25231567138116	Переход ПЕ сварной д75х63мм	buc	1,0100	189,33	191,224
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	40,00	32,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	35,00	28,000
95	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			37,882
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,56	1,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,56	0,748
	252121671000113	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	24,70	24,774
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
96	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			51,280
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	41,56	2,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	41,56	1,496
	252121671000115	Teava polietilena PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	35,82	35,927
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
97	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, д89х3,5 mm	m			128,488
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	25212167010004	Teava din otel д89х3,5 mm	m	1,0100	84,85	89,983
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,607
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,00	5,670
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	37,00	5,051
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,20	0,529
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	19,00	0,399
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,525
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,49	2,424
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,020
98	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			78,271
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,56	57,355
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	30,00	13,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,500
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	23,00	0,965
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
99	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,112
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	41,56	1,662
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	165,00	4,950
100	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,471 0,171
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	41,56	0,171
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,300
101	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc			107,064 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101503	Отвод ст.сварной d80mm	buc	1,0000	56,30	57,426
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
		3.9. A1.6 (Тепловая изоляция тр-да d63мм L=3,8m/ termoizolarea)				
102	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция трубопровода (d110мм L=6m) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	m2			22,728 8,728
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	41,56	8,728
	25213067167781	Тепловая изоляция трубопровода (d110мм L=6m) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	kg	0,2150	65,00	14,000
103	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляция, слой из изола	m2			16,782 1,685
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,56	1,685
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,20	12,241
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,362
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,130
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,027
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,338
104	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция, слой из рубероида	m2			41,361 3,314
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,56	3,314
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326016261	Carton bitumat (Пароизоляция, слой из рубероида)	m2	1,1000	22,50	24,750
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,00	1,200
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,027
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,270
105	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (Пароизоляция, слой из фольги алюминисвой)	m2			7,499 7,469
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1800	41,56	7,469
	2682132600492	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,0033	10,80	0,030
106	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2			290,331 26,734
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6430	41,56	26,734
	2732103652030	Tabla de aluminiu HD 0,4 x 1000 AL 99 S 428	kg	1,2280	85,00	104,412
	2732103652040	Tabla de aluminiu HD 0,5 x 1250 AL 99 S 428	kg	1,6050	99,00	158,935
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	3,50	0,250
107	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap	m2			68,073

1	2	3	4	5	6	7
		crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное из алюминия)				41,673
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	41,56	41,673
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	1,20	26,400
		3.10. A1.6 (Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
108	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 300,630 400,616
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	41,56	280,516
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	41,56	120,100
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 114,50	225,174
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,741
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	791,66	8,078
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	325,00	87,772
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,50	0,279
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,214
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,653
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,102
109	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			958,400 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	958,40	958,400
110	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1 -15-1(0,27 m3)	buc			925,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	925,00	925,000
111	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			650,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,000
112	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
113	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			694,310 0,000
	012	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	694,31	694,310
114		Scara	kg			21,000 0,000
	0136	Scara	kg	1,0000	21,00	21,000
115	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			685,200 268,050
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	268,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,750

1	2	3	4	5	6	7
		3.11. A1.7 (Conducte si accesorii)				
116	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x3,5 mm	m			128,485 20,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	25212167010004	Teava din otel d89x3,5 mm	m	1,0100	84,85	89,982
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,607
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,00	5,670
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	37,00	5,052
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,20	0,529
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	19,00	0,398
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,524
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,49	2,424
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,019
117	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			78,271 57,356
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,56	57,356
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	30,00	13,505
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,495
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	23,00	0,964
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,251
118	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m			70,114 7,563
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,56	5,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,56	2,535
	252121671000117	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m	1,0050	51,43	51,687
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
119	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			13,409 2,909
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	41,56	2,909
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	15,00	2,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	165,00	8,250
120	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,469 0,170
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	41,56	0,170
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,299
121	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая30ч6бр d80mm	buc			1 288,507 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000002	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	1,0000	1 216,97	1 265,649
122	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc			177,138 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101501	Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,0000	125,00	127,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
123	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc			191,363 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d80 mm	buc	1,0000	137,50	144,375
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
124	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d90mm	buc			200,132 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105

1	2	3	4	5	6	7
	25231567138111	Втулка фланец- гладкий конец со ст.фланцем д90мм	buc	1,0300	170,90	176,027
125	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc			107,064 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101503	Отвод ст.сварной d80mm	buc	1,0000	56,30	57,426
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
126	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc			166,482 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138119	Cot PE100 d90 mm	buc	1,0300	138,23	142,377
127	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m			100,953 11,568
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	41,56	7,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	41,56	3,948
	252121671000112	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m	1,0050	58,23	58,522
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,863
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,000
		3.12. A1.7 (Колодец водопроводный д2.0м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
128	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 546,644 464,641
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	41,56	325,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	41,56	139,226
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 198,00	343,774
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 081,00	282,940
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	80,00	16,974
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	791,66	68,840
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	7,20	311,168
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	30,00	236,335
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	16,49	44,301
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	1,33	38,468
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,50	0,371
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	15,00	1,363
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	3 100,00	125,348
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	300,00	609,000
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	20,00	3,122
129	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИД-20 (0,59 m3)	buc			1 925,000 0,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 925,00	1 925,000
130	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИП2-20-1(0,51 m3)	buc			1 916,700 0,000
	266112643320121	Placi prefabricate pt. camine КИП2-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 916,70	1 916,700
131	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИ-20-9 (0,59 m3)	buc			1 150,000 0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,000
132	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
133	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			958,400

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	0124	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	958,40	958,400
134		Scara	kg			21,000
						0,000
	0136	Scara	kg	1,0000	21,00	21,000
135	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			685,200
						268,050
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	268,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,750
		3.13. A1.8 (Conducte si accesorii)				
136	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m			70,116
						7,564
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,56	5,029
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,56	2,535
	252121671000117	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m	1,0050	51,43	51,687
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
137	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			13,409
						2,909
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	41,56	2,909
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	15,00	2,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	165,00	8,250
138	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,470
						0,170
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	41,56	0,170
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,300
139	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d80mm	buc			1 288,507
						22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000002	Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d80mm	buc	1,0000	1 216,97	1 265,649
140	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc			177,138
						43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101501	Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,0000	125,00	127,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
141	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc			191,363
						36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d80 mm	buc	1,0000	137,50	144,375
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
142	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc			200,132
						24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138111	Втулка фланец- гладкий конец со ст.фланцем d90мм	buc	1,0300	170,90	176,027
143	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe,	buc			166,482

1	2	3	4	5	6	7
		teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm				24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138119	Cot PE100 d90 mm	buc	1,0300	138,23	142,377
144	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm ЛI=0,3м (4шт)	m			100,953
						11,568
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	41,56	7,619
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	41,56	3,948
	252121671000118	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm ЛI=0,3м (4шт)	m	1,0050	58,23	58,521
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,000
		3.14. A1.8 (Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara)				
145	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 399,908
						367,390
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	41,56	249,360
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	41,56	118,030
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 198,00	343,774
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	80,00	16,974
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	791,66	68,840
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	325,00	85,065
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	15,00	1,363
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,50	0,371
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,130
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	300,00	504,000
146	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИД-20 (0,59 m3)	buc			1 925,000
						0,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 925,00	1 925,000
147	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИП1-20-1(0,51 m3)	buc			1 658,400
						0,000
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 658,40	1 658,400
148	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИ-20-9 (0,59 m3)	buc			1 150,000
						0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,000
149	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc			100,000
						0,000
	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
150	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			694,310
						0,000
	012	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	694,31	694,310
151		Scara	kg			21,000
						0,000
	0136	Scara	kg	1,0000	21,00	21,000
152	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			685,200
						268,050
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	268,050

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,750
		3.15. A1.9 (Conducte si accesorii)				
153	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d65mm	buc			1 022,860 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000003	Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d65mm	buc	1,0000	961,54	1 000,001
154	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, д76х3 mm	m			100,056 20,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	25212167010005	Teava din otel д76х3 mm	m	1,0100	58,04	61,551
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,607
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,00	5,670
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dхl 5 x 450 mm	kg	0,1300	37,00	5,051
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,20	0,529
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	19,00	0,399
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,525
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,49	2,424
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,020
155	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			78,271 57,353
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,56	57,353
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	30,00	13,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,500
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	23,00	0,968
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
156	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc			89,847 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101505	Отвод ст.сварной d65mm	buc	1,0000	39,42	40,209
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
157	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д65 mm	buc			163,853 36,989
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,989
	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura д65 mm	buc	1,0000	111,30	116,865
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
158	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			19,606 4,156
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	41,56	4,156
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	15,00	2,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	165,00	13,200
159	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,470 0,170
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	41,56	0,170
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,300
		3.16. A1.10 (Conducte si accesorii)				
160	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, д76х3 mm	m			100,056 20,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	25212167010005	Teava din otel д76х3 mm	m	1,0100	58,04	61,551
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,607

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,00	5,670
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	37,00	5,051
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,20	0,529
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	19,00	0,399
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,525
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,49	2,424
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,020
161	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			78,271 57,353
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,56	57,353
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	30,00	13,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,500
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	23,00	0,968
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
162	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc			89,847 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101505	Отвод ст.сварной d65mm	buc	1,0000	39,42	40,209
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
163	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			19,606 4,156
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	41,56	4,156
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	15,00	2,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	165,00	13,200
164	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,470 0,170
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	41,56	0,170
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,300
165	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (3шт)	m			68,413 7,550
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,56	5,022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,56	2,528
	252121671000119	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (3шт)	m	1,0050	49,75	49,998
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
		3.17. A1.1 (Conducte si accesorii)				
166	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d80mm	buc			1 288,507 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000002	Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d80mm	buc	1,0000	1 216,97	1 265,649
167	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc			191,363 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d80 mm	buc	1,0000	137,50	144,375
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
168	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc			200,132 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138111	Втулка фланец- гладкий конец со ст.фланцем d90мм	buc	1,0300	170,90	176,027
169	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d150x80mm	buc			318,577 135,901

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	41,56	135,901
	28752741101509	Тройник ст.сварной d150x80mm	buc	1,0000	156,30	159,426
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	25,00	23,250
170	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4,5 mm	m			133,988 20,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	25212167010006	Teava din otel d89x4,5 mm	m	1,0100	89,99	95,449
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,609
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,00	5,670
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	37,00	5,057
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,20	0,528
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	19,00	0,405
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,533
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,49	2,429
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,027
171	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			78,329 57,393
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,56	57,393
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	30,00	13,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,500
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	23,00	0,986
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
172	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm	piesa			489,301 204,060
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7300	41,56	113,459
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1800	41,56	90,601
	25212167010002	Teava din otel 150mm (cu stut)	m	0,4000	162,60	67,154
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5100	17,00	8,959
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0890	153,00	14,076
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180	27,00	8,856
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,5400	37,00	20,646
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,0100	55,00	165,550
173	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din PE d90mm	piesa			300,561 145,876
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	41,56	81,042
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	41,56	64,834
	25212167010003	Teava din PE d90mm	m	0,4000	59,20	24,509
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	17,00	3,400
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0410	153,00	6,426
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	27,00	4,077
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	37,00	8,473
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	55,00	107,800
174	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 d90 mm	buc			299,043 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	252315671381110	Тройник PE100 d90 mm	buc	1,0300	266,93	274,938
175	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка PE100 d90 mm сварная	buc			111,573 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	252315671381111	Заклушка PE100 d90 mm сварная	buc	1,0300	84,92	87,468
		3.18. A1.1 (Колодец водопроводный d1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
176	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 300,630 400,616
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	41,56	280,516
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	41,56	120,100

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 114,50	225,174
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,741
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	791,66	8,078
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	325,00	87,772
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,50	0,279
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,214
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,653
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,102
177	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc			958,400 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	958,40	958,400
178	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)	buc			925,000 0,000
	266112643315231	Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	925,00	925,000
179	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc			650,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,000
180	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
181	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			958,400 0,000
	0124	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	958,40	958,400
182		Scara	kg			21,000 0,000
	0136	Scara	kg	1,0000	21,00	21,000
183	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			685,200 268,050
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	268,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,750
		3.19. A1.11 (Conducte si accesorii)				
184	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			37,882 2,244
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,56	1,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,56	0,748
	252121671000113	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	24,70	24,774
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
185	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			51,276 4,488
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	41,56	2,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	41,56	1,496
	252121671000115	Teava polietilena PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	35,82	35,924

1	2	3	4	5	6	7
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
186	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m			68,427 7,564
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,56	5,029
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,56	2,535
	2521216710001110	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m	1,0050	49,75	49,999
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
187	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,112 1,662
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	41,56	1,662
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	165,00	4,950
188	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			13,409 2,909
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	41,56	2,909
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	15,00	2,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	165,00	8,250
189	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,470 0,170
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	41,56	0,170
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,300
190	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc			96,617 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138113	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	70,40	72,512
191	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc			166,482 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138119	Cot PE100 d90 mm	buc	1,0300	138,23	142,377
192	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ сварной д90х63мм	buc			339,920 41,560
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	41,56	41,560
	25231567138115	Тройник ПЕ сварной д90х63мм	buc	1,0100	236,00	238,360
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	40,00	32,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	35,00	28,000
193	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной д75х63мм	buc			292,783 41,560
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	41,56	41,560
	25231567138116	Переход ПЕ сварной д75х63мм	buc	1,0100	189,33	191,223
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	40,00	32,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	35,00	28,000
194	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной д90х75мм	buc			414,074 41,560
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	41,56	41,560
	25231567138112	Переход ПЕ сварной д90х75мм	buc	1,0100	309,42	312,514
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	40,00	32,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	35,00	28,000
		3.20. A1.11 (Тепловая изоляция тр-да д63мм L=6м/ termoizolarea)				
195	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция трубопровода (д110мм L=6м) из пенопласта ФРП-1толщ. 50мм	m2			22,703 8,728

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	41,56	8,728
	25213067167781	Тепловая изоляция трубопровода (д110мм L=6m) из пенопласта ФРИП-1толщ. 50мм	kg	0,2150	65,00	13,975
196	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляция. слой из изола	m2			17,309 1,662
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,56	1,662
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,20	12,240
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,360
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,571
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,130
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,325
197	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция. слой из рубероида	m2			41,956 3,325
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,56	3,325
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326016261	Carton bitumat (Пароизоляция. слой из рубероида)	m2	1,1000	22,50	24,750
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,00	1,200
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,571
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,275
198	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (Пароизоляция. слой из фольги алюминиевой)	m2			7,516 7,481
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1800	41,56	7,481
	2682132600492	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,0033	10,80	0,035
199	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2			290,250 26,723
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6430	41,56	26,723
	2732103652030	Tabla de aluminiu HD 0,4 x 1000 AL 99 S 428	kg	1,2280	85,00	104,380
	2732103652040	Tabla de aluminiu HD 0,5 x 1250 AL 99 S 428	kg	1,6050	99,00	158,895
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	3,50	0,252
200	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное из алюминия)	m2			68,085 41,685
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	41,56	41,685
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	1,20	26,400
		3.21. C1.3 (Conducte si accesorii)				
201	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			86,568 15,377
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	41,56	15,377
	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata PVC SN4 d160 mm	m	1,0500	57,90	62,013
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	52,50	9,158
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,019
		3.22. C1 (Conducte si accesorii)				
202	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			86,566

1	2	3	4	5	6	7
						15,377
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	41,56	15,377
	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata PVC SN4 d160 mm	m	1,0500	57,90	62,012
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	52,50	9,157
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,020
203	AcE50D	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 160 mm	piesa			1 472,037
						316,687
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,6200	41,56	275,127
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,56	41,560
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	75,0000	13,00	993,525
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,8000	30,00	24,450
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0026	791,66	2,375
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4500	300,00	135,000
		3.23. C1.4 (Conducte si accesorii)				
204	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			86,567
						15,377
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	41,56	15,377
	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata PVC SN4 d160 mm	m	1,0500	57,90	62,015
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	52,50	9,156
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,019
		3.24. C1.5 (Conducte si accesorii)				
205	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			37,877
						2,244
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,56	1,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,56	0,748
	252121671000113	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	24,70	24,769
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
206	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc			96,617
						24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138113	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	70,40	72,512
		3.25. C1.6 (Conducte si accesorii)				
207	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			51,280
						4,488
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	41,56	2,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	41,56	1,496
	252121671000115	Teava polietilena PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	35,82	35,927
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
208	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc			150,620
						24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138114	Cot PE100 d75 mm	buc	1,0300	122,83	126,515
209	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d65mm	buc			1 022,860
						22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000003	Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d65mm	buc	1,0000	961,54	1 000,002
210	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланцевый d65mm	buc			809,930
						22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000005	Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d50mm	buc	1,0000	756,80	787,072
211	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de	buc			138,888

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm				43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101504	Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,0000	87,50	89,250
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
212	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc			163,853
						36,989
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,989
	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura d65 mm	buc	1,0000	111,30	116,865
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
213	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальной глухой d65 mm	buc			164,368
						36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752741101001	Piese de legatura (Фланец стальной глухой d65 mm)	buc	1,0000	99,73	99,730
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,250
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,60	2,400
214	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d75mm	buc			167,296
						24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138112	Втулка фланец- гладкий конец со ст.фланцем d75mm	buc	1,0300	139,02	143,190
215	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (2шт)	m			68,482
						7,620
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,56	5,057
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,56	2,563
	2521216710001111	Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (2шт)	m	1,0050	49,75	49,998
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,863
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
		3.26. C1.6 (Колодец водопроводный d1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
216	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 300,630
						400,616
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	41,56	280,516
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	41,56	120,100
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 114,50	225,174
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,741
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	791,66	8,078
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	325,00	87,772
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,50	0,279
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,214
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,653
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,102
217	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			958,400
						0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	958,40	958,400
218	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2 -15-1(0,27 m3)	buc			925,000
						0,000
	266112643315231	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	925,00	925,000
219	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.	buc			650,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		camine KII-15-9 (0,4 m3)				
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,000
220	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIО-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
221	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			958,400 0,000
	0124	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	958,40	958,400
222		Scara	kg			21,000 0,000
	0136	Scara	kg	1,0000	21,00	21,000
223	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a conductiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			685,200 268,050
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	268,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,750
		3.27. C1.2 (Conducte si accesorii)				
224	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			37,882 2,244
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,56	1,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,56	0,748
	252121671000113	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	24,70	24,774
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
225	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д63мм	buc			135,211 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138118	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д63мм	buc	1,0300	107,87	111,106
226	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc			177,138 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101501	Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,0000	125,00	127,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
		3.28. C1.2 (Клапан -захлопка д50мм (1шт)/ subap)				
227	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
228	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t			685,833

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				266,667
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	266,667
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	250,667
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	13,417
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	32,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,000
229	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			135,629 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001003	Flansa din otel pentru sudura d50 mm	buc	1,0000	84,42	88,641
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
		3.29. A1.1.1				
230	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Трубопровод гибкий ,армиров.спиралью ПВХ д137,4х6,2мм (д125) тип 1200S	m			64,526 15,377
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	41,56	15,377
	25212167000002	Teava din PVC neplastifiata Трубопровод гибкий ,армиров.спиралью ПВХ д137,4х6,2мм (д125) тип 1200S	m	1,0500	37,32	39,971
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	52,50	9,158
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,019
		3.30. A1.1 (Conducte si accesorii)				
231	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m			68,427 7,564
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,56	5,029
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,56	2,535
	2521216710001110	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m	1,0050	49,75	49,999
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
232	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc			166,482 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138119	Cot PE100 d90 mm	buc	1,0300	138,23	142,377
233	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d80mm	buc			1 288,507 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000002	Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d80mm	buc	1,0000	1 216,97	1 265,649
234	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d65mm	buc			1 022,860 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000003	Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d65mm	buc	1,0000	961,54	1 000,001
235	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d50mm	buc			809,930 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000005	Задвижка чугунная фланцевая 30ч66р d50mm	buc	1,0000	756,80	787,072
236	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc			177,138 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638

1	2	3	4	5	6	7
	28752741101501	Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,0000	125,00	127,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
237	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x50mm	buc			177,138 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	287527411015010	Тройник ст.сварной d80x50mm	buc	1,0000	125,00	127,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
238	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc			107,064 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101503	Отвод ст.сварной d80mm	buc	1,0000	56,30	57,426
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
239	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст.сварной d80x65mm	buc			89,653 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101508	Переход ст.сварной d80x65mm	buc	1,0000	39,23	40,014
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
240	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр чугунный фланцевый d65mm	buc			1 085,297 95,588
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	41,56	95,588
	29241273220651	Фильтр чугунный фланцевый d65mm	buc	1,0000	979,91	989,709
241	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Кран шаровый в.р-н.р d15mm латунный	buc			64,770 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000006	Кран шаровый в.р-н.р d15mm латунный	buc	1,0000	40,30	41,912
242	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc			253,752 16,624
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,56	16,624
	33205000000001	Manometru	buc	1,0100	233,80	236,138
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	65,00	0,390
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	50,00	0,600
243	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc			191,363 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d80 mm	buc	1,0000	137,50	144,375
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
244	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc			163,853 36,989
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,989
	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura d65 mm	buc	1,0000	111,30	116,865
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
245	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d50 mm	buc			135,629 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001003	Flansa din otel pentru sudura d50 mm	buc	1,0000	84,42	88,641
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
246	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d90mm	buc			200,132 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138111	Втулка фланец- гладкий конец со ст.фланцем d90mm	buc	1,0300	170,90	176,027
247	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d63mm	buc			135,211 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138118	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d63mm	buc	1,0300	107,87	111,106

1	2	3	4	5	6	7
248	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (6шт)	m			100,929 11,544
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	41,56	7,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	41,56	3,948
	2521216710001112	Teava polietilena Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (6шт)	m	1,0050	58,23	58,521
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,000
		3.31. A1.1 (Клапан -захлопка д50мм (1шт)/ subap)				
249	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			685,833 266,667
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	266,667
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	250,667
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	13,417
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	32,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,000
251	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			135,629 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001003	Flansa din otel pentru sudura d50 mm	buc	1,0000	84,42	88,641
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
		3.32. A1.1 (Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara)				
252	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 399,908 367,390
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	41,56	249,360
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	41,56	118,030
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 198,00	343,774
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	80,00	16,974
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	791,66	68,840
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	325,00	85,065
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	15,00	1,363
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,50	0,371
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,130
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	300,00	504,000
253	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc			1 925,000 0,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 925,00	1 925,000
254	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in	buc			1 658,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)				
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 658,40	1 658,400
255	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			1 150,000 0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,000
256	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
257	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			694,310 0,000
	012	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	694,31	694,310
258		Scara	kg			21,000 0,000
	0136	Scara	kg	1,0000	21,00	21,000
259	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			685,200 268,050
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	268,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,750
		3.33. A1.1 (Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
260	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 300,630 400,616
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	41,56	280,516
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	41,56	120,100
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 114,50	225,174
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,741
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	791,66	8,078
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	325,00	87,772
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,50	0,279
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,214
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,653
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,102
261	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placiprefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			958,400 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	958,40	958,400
262	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2 -15-1(0,27 m3)	buc			925,000 0,000
	266112643315231	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	925,00	925,000
263	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.	buc			650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		camine KII-15-9 (0,4 m3)				
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,000
264	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
265	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			958,400 0,000
	0124	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	958,40	958,400
266		Scara	kg			21,000 0,000
	0136	Scara	kg	1,0000	21,00	21,000
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a conductiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			685,200 268,050
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	268,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,750
		3.34. A1.1 (Колодец водопроводный д1,0м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara)				
268	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 344,078 629,634
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,6000	41,56	440,536
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5500	41,56	189,098
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2720	1 114,50	307,136
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,1010	1 173,00	120,028
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,767
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	791,66	8,285
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	51,7200	7,20	377,966
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	30,00	121,814
	2320156200901	Motorina	kg	3,2000	16,49	53,555
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	33,7400	1,33	45,719
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,50	0,279
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,221
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	10,814
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,1800	300,00	654,070
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1900	20,00	3,791
269	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-D-10 (0,18 m3)	buc			483,400 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-D-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	483,40	483,400
270	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1 -10-1(0,1 m3)	buc			341,700 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1 -10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	341,70	341,700
271	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			400,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,000

1	2	3	4	5	6	7
272	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc			283,400 0,000
	266112643310111	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	283,40	283,400
273	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
274		Scara	kg			21,000 0,000
	0136	Scara	kg	1,0000	21,00	21,000
275	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			685,200 268,050
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	268,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,750
276	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			694,310 0,000
	012	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	694,31	694,310
		3.35. A1.1 (Переход N1 закрытым способом через дамбу L=24m/ trecere Ni prin metoda inchiderii prin baraj)				
277	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Groapa de lucru si primire)	100 m3			614,819 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	614,819
278	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc			4 818,055 2 836,055
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	58,3300	41,56	2 424,195
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,9100	41,56	411,860
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,9100	200,00	1 982,000
279	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, (Опорный пакет из брусьев под домкраты-4шт)	m3			5 019,570 914,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	41,56	831,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	41,56	83,120
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 100,00	775,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	19,00	95,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	16,00	80,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,50	1,750
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,750
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	1,750
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	10,00	50,000
280	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Опора N1 с монт.ручками-1бшт)	kg			27,418 8,728

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
281	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Упорная стенка с опорным пакетом из двутавра-1шт)	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,337
282	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			684,914 267,643
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,643
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,612
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	116,991
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,642
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,148
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,877
283	GA09C	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevide de protectie avind diametrul exterior Dn 426x4.5 mm	m			2 388,131 177,461
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,1700	41,56	173,305
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1000	41,56	4,156
	25212167010007	Teava din otel Dn 426x4.5 mm	m	1,0200	1 050,00	1 071,000
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,6500	7,20	83,880
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2100	30,00	6,300
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	3 100,00	6,200
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	37,00	10,360
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,530
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	18,88	3,776
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,6000	16,49	9,894
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	27,00	2,430
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,500
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2600	30,00	7,800
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,4000	210,00	294,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0800	25,00	2,000
	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip "CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,4200	500,00	710,000
284	IzL11B	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm	m2			119,263 29,508
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5500	41,56	22,858
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,56	4,987
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	41,56	1,662
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	2,50	0,502
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	30,00	15,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	17,00	0,629
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	17,70	40,356
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	50,00	1,500
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	30,00	5,490

1	2	3	4	5	6	7
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	25,00	0,250
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0360	20,00	0,720
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0590	200,00	11,799
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,1930	70,00	13,509
285	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Groapa de lucru si primire)	100 m3			272,590 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,590
286	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Groapa de lucru si primire)	100 m3			790,935 366,580
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,56	366,580
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,355
		3.36. НК1(Площадка В) /Suprafata B				
287	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50x3mm	m			31,463 2,244
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,56	1,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,56	0,748
	2521216710001113	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d50x3mm	m	1,0030	18,30	18,355
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
		3.37. НК1(Площадка В) Suprafata B				
288	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d110 mm	m			55,366 15,377
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	41,56	15,377
	252121670000003	Teava din PVC neplastifiata PVC SN4 d110 mm	m	1,0500	28,77	30,813
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	52,50	9,156
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		3.38. Колодцы канализац-4шт				
289	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон B15налоготок-1,26м3)	m3			1 765,611 576,444
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,56	403,545
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,56	172,899
	26631021009571	Beton de ciment clasa B15	m3	0,4100	1 198,00	494,423
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,475
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	791,66	61,233
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	340,00	54,851
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,45	1,168
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,017
290	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Бетон B15налоготок-1,79м3)	m3			1 911,817 463,820
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	41,56	324,581
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	41,56	139,239
	26631021009571	Beton de ciment clasa B15	m3	0,5200	1 198,00	625,788
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	80,00	11,280
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	791,66	65,398
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 081,00	109,443
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	7,20	57,886
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	30,00	180,894
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	16,49	24,858
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,33	25,492

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,45	1,020
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	300,00	344,720
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	20,00	1,217
291	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			483,400 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	483,40	483,400
292	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc			958,400 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	958,40	958,400
293	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc			283,400 0,000
	266112643310111	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	283,40	283,400
294	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			400,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,000
295	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc			566,700 0,000
	266112643315212	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	566,70	566,700
296	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			650,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,000
297	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,1 m3)	buc			341,700 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	341,70	341,700
298	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10-2(0,1 m3)	buc			491,700 0,000
	266112643310141	Placi prefabricate pt. camine KII-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	491,70	491,700
299	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc			100,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
300	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-3(0,06 m3)	buc			141,700 0,000
	266112643309131	Inel de reazem KII-3(0,06 m3)	buc	1,0000	141,70	141,700
301	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			694,310 0,000
	012	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	694,31	694,310
302	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			958,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	0124	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	958,40	958,400
303	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 846,510 224,098
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	41,56	185,804
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	41,56	38,294
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,33	1 312,020
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	791,66	186,275
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 100,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,471
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	117,647

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de constructii Rezervuarul de namol si statia de pompare a apelor
reziduale (poz.3, 4)**

Valoarea de deviz 34 446,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Rezervuarul de namol (poz.3)				
0	RpAcH12C	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 4-6 m	m3	4,100	161,572 153,772	662,445 630,465
1	RpAcH11A	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor	m2	20,500	1,555 1,247	31,872 25,560
2	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (KIIII1-20-1)	buc	1,000	1 941,189 91,432	1 941,189 91,432
3	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton	buc	2,000	225,943 35,326	451,886 70,652

1	2	3	4	5	6	7
		armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (КЦ-7-3)				
4	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк -лаз Ду 900 ЛК-1)	buc	1,000	762,839 29,092	762,839 29,092
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка SM-1)	kg	57,400	27,418 8,728	1 573,797 500,963
6	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,060	684,600 267,367	41,076 16,042
7	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. (сальник Dy80, L=200)	t	0,070	18 623,400 623,400	1 303,638 43,638
8	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	27,000	221,470 45,716	5 979,698 1 234,332
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (сеч. d-d)	kg	374,960	27,418 8,728	10 280,713 3 272,518
10	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	0,500	6,072 4,572	3,036 2,286

1	2	3	4	5	6	7
11	IzB03A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim stat, in grosime de 3 mm, pe suprafata suport din metal	m2	0,500	277,956 37,820	138,978 18,910
12	IzA06F	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu vopseal epoxigudron V.3207 (doua straturi de vopsea)	m2	0,500	70,802 57,352	35,401 28,676
		Total Capitolul 1. Rezervuarul de namol (poz.3) Inclusiv salariu				23 206,568 5 964,566
		2. Capitolul 2. Statia de pompare a apelor reziduale (poz.4)				
13	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ΦM-1)	m3	0,030	1 474,767 159,333	44,243 4,780
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,300	74,043 49,870	22,213 14,961
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti pe suprafete plane cu mortar de cimentvar marca M 150	m2	21,000	71,229 49,872	1 495,812 1 047,312
16	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	21,000	3,524 2,494	73,996 52,366
17	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si	m2	4,140	43,258 35,326	179,089 146,250

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil				
18	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	4,140	3,519 2,490	14,567 10,307
19	CG22A	Pardoseli din beton M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,140	115,895 37,404	479,805 154,853
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (бетон для устройства для обмена воздуха (ДУ-1))	m3	0,230	1 488,130 160,100	342,270 36,823
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	19,020	27,417 8,727	521,469 165,990
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	685,200 268,050	13,704 5,361
23	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (зонт круглый -2 kg)	buc	1,000	60,675 54,028	60,675 54,028
		Total Capitolul 2. Statia de pompare a apelor reziduale (poz.4) Inklusiv salariu				3 247,843 1 693,031

		Total	lei	26 454,39
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 722,96

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	5,00 %			837,81
		Total	100,00 +			29 015,16
		Cheltuieli de regie	12,00 %			3 481,82
		Total	100,00 +			32 496,98
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 949,82
		Total	100,00 +			34 446,80
						34 446,80
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				7 657,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de constructii Rezervuarul de namol si statia de pompare a apelor
reziduale (poz.3, 4)**

Valoarea de deviz 34 446,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	48,405	41,56	2 011,712
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,209	41,56	174,927
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,500	41,56	145,460
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,315	41,56	13,091
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	41,56	29,092
6.	7134050013250	Izolator	h-om	0,455	41,56	18,910
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,460	41,56	60,678
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,198	41,56	91,349
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,570	41,56	23,689
10.	7212030022700	Sudor	h-om	4,514	41,56	187,601
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,300	41,56	54,028
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	85,762	41,56	3 564,269
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,491	41,56	643,806
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,375	41,56	638,985
		Total manopera				7 657,60

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,770	22,50	152,324
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,248	325,00	80,600
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,021	340,00	347,140
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,295	340,00	100,300
5.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,102	340,00	374,680
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,111	5,00	0,555
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000	3 100,00	0,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 100,00	3,100
9.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 100,00	3,100
10.	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,000	3 100,00	0,000
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,030	80,00	2,400
12.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,038	17,00	0,646
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,206	17,00	3,502
14.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	71,604	14,50	1 038,258

15.	2320187315789	Decofrol	kg	0,036	17,00	0,612
16.	2413217309651	Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 %	kg	0,635	8,50	5,397
17.	2414126109781	Toluen	kg	0,076	25,00	1,900
18.	2416586105400	Amorse pt. chituri anticorozive	kg	0,075	22,70	1,702
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,624	32,00	19,968
20.	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,160	32,00	5,120
21.	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,051	30,00	1,530
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,312	30,00	9,360
23.	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,002	55 000,00	110,000
24.	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,040	10,00	0,400
25.	2430226109070	Diluanti	kg	0,075	23,00	1,725
26.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,010	23,00	0,230
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,044	23,00	1,012
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 280,498	1,45	1 856,722
29.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	7,542	2,50	18,855
30.	2652102100737	Var hidratat	kg	17,154	2,50	42,885
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300	1,86	0,558
32.	26631021000001	Beton M200	m3	0,270	1 198,00	323,460
33.	26631021000011	Beton clasa...M150(pt.informatie)	m3	0,424	0,00	0,000
34.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,025	0,00	0,000
35.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,025	0,00	0,000
36.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,000
37.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,441	0,00	0,000
38.	26661228006001	Element prefabricat (КЦП1-20-1)	buc	1,010	1 658,40	1 674,984
39.	26661228006002	Element prefabricat (КЦ-7-3)	buc	2,020	141,70	286,234
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,257	5,00	6,285
41.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,391	17,00	6,647
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,514	14,00	63,196
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,015	14,00	0,210
44.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	393,980	18,00	7 091,640
45.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (стремьянка SM-1)	kg	57,400	18,00	1 033,200
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,024	14,00	0,336
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,257	37,00	83,509
48.	28741141124001	Piesa de legatura din otel pentru conducte (сальник Ду80, L=200)	kg	70,000	18,00	1 260,000
49.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,090	3,50	0,315
50.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,090	0,50	0,045
51.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,002	45,00	0,090
52.	28752742000001	Сарас сu рата (люк -лаз Ду 900 ЛК-1)	buc	1,030	694,31	715,139
53.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,009	16,00	0,144
54.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,150	5,00	0,750
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,611	3,50	12,639
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,572	15,00	8,580
57.	4100126202818	Apa	m3	0,280	15,00	4,200
		Total materiale de constructii				16 756,17

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,860	100,00	486,000
2.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,850	300,00	255,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	20,00	0,020
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,460	10,00	4,600
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,008	250,00	2,000
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,156	10,00	1,560
7.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	4,860	60,00	291,600
8.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	4,860	100,00	486,000

9.	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	0,100	25,00	2,500
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,025	25,00	0,625
11.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	4,860	90,00	437,400
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,113	25,00	2,825
13.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,810	25,00	20,250
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,230	25,00	30,750
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,065	300,00	19,500
		Total utilaje de construcții				2 040,62

Total	lei	26 454,39
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 722,96
Cheltuieli de transport	5,00 %	837,81
Total	100,00 +	29 015,16
Cheltuieli de regie	12,00 %	3 481,82
Total	100,00 +	32 496,98
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 949,82
Total	100,00 +	34 446,80

Total deviz:

34 446,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Rezervuarul de namol (poz.3)				
0	RpAcH12C	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 4-6 m	m3			161,572 153,772
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7000	41,56	153,772
	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,0001	3 100,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	15,00	0,300
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	25,00	7,500
1	RpAcH11A	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor	m2			1,555 1,247
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0200	41,56	0,831
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0100	41,56	0,416
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2413217309651	Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 %	kg	0,0310	8,50	0,263
2	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (KLI-II-20-1)	buc			1 941,189 91,432
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	41,56	83,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	26661228006001	Element prefabricat (KLI-II-20-1)	buc	1,0100	1 658,40	1 674,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,86	0,558
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 100,00	3,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,45	3,335
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	300,00	165,000
3	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (KLI-7-3)	buc			225,943 35,326
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	41,56	31,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,000
	26661228006002	Element prefabricat (KLI-7-3)	buc	1,0100	141,70	143,117
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 100,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	340,00	1,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,45	1,450
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	300,00	45,000
4	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк -лаз ДУ	buc			762,839 29,092

1	2	3	4	5	6	7
		900 ЛК-1)				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	41,56	29,092
	28752742000001	Сарас cu rama (люк -лаз Ду 900 ЛК-1)	buc	1,0000	694,31	715,139
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,45	9,663
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
5	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка SM-1)	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098861	Confecții metalice inglobate in beton (стремьянка SM-1)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,337
6	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t			684,600 267,367
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,367
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,833
7	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. (сальник Dy80, L=200)	t			18 623,400 623,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	41,56	623,400
	28741141124001	Piesa de legatura din otel pentru conducte (сальник Dy80, L=200)	kg	1 000,0000	18,00	18 000,000
8	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			221,470 45,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	41,56	37,404
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,45	53,244
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	340,00	13,877
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	340,00	6,246
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	15,00	0,183
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,50	38,454
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	60,00	10,800
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	100,00	18,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	90,00	16,200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	100,00	18,000
9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (сеч. d-d)	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,337
10	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,072 4,572

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,56	4,572
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
11	IzB03A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim stat, in grosime de 3 mm, pe suprafata suport din metal	m2			277,956 37,820
	7134050013250	Izolator	h-om	0,9100	41,56	37,820
	2416586105400	Amorse pt. chituri anticorozive	kg	0,1500	22,70	3,404
	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,0031	55 000,00	220,000
	2430226109070	Diluanti	kg	0,1500	23,00	3,450
	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,1010	30,00	3,060
	2414126109781	Toluen	kg	0,1520	25,00	3,800
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0770	17,00	1,292
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0190	5,00	0,090
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,040
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	0,2000	25,00	5,000
12	IzA06F	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu vopsea epoxigudron V.3207 (doua straturi de vopsea)	m2			70,802 57,352
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,56	57,352
	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,3200	32,00	10,240
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,0200	23,00	0,460
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,0800	10,00	0,800
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		2. Capitolul 2. Statia de pompare a apelor reziduale (poz.4)				
13	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ΦM-1)	m3			1 474,767 159,333
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	142,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,633
	26631021000001	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 237,933
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	70,000
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			74,043 49,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,233
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,637
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,300
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,333
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti pe suprafete plane cu mortar de cimentvar marca M 150	m2			71,229 49,872
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,56	41,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,455
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
16	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,524 2,494
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	41,56	2,494

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,50	0,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
17	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			43,258 35,326
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	41,56	31,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1000	1,45	4,495
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,1000	2,50	2,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0016	340,00	0,575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	15,00	0,054
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,048
18	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,519 2,490
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	41,56	2,490
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,50	0,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,029
19	CG22A	Pardoseli din beton M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			115,895 37,404
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,56	33,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	26631021000011	Beton clasa...M150(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,092
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	19,469
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,496
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,151
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (бетон для устройства для обмена воздуха (ДУ-1))	m3			1 488,130 160,100
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,626
	26631021000001	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 244,878
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,652
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,417 8,727
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,897
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,415
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,415
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,337
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi	t			685,200 268,050

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	268,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,750
23	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (зонт круглый -2 kg)	buc			60,675 54,028
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	41,56	54,028
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	17,00	6,647

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Иловый резервуар и насосная станция сбросных и иловых вод N3.4 по ГП./
Rezervorul de namol si statia de pompare a apelor uzate Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 20 991,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Самовсасывающий насос типа Wilo-Drain LP 40/10 (sau analog)	buc	2,000	5 561,330 0,000	11 122,660 0,000
		<i>Total</i>	lei			11 122,660
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			133,472
		Total Capitolul 1. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				11 256,132
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	2,000	146,446 116,368	292,892 232,736
3	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	2,000	66,659 43,638	133,317 87,276
		<i>Total</i>	lei			426,209
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			72,003

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	5,00 %			4,810
		Total	100,00 +			503,022
		Cheltuieli de regie	50,00 %			160,006
		Total	100,00 +			663,028
		Beneficiu de deviz	6,00 %			39,782
		Total	100,00 +			702,810
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				702,810 320,012
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Conducte si accesorii Capitolul 3.1.1. C1.1				
4	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	7,000	50,880 4,488	356,159 31,419
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc	3,000	150,620 24,105	451,859 72,314
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x160 mm	buc	1,000	272,242 24,105	272,242 24,105
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,000	107,195 24,105	107,195 24,105
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная резьбовая д63x1 1/2"	buc	1,000	82,413 24,105	82,413 24,105
9	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100	buc	2,000	167,296 24,105	334,591 48,210

1	2	3	4	5	6	7
		д75мм со свободным фланцем				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Резинокордовая вставка фланцевая d65mm	buc	1,000	464,421 22,858	464,421 22,858
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая30ч6бр d65mm	buc	1,000	1 022,860 22,858	1 022,860 22,858
12		Сетка из нержавеющей стали на фланец д150мм	kg	0,500	125,000 0,000	62,500 0,000
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец PE-100 д160x150мм	buc	1,000	385,244 24,105	385,244 24,105
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m . Бет. упоры В7,5	m3	0,010	1 496,300 353,300	14,963 3,533
		Total Capitolul 3.1. Conducte si accesorii Capitolul 3.1.1. C1.1 Inklusiv salariu				3 554,447 297,612
		3.2. Capitolul 3.1.2. C1.2				
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	3,000	44,440 6,109	133,321 18,328
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc	5,000	96,617 24,105	483,084 120,524
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная резьбовая д63x1 1/2"	buc	1,000	194,900 24,105	194,900 24,105

1	2	3	4	5	6	7
18	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д40мм со свободным фланцем	buc	2,000	125,652 14,546	251,304 29,092
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Резинокордовая вставкафланцевая d50mm	buc	1,000	371,892 22,858	371,892 22,858
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д50мм	buc	1,000	864,083 22,858	864,083 22,858
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевыйд50мм	buc	1,000	1 104,458 22,858	1 104,458 22,858
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d40x65 mm	buc	1,000	194,900 24,105	194,900 24,105
		Total Capitolul 3.1.2. C1.2 Inclusiv salariu				3 597,942 284,728
		<i>Total</i>	lei			7 152,389
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			131,026
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			324,920
		<i>Total</i>	100,00 +			7 608,335
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			913,000
		<i>Total</i>	100,00 +			8 521,335
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			511,280
		<i>Total</i>	100,00 +			9 032,615
		Total Capitolul 3. Lucrari de constructii				9 032,615 582,340

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Иловый резервуар и насосная станция сбросных и иловых вод N3.4 по ГП./
Rezervorul de namol si statia de pompare a apelor uzate Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 20 991,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,085	41,56	3,533
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,771	41,56	780,124
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,504	41,56	20,946
4.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	2,100	41,56	87,276
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,252	41,56	10,473
		Total manopera				902,39

Materiale:

1.	01	Самовсасывающий насос типа Wilo-Drain LP 40/10 (sau analog)	buc	2,000	5 561,33	11 122,660
2.	02	Сетка из нержавеющей стали на фланец d150мм	kg	0,500	125,00	62,500
3.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,011	3 100,00	34,100
4.	25132066215001	Banda de avertizare	m	7,560	0,80	6,048
5.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,586	25,00	39,650
6.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,515	33,00	16,995
7.	25212167010011	Teava din polietilena PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	3,106	24,70	76,718
8.	25212167100011 1	Teava polietilena PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	7,021	35,82	251,492
9.	25231567138111	Cot PE100 d75 mm	buc	3,090	122,83	379,545
10.	25231567138112	Переход PE100 d75x160 mm	buc	1,030	240,91	248,137
11.	25231567138113	Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,030	80,67	83,090
12.	25231567138114	Муфта зажимная резьбовая d63x1 1/2"	buc	1,030	56,61	58,308
13.	25231567138115	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100d75мм со свободным фланцем	buc	2,060	139,02	286,381
14.	25231567138116	Втулка фланец-гладкий конец PE-100d160x150мм	buc	1,030	350,62	361,139
15.	25231567138117	Cot PE100 d63 mm	buc	5,150	70,40	362,560
16.	25231567138118	Переход PE100 d40x65 mm	buc	2,060	165,82	341,590
17.	25231567138119	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 d40мм со свободным фланцем	buc	2,060	107,87	222,212
18.	26631021000001	Beton B7,5	m3	0,010	1 114,50	11,145
19.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,120	1,95	8,034

20.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	6,180	3,50	21,630
21.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	4,120	0,60	2,472
22.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,180	1,20	7,416
23.	28741173000001	Резинокордовая вставка фланцевая d50mm	buc	1,040	335,61	349,034
24.	28741173000002	Задвижка чугунная фланцевая 30чб6р d65mm	buc	1,040	961,54	1 000,002
25.	28741173000003	Задвижка фланцевая d50mm	buc	1,040	808,87	841,225
26.	28741173000004	Клапан обратный чуг. фланцевый d50mm	buc	1,040	1 040,00	1 081,600
27.	28741173000006	Резинокордовая вставка фланцевая d65mm	buc	1,040	424,58	441,563
28.	29131273340001	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit (pret indicat in utilaj)	buc	2,060	0,00	0,000
29.	31102455380001	Motor electric (pret indicat in utilaj)	buc	2,060	0,00	0,000
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,015
Total materiale de construcții						17 717,26

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,035	55,00	1,925
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,280	40,00	11,200
3.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,003	25,00	0,075
4.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,006	20,00	0,120
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,493	25,00	12,325
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,280	200,00	56,000
Total utilaje de construcții						81,64

Total deviz:

20 991,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Самовсасывающий насос типа Wilo-Drain LP 40/10 (sau analog)	buc			5 561,330
	01	Самовсасывающий насос типа Wilo-Drain LP 40/10 (sau analog)	buc	1,0000	5 561,33	5 561,330
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			146,446
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	41,56	116,368
	29131273340001	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	25,00	19,825
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	1,95	4,017
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	0,60	1,236
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,00	5,000
3	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			66,659
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	41,56	43,638
	31102455380001	Motor electric (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	33,00	8,498
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	3,50	10,815
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	1,20	3,708
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Conducte si accesorii Capitolul 3.1.1. C1.1				
4	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			50,880
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	41,56	2,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	41,56	1,496
	252121671000111	Teava polietilena PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	35,82	35,927
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,600
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc			150,620
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138111	Cot PE100 d75 mm	buc	1,0300	122,83	126,515
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x160 mm	buc			272,242
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105

1	2	3	4	5	6	7
	25231567138112	Переход PE100 d75x160 mm	buc	1,0300	240,91	248,137
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x63 mm	buc			107,195 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138113	Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,0300	80,67	83,090
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная резьбовая d63x1 1/2"	buc			82,413 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138114	Муфта зажимная резьбовая d63x1 1/2"	buc	1,0300	56,61	58,308
9	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 d75mm со свободным фланцем	buc			167,296 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138115	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100d75mm со свободным фланцем	buc	1,0300	139,02	143,190
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Резинокордовая вставка фланцевая d65mm	buc			464,421 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000006	Резинокордовая вставка фланцевая d65mm	buc	1,0000	424,58	441,563
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая30ч6бр d65mm	buc			1 022,860 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000002	Задвижка чугунная фланцевая30ч6бр d65mm	buc	1,0000	961,54	1 000,002
12		Сетка из нержавеющей стали на фланец d150mm	kg			125,000 0,000
	02	Сетка из нержавеющей стали на фланец d150mm	kg	1,0000	125,00	125,000
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец PE-100 d160x150mm	buc			385,244 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138116	Втулка фланец-гладкий конец PE-100d160x150mm	buc	1,0300	350,62	361,139
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m . Бет. опоры B7,5	m3			1 496,300 353,300
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	41,56	353,300
	26631021000001	Beton B7,5	m3	1,0300	1 114,50	1 114,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	7,500
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	7,500
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,000
		3.2. Capitolul 3.1.2. C1.2				
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m			44,440 6,109
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	41,56	6,109
	25212167010011	Teava din polietilena PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	1,0150	24,70	25,573
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 100,00	11,367
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	55,00	0,642
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc			96,617 24,105

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138117	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	70,40	72,512
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная резьбовая d63x1 1/2"	buc			194,900 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138118	Переход PE100 d40x65 mm	buc	1,0300	165,82	170,795
18	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 d40мм со свободным фланцем	buc			125,652 14,546
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	41,56	14,546
	25231567138119	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 d40мм со свободным фланцем	buc	1,0300	107,87	111,106
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Резинокордовая вставкафланцевая d50mm	buc			371,892 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000001	Резинокордовая вставка фланцевая d50mm	buc	1,0000	335,61	349,034
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая d50мм	buc			864,083 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000003	Задвижка фланцевая d50мм	buc	1,0000	808,87	841,225
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевыйd50мм	buc			1 104,458 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000004	Клапан обратный чуг. фланцевый d50мм	buc	1,0000	1 040,00	1 081,600
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d40x65 mm	buc			194,900 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138118	Переход PE100 d40x65 mm	buc	1,0300	165,82	170,795

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie. Statie de pompare a apelor.

Valoarea de deviz 48 097,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,030	680,000 0,000	20,400 0,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,040	615,000 0,000	24,600 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,130	85,677 85,677	11,138 11,138
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратнаязасыпка)	100 m3	4,000	272,500 0,000	1 090,000 0,000
5	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,040	683,475 465,475	27,339 18,619

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	6,800	10,000 0,000	68,000 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	114,550 14,550	4,582 0,582
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50	m3	0,450	1 096,389 187,111	493,375 84,200
9	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,810	1 871,036 380,696	5 257,610 1 069,755
10	AcE15B1	KIЦД-20	buc	1,000	1 925,000 0,000	1 925,000 0,000
11	AcE15B1	KIЦ20-9	buc	3,000	1 150,000 0,000	3 450,000 0,000
12	AcE15B1	KIЦ20-6	buc	1,000	875,000 0,000	875,000 0,000
13	AcE15B1	KIЦ-7-3	buc	2,000	141,700 0,000	283,400 0,000
14	CA04F	Beton M200 in planseu	m3	0,420	1 576,481 220,269	662,122 92,513
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	24,650	15,918 4,116	392,389 101,448
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	54,500	14,705 2,909	801,442 158,552
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,800	33,154 8,728	125,986 33,165
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,840	77,679 49,872	375,967 241,380
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,000	63,252 18,702	506,016 149,616

1	2	3	4	5	6	7
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	762,839 29,092	762,839 29,092
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	19,800	27,418 8,728	542,878 172,807
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,020	33,154 8,727	829,520 218,356
23	AcA30A	Сальник д.80	t	0,103	5 723,398 623,398	589,510 64,210
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,148	567,507 267,615	83,991 39,607
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Щит деревянные)	m3	0,150	5 019,240 914,320	752,886 137,148
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	374,960	27,418 8,728	10 280,713 3 272,518
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,375	567,624 267,645	212,859 100,367
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (опоры ОП-1, ОП- 2)	kg	36,810	27,418 8,727	1 009,248 321,259
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	0,037	567,378 267,324	20,993 9,891

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
30	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la peretii exteriori interenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (2 straturi)	m2	25,350	36,971 4,987	937,207 126,426
31	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate la pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	23,050	221,453 45,716	5 104,498 1 053,754

		Total	lei	37 521,51
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 688,94
		Cheltuieli de transport	5,00 %	1 302,58
		Total	100,00 +	40 513,03
		Cheltuieli de regie	12,00 %	4 861,56
		Total	100,00 +	45 374,59
		Bneficiu de deviz	6,00 %	2 722,48
		Total	100,00 +	48 097,07
		48 097,07		
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 506,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie. Statie de pompare a apelor.**

Valoarea de deviz 48 097,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,745	41,56	862,162
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,770	41,56	156,681
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,884	41,56	244,540
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,840	41,56	325,830
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,400	41,56	99,744
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	41,56	29,092
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,042	41,56	126,426
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,557	41,56	812,789
9.	7136080025001	Montator	h-om	6,052	41,56	251,521
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,606	41,56	149,865
11.	7212030022700	Sudor	h-om	4,316	41,56	179,373
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	81,998	41,56	3 407,838
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,282	41,56	11,720
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,248	41,56	509,027
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,728	41,56	321,176
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,448	41,56	18,619
		Total manopera				7 506,42

Materiale:

1.	01	KIŁ-7-3	buc	2,000	141,70	283,400
2.	02	KIŁ20-6	buc	1,000	875,00	875,000
3.	03	KIŁ20-9	buc	3,000	1 150,00	3 450,000
4.	04	KIŁI-20	buc	1,000	1 925,00	1 925,000
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,473	22,50	145,643
6.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	45,140	1,33	60,262
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	325,00	0,000
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,423	340,00	143,820
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,026	340,00	8,840
10.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,940	340,00	319,600
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,546	5,00	2,730
12.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	22,006	21,00	462,126
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,150	3 100,00	465,000
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005	3 100,00	15,500
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,009	3 100,00	27,900

16.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,037	3 100,00	114,700
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,592	80,00	47,360
18.	2010237318750	Distantieri	buc	22,162	0,30	6,649
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,629	80,00	50,320
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	57,291	1,00	57,291
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,030	1 000,00	30,000
22.	2320156200901	Motorina	kg	3,668	16,84	61,769
23.	2320166200676	White spirit	kg	1,092	17,00	18,564
24.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	61,129	14,50	886,370
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,581	17,00	9,877
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	105,939	7,20	762,761
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,582	27,00	15,714
28.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,750	10,00	7,500
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,368	32,00	139,776
30.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,183	30,00	0,000
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,307	22,50	6,908
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	853,060	1,45	1 236,937
33.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,693	1,45	2,455
34.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	17,238	4,00	68,952
35.	26631021000001	Beton M50	m3	0,466	800,00	372,800
36.	26631021000002	Beton M200	m3	0,443	1 198,00	530,714
37.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,254	1 406,00	357,124
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,617	1 198,00	1 937,166
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,195	800,00	156,000
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	25,266	11,00	277,926
41.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	55,862	11,00	614,482
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,316	14,00	60,424
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,242	14,00	3,388
44.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,791	14,00	11,074
45.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	394,760	18,00	7 105,680
46.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (опоры ОП-1, ОП- 2)	kg	36,810	18,00	662,580
47.	2811236309900	Confectii metalice	kg	30,273	18,00	544,914
48.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3,200	100,00	320,000
49.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,871	14,00	12,194
50.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,291	37,00	10,767
51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,158	37,00	79,846
52.	28741141124001	Сальник д.80	kg	103,000	5,10	525,300
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,452	3,50	5,082
54.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,525	9,50	4,987
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,452	0,50	0,726
56.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,525	0,50	0,263
57.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,024	45,00	1,080
58.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,525	1,50	0,788
59.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,030	694,31	715,139
60.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,895	16,00	14,320
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,452	3,50	12,082
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,399	15,00	5,985
		Total materiale de constructii				26 051,54

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,149	100,00	414,900
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,288	20,00	5,760
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,051	20,00	1,020
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,390	300,00	117,000
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,150	300,00	45,000

6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,360	250,00	1 090,000
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,016	250,00	4,000
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,180	10,00	1,800
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,252	10,00	2,520
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	4,149	60,00	248,940
11.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	4,149	100,00	414,900
12.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	4,149	90,00	373,410
13.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,692	25,00	17,300
14.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,436	20,00	8,720
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,659	50,00	32,950
16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,155	40,00	6,200
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,306	55,00	126,830
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,184	300,00	955,200
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,097	300,00	29,100
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,340	200,00	68,000
		Total utilaje de constructii				3 963,55

Total	lei	37 521,51
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 688,94
Cheltuieli de transport	5,00 %	1 302,58
Total	100,00 +	40 513,03
Cheltuieli de regie	12,00 %	4 861,56
Total	100,00 +	45 374,59
Bneficiu de deviz	6,00 %	2 722,48
Total	100,00 +	48 097,07

Total deviz:

48 097,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			680,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	680,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			85,677 85,677
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,56	85,677
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратнаязасыпка)	100 m3			272,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,500
5	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			683,475 465,475
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	41,56	465,475
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	20,00	218,000
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,550 14,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	14,550
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50	m3			1 096,389 187,111
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	160,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,060
	26631021000001	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,444
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,333
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
9	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			1 871,036 380,696
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4100	41,56	266,398
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7500	41,56	114,298
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 198,00	689,383
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	80,00	16,854
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	800,00	55,516

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,0900	1 406,00	127,090
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,0000	7,20	50,602
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	21,00	164,458
	2320156200901	Motorina	kg	1,3000	16,84	21,982
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	16,0000	1,33	21,446
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,45	0,874
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1330	300,00	339,929
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550	40,00	2,206
10	AcE15B1	KIJD-20	buc			1 925,000
						0,000
	04	KIJD-20	buc	1,0000	1 925,00	1 925,000
11	AcE15B1	KIJD-20-9	buc			1 150,000
						0,000
	03	KIJD-20-9	buc	1,0000	1 150,00	1 150,000
12	AcE15B1	KIJD-20-6	buc			875,000
						0,000
	02	KIJD-20-6	buc	1,0000	875,00	875,000
13	AcE15B1	KIJD-7-3	buc			141,700
						0,000
	01	KIJD-7-3	buc	1,0000	141,70	141,700
14	CA04F	Beton M200 in planseu	m3			1 576,481
						220,269
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,56	201,567
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,56	18,702
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 263,605
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,286
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg			15,918
						4,116
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,56	3,949
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,56	0,167
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,304
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			14,705
						2,909
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,56	2,701
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,56	0,208
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,297
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			33,154
						8,728
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,56	8,728
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,909
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	27,00	0,547
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,370
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			77,679
						49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,56	41,560
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,223
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,479
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,397
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,202
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,202
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,041
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,012
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			63,252 18,702
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	41,56	12,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	100,00	40,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,550
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			762,839 29,092
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	41,56	29,092
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	694,31	715,139
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,45	9,663
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			33,154 8,727
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,56	8,727
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,00	0,545
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,374
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,401
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
23	AcA30A	Сальник д.80	t			5 723,398 623,398
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	41,56	623,398
	28741141124001	Сальник д.80	kg	1 000,0000	5,10	5 100,000
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			567,507 267,615
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,615
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,514
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	0,00	0,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,50	12,318
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,196
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,865
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Щит деревянный)	m3			5 019,240 914,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	41,56	831,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	41,56	83,120
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 100,00	764,667
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	14,00	70,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	16,00	80,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	9,50	33,247
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,753
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,50	5,253
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	10,00	50,000
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			27,418
						8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,337
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			567,624
						267,645
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,645
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	0,00	0,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,50	12,360
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,139
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,880
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (опоры ОП-1, ОП- 2)	kg			27,418
						8,727
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,897
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,415
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,415
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (опоры ОП- 1, ОП- 2)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,337
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			567,378
						267,324
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,324
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,946
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	0,00	0,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,50	12,162
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,081
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,865
30	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la peretii exteriori interenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (2 straturi)	m2			36,971
						4,987
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	41,56	4,987
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,20	24,480
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	2,720
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,183
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,260
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,040
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,300
31	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de	m2			221,453
						45,716

1	2	3	4	5	6	7
		nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	41,56	37,404
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,45	53,244
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	340,00	13,866
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	340,00	6,239
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	15,00	0,184
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,50	38,454
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	60,00	10,800
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0300	25,00	0,751
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	100,00	18,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	90,00	16,200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	100,00	18,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Насосная станция подкачки N10 по ГП. Statia de pompare N10 Lucrari
tehnologice**

Valoarea de deviz 55 763,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Погружной насос типа Wilo-TWI-4-1208 (sau analog)	buc	2,000	22 750,900 0,000	45 501,800 0,000
2	Wilo	Кожух охлаждающий для вертик.установки д125 L=500.0 (sau analog)	buc	2,000	3 370,500 0,000	6 741,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			52 242,800
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			626,914
		Total Capitolul 1. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				52 869,714
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
3	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	2,000	146,446 116,368	292,892 232,736
4	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	2,000	66,659 43,638	133,317 87,276

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			426,209
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			72,003
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			4,810
		<i>Total</i>	50,00 +			251,512
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			160,006
		<i>Total</i>	100,00 +			411,518
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			24,691
		<i>Total</i>	100,00 +			436,209
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				687,719 320,012
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii 3.1. Capitolul 3.1. Conducte si accesorii				
5	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	4,000	50,880 4,489	203,520 17,954
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	3,000	44,440 6,109	133,321 18,328
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная резьбовая д63х1 1/2"	buc	2,000	82,413 24,105	164,827 48,210
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x63 mm	buc	2,000	318,376 24,105	636,752 48,210
9	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc	2,000	150,620 24,105	301,240 48,210
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic	buc	3,000	96,617	289,850

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Насосная станция подкачки N10 по ГП. Statia de pompare N10 Lucrari tehnologice

Valoarea de deviz 55 763,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,261	41,56	468,008
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,288	41,56	11,969
3.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	2,100	41,56	87,276
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,144	41,56	5,985
		Total manopera				573,24

Materiale:

1.	01	Погружной насос типа Wilo-TWI-4-1208 (sau analog)	buc	2,000	22 750,90	45 501,800
2.	02	Кожух охлаждающий для вертик.установки д125 L=500.0 (sau analog)	buc	2,000	3 370,50	6 741,000
3.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,011	3 100,00	34,100
4.	25132066215001	Banda de avertizare	m	4,320	0,80	3,456
5.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,586	25,00	39,650
6.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,515	33,00	16,995
7.	25212167010012	Teava din polietilena PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	3,106	24,70	76,718
8.	25212167100011 1	Teava polietilena PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	4,012	35,82	143,710
9.	25231567138111	Муфта зажимная резьбовая д63х1 1/2"	buc	2,060	56,61	116,617
10.	25231567138112	Переход PE100 d75x63 mm	buc	2,060	285,70	588,542
11.	25231567138113	Cot PE100 d75 mm	buc	2,060	122,83	253,030
12.	25231567138114	Cot PE100 d63 mm	buc	3,090	70,40	217,536
13.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,120	1,95	8,034
14.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	6,180	3,50	21,630
15.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	4,120	0,60	2,472
16.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,180	1,20	7,416
17.	29131273340001	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit (pret indicat in utilaj)	buc	2,060	0,00	0,000
18.	31102455380001	Motor electric (pret indicat in utilaj)	buc	2,060	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				53 772,72

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,035	55,00	1,925
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,160	40,00	6,400
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,490	25,00	12,250
4.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,160	200,00	32,000
		Total utilaje de construcții				52,57

Total deviz:

55 763,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Погружной насос типа Wilo-TWI-4-1208 (sau analog)	buc			22 750,900
						0,000
	01	Погружной насос типа Wilo-TWI-4-1208 (sau analog)	buc	1,0000	22 750,90	22 750,900
2	Wilo	Кожух охлаждающий для вертик.установки д125 L=500.0 (sau analog)	buc			3 370,500
						0,000
	02	Кожух охлаждающий для вертик.установки д125 L=500.0 (sau analog)	buc	1,0000	3 370,50	3 370,500
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
3	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			146,446
						116,368
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	41,56	116,368
	29131273340001	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	25,00	19,825
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	1,95	4,017
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	0,60	1,236
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,00	5,000
4	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			66,659
						43,638
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	41,56	43,638
	31102455380001	Motor electric (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	33,00	8,498
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	3,50	10,815
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	1,20	3,708
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Conducte si accesorii				
5	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			50,880
						4,489
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	41,56	2,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	41,56	1,496
	252121671000111	Teava polietilena PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	35,82	35,928
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,600
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m			44,440
						6,109
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	41,56	6,109

1	2	3	4	5	6	7
	25212167010012	Teava din polietilena PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	1,0150	24,70	25,573
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 100,00	11,367
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	55,00	0,642
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная резьбовая д63x1 1/2"	buc			82,413 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138111	Муфта зажимная резьбовая д63x1 1/2"	buc	1,0300	56,61	58,309
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x63 mm	buc			318,376 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138112	Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,0300	285,70	294,271
9	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc			150,620 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138113	Cot PE100 d75 mm	buc	1,0300	122,83	126,515
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc			96,617 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138114	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	70,40	72,512

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de constructii Заглубленная насосная станция II подъема / Statie de
pompare II ascensiune (poz.13)**

Valoarea de deviz 161 064,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de tersamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,000	675,000 0,000	675,000 0,000
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,680	615,000 0,000	3 493,200 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,500	85,614 85,614	984,556 984,556
3	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab	m3	7,000	68,158 68,158	477,109 477,109

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (водосб.канавя)				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,000	552,894 41,144	3 870,261 288,011
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,860	272,479 0,000	1 324,250 0,000
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	82,000	12,884 12,884	1 056,455 1 056,455
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	5,680	683,472 465,472	3 882,121 2 643,881
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	170,000	10,000 0,000	1 700,000 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,000	116,262 14,962	116,262 14,962
		Total Capitolul 1. Lucrari de tersamente Inclusiv salariu				17 579,214 5 464,974
		2. Capitolul 2. Fundatii				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100	m3	2,600	1 396,473 187,020	3 630,831 486,252
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент плита)	m3	7,000	1 511,821 182,864	10 582,747 1 280,048
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	38,960	14,244 2,784	554,959 108,472

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	727,390	13,663 2,203	9 938,114 1 602,221
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1)	kg	50,050	33,154 8,727	1 659,349 436,796
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	52,700	75,990 49,872	4 004,693 2 628,255
16	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ΦМ-1)	m3	0,080	1 485,438 160,012	118,835 12,801
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				30 489,528 6 554,845
		3. Capitolul 3. Peretii				
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	15,500	1 511,770 182,864	23 432,435 2 834,392
18	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,000	15,619 4,114	312,389 82,289
19	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	827,200	14,282 2,577	11 813,824 2 131,488

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
20	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	131,600	69,336 39,482	9 124,673 5 195,831
21	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. (сальник Dy80,)	t	0,012	5 623,417 623,417	67,481 7,481
		Total Capitolul 3. Peretii Inclusiv salariu				44 750,802 10 251,481
		4. Capitolul 4. Planseu				
22	CA04F	Beton M200 turnat in placi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (мон.плита покрытия)	m3	9,700	1 549,402 220,268	15 029,202 2 136,599
23	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	159,440	14,566 2,868	2 322,438 457,243
24	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	141,040	14,068 2,369	1 984,114 334,101
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ЗД-1)	kg	39,150	33,153 8,727	1 297,951 341,665
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	13,500	77,240 49,872	1 042,734 673,272
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea	buc	27,000	29,395	793,654

1	2	3	4	5	6	7
		placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			18,702	504,954
		Total Capitolul 4. Planseu Inclusiv salariu				22 470,093 4 447,834
		5. Capitolul 5. Опоры под оборудование				
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора ОП-1,2,3)	kg	101,540	27,418 8,727	2 784,018 886,183
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,102	684,853 267,696	69,855 27,305
		Total Capitolul 5. Опоры под оборудование Inclusiv salariu				2 853,873 913,488
		6. Capitolul 6. камера лаза Кл-1				
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 (камера лаза Кл-1)	m3	0,650	1 548,926 220,268	1 006,802 143,174
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,040	15,813 4,115	222,008 57,768
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,860	33,160 8,731	161,157 42,433
33	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	13,550	69,462	941,215

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			39,484	535,002
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,250	76,235 49,872	95,294 62,340
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	3,000	29,969 18,702	89,906 56,106
		Total Capitolul 6. камера лаза Кл-1 Inclusiv salariu				2 516,382 896,823
		7. Capitolul 7. Дыхательное устройства				
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200	m3	0,200	1 488,425 160,005	297,685 32,001
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,160	15,797 4,121	18,325 4,780
38	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm	m	2,000	291,845 20,780	583,690 41,560
39	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea	buc	1,000	60,675 54,028	60,675 54,028

1	2	3	4	5	6	7
		fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (зонт круглый)				
		Total Capitolul 7. Дыхательное устройства Inclusiv salariu				960,375 132,369
		8. Capitolul 8. Деревянный щит, лестница				
40	СК01А	Щит дерев.утепл. 1,60*0,80*2	m2	2,560	364,411 112,212	932,893 287,263
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка)	kg	84,000	27,418 8,728	2 303,120 733,118
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,084	684,726 267,667	57,517 22,484
		Total Capitolul 8. Деревянный щит, лестница Inclusiv salariu				3 293,530 1 042,865

		Total	lei	124 913,77
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	6 683,55
		Cheltuieli de transport	5,00 %	4 070,59
		Total	100,00 +	135 667,91
		Cheltuieli de regie	12,00 %	16 280,15
		Total	100,00 +	151 948,06
		Beneficiu de deviz	6,00 %	9 116,88
		Total	100,00 +	161 064,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		161 064,94 29 704,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de constructii Заглубленная насосная станция II подъема / Statie de
pompare II ascensiune (poz.13)**

Valoarea de deviz 161 064,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,918	41,56	121,272
2.	7123010010200	Betonist	h-om	151,173	41,56	6 282,750
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	109,012	41,56	4 530,539
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	123,869	41,56	5 147,995
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	64,335	41,56	2 673,763
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,180	41,56	49,041
7.	7136080025001	Montator	h-om	19,752	41,56	820,894
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,198	41,56	49,789
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,855	41,56	77,093
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,300	41,56	54,028
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,253	41,56	1 465,115
12.	7422010060100	Timplar	h-om	3,226	41,56	134,073
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,430	41,56	2 428,351
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,175	41,56	2 833,353
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	63,616	41,56	2 643,881
16.	9312040019600	Sapator	h-om	9,450	41,56	392,742
		Total manopera				29 704,66

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,783	22,50	62,617
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,054	325,00	2 617,550
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,181	5,00	0,905
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,243	3 100,00	753,300
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,344	3 100,00	1 066,400
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,175	3 100,00	542,500
7.	2010237318750	Distantieri	buc	457,502	0,30	137,250
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	21,703	80,00	1 736,240
9.	20301129380001	Щит дерев.утепл. 1,60*0,80*2	m2	2,560	230,40	589,824
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,363	17,00	6,171
11.	2320187315789	Decofrol	kg	25,512	17,00	433,704
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,900	27,00	51,300
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,451	32,00	46,432

14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,726	30,00	21,780
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,102	22,50	2,295
16.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,705	86,00	60,630
17.	26631021000001	Beton M100	m3	2,692	1 114,50	3 000,234
18.	26631021000002	Beton M200	m3	34,627	1 198,00	41 483,146
19.	26651227010001	Tub de azbociment de presiune d100 mm	m	2,111	200,00	422,200
20.	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	0,705	80,00	56,400
21.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,869	15,00	28,035
22.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,459	15,00	21,885
23.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,391	17,00	6,647
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	239,440	11,00	2 633,840
25.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 738,021	11,00	19 118,231
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,855	14,00	25,970
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,630	14,00	148,820
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,292	14,00	270,088
29.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (опора ОП-1,2,3)	kg	101,540	18,00	1 827,720
30.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton (стремьянка)	kg	84,000	18,00	1 512,000
31.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,105	18,00	91,890
32.	28112363099001	Confectii metalice (3Д-1)	kg	93,696	18,00	1 686,528
33.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,000	18,00	216,000
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,598	14,00	120,372
35.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,950	37,00	35,150
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,928	37,00	34,336
37.	287411141124001	Piesa de legatura din otel pentru conducte (сальник Dy80,)	kg	12,000	5,00	60,000
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	63,780	3,50	223,230
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	63,780	0,50	31,891
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,064	45,00	47,880
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,378	16,00	102,048
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,484	3,50	5,194
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,174	15,00	62,610
44.	4100126202818	Apa	m3	0,700	15,00	10,500
		Total materiale de construcții				81 411,73

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,940	250,00	735,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,470	150,00	220,500
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,941	20,00	18,820
4.	2922140007000	Macara	h-ut	4,990	200,00	998,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051	10,00	0,510
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,894	300,00	4 168,200
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,297	250,00	1 324,250
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	250,00	100,000
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,040	10,00	10,400
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,878	10,00	198,780
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,020	25,00	0,500
12.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	61,912	20,00	1 238,240
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,525	55,00	413,875
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,008	300,00	2,400
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,893	300,00	2 667,900
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,500	200,00	1 700,000
		Total utilaje de construcții				13 797,38

Total	lei	124 913,77
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	6 683,55

Cheltuieli de transport	5,00 %	4 070,59
Total	100,00 +	135 667,91
Cheltuieli de regie	12,00 %	16 280,15
Total	100,00 +	151 948,06
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 116,88
Total	100,00 +	161 064,94

Total deviz: **161 064,94**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de tersamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			85,614 85,614
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,56	85,614
3	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (водосб.канавы)	m3			68,158 68,158
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	41,56	56,106
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	41,56	12,052
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			552,894 41,144
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	41,144
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,479 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,479
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,884 12,884
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,884
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			683,472 465,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	41,56	465,472
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	20,00	218,000
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			10,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 1 km				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			116,262 14,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	14,962
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,300
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
		2. Capitolul 2. Fundatii				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100	m3			1 396,473 187,020
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	160,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,014
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 114,50	1 153,936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,517
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент плита)	m3			1 511,821 182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 246,433
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,524
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,244 2,784
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,56	2,659
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,663 2,203
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,56	2,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3/I-1)	kg			33,154 8,727
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,56	8,727
	28112363099001	Confectii metalice (3/I-1)	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,00	0,545
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,374
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,990 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,824
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,529
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
16	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ФМ-1)	m3			1 485,438 160,012
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,625
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 242,925
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
		3. Capitolul 3. Peretii				
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			1 511,770 182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 246,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
18	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,619 4,114
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	41,56	3,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
19	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,282 2,577
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,56	2,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,200
20	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			69,336 39,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,56	31,170
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,109
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,109
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,641
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
21	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. (сальник Dy80,)	t			5 623,417 623,417
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	41,56	623,417
	28741141124001	Piesa de legatura din otel pentru conducte (сальник	kg	1 000,0000	5,00	5 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		Dy80,)				
		4. Capitolul 4. Planseu				
22	CA04F	Beton M200 turnat in placi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (мон.плита покрытия)	m3			1 549,402 220,268
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,56	201,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,56	18,702
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 264,816
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,318
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,000
23	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,566 2,868
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,56	2,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,56	0,166
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,199
24	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,068 2,369
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	41,56	2,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,200
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1)	kg			33,153 8,727
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,56	8,727
	28112363099001	Confectii metalice (3Д-1)	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,00	0,546
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			77,240 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,56	41,560
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,227
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,351
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	2,985
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	2,985
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,395 18,702
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	41,56	12,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,493
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	200,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
		5. Capitolul 5. Опоры под оборудование				
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора ОП-1,2,3)	kg			27,418 8,727
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,897
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,415
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,415
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (опора ОП-1,2,3)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,337
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			684,853 267,696
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,696
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,725
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,059
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,50	12,353
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,167
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,853
		6. Capitolul 6. камера лаза Кл-1				
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 (камера лаза Кл-1)	m3			1 548,926 220,268
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,56	201,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,56	18,734
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 264,351
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,308
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,000
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,813 4,115
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,56	3,949
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,56	0,166
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,199
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			33,160 8,731
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,56	8,731
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,00	0,544
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,402
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,202
33	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			69,462 39,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,56	31,172
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,226
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,481
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,701
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,203
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,203
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,576
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			76,235 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,56	41,560
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,216
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,474
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,694
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,347
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,432
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	2,480
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	2,480
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,969 18,702
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	41,56	12,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	2,067
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	200,00	2,000
		7. Capitolul 7. Дыхательное устройства				
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200	m3			1 488,425 160,005
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,625
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 245,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,797 4,121
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,56	3,941
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,56	0,179
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,172
38	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm	m			291,845 20,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,3420	86,00	30,315
	26651227010001	Tub de azbociment de presiune d100 mm	m	1,0250	200,00	211,100
	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	0,3420	80,00	28,200
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	25,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0040	300,00	1,200
39	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (зонт круглый)	buc			60,675 54,028
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	41,56	54,028
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	17,00	6,647
		8. Capitolul 8. Деревянный щит, лестница				
40	СК01А	Щит дерев.утепл. 1,60*0,80*2	m2			364,411 112,212
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	41,56	52,372
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	41,56	47,372
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	41,56	4,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	20301129380001	Щит дерев.утепл. 1,60*0,80*2	m2	1,0000	230,40	230,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,100
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	15,00	10,951
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	15,00	8,549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,199
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка)	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton (стремьянка)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			684,726 267,667
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,667
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,524
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,143
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,50	12,321
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,190
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,881

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Заглубленная насосная станция II подъема N13 по ГП. / Stantie adinca de
pompare II ascensiune N13 Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 320 668,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	WILO	Установка повышения давления с 4насосами COR-4-MVIS 803 ССЕС Qобщ-мя повысит.- 30м3/час Н=30m (sau analog)	buc	1,000	222 509,200 0,000	222 509,200 0,000
2	Wilo	Погружной насос TS 40/10 Wilo-Drain (sau analog)	buc	1,000	6 875,820 0,000	6 875,820 0,000
3	Grundfos	Мембранный бак V=180л, фланц. соединение д50мм (sau analog)	buc	1,000	3 797,430 0,000	3 797,430 0,000
4	Grundfos	Звуковая изоляция 80 ДБ(sau analog)	buc	1,000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
5	Grundfos	Виброгасящие опоры (sau analog)	buc	4,000	100,000 0,000	400,000 0,000
6	Pretul furnizorului	Датчик расхода воды корреляц. ДРК ЗВ4-И-5 с индикатором и выходным сигналом (sau analog)	buc	2,000	7 700,000 0,000	15 400,000 0,000
7	Pretul furnizorului	Устр-во подъема и опускания груза 1,0тн, высота подъема 3,0м, ширина пролета 4,0м (sau	buc	1,000	27 000,000 0,000	27 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		analog)				
		<i>Total</i>	lei			279 982,450
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			3 359,789
		Total Capitolul 1. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				283 342,239
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
8	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	5,000	146,451 116,368	732,255 581,840
9	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	5,000	57,392 43,638	286,959 218,190
10	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 180л	buc	1,000	1 178,606 211,956	1 178,606 211,956
11	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Датчик ДРК	buc	2,000	44,487 42,807	88,974 85,614
12	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m- Устр-во подъема и опускания груза 1,0тн	t	0,320	8 653,878 6 632,587	2 769,241 2 122,428
		<i>Total</i>	lei			5 056,035
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			724,506
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			78,037
		<i>Total</i>	100,00 +			5 858,578
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 610,014
		<i>Total</i>	100,00 +			7 468,592
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			448,116
		<i>Total</i>	100,00 +			7 916,708
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 916,708 3 220,028
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Capitolul 3.1. Conducte si accesorii				
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90x3.5mm	m	3,000	67,810 7,564	203,431 22,691
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	5,000	37,266 2,244	186,331 11,221
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	5,000	44,216 6,109	221,079 30,547
16	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.5mm	m	20,000	133,995 20,780	2 679,902 415,600
17	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	5,600	78,352 57,353	438,771 321,176
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д80мм	buc	4,000	1 288,507 22,858	5 154,027 91,432
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д50мм	buc	2,000	864,083 22,858	1 728,166 45,716
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм Тип 402 Danfoss	buc	1,000	1 013,978 22,858	1 013,978 22,858
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	2,000	1 519,574 22,858	3 039,148 45,716

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевый д80мм Тип 402 Danfoss				
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрац. вставка д65мм	buc	4,000	40,195 22,858	160,779 91,432
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	16,000	191,363 36,988	3 061,814 591,814
24	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm	buc	4,000	163,853 36,989	655,414 147,954
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	135,630 36,989	271,259 73,977
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д65x80 mm	buc	4,000	95,497 43,638	381,989 174,552
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д80 mm	buc	12,000	107,013 43,638	1 284,156 523,656
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д80x50 mm	buc	1,000	290,358 43,638	290,358 43,638
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д90мм	buc	4,000	200,080 24,105	800,321 96,419
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д63мм	buc	1,000	140,093 24,105	140,093 24,105
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic	buc	3,000	93,372	280,116

1	2	3	4	5	6	7
		(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 д63х1"			24,105	72,314
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник РЕ-100 д63х1"	buc	1,000	159,478 24,105	159,478 24,105
33	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control, Вакууметр ОББ 1 -100-1,0	buc	2,000	169,114 16,624	338,228 33,248
34	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control, Манометр ОБМ 1 -100-10	buc	2,000	253,702 16,624	507,403 33,248
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль муфтовый д25мм	buc	1,000	123,322 22,858	123,322 22,858
		Total Capitolul 3.1. Conducte si accesorii Inclusiv salariu				23 119,563 2 960,277
		<i>Total</i>	lei			23 119,563
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			666,062
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			986,155
		<i>Total</i>	100,00 +			24 771,780
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			2 972,614
		<i>Total</i>	100,00 +			27 744,394
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 664,664
		<i>Total</i>	100,00 +			29 409,058
		Total Capitolul 3. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				29 409,058 2 960,277
		Total deviz: Inclusiv salariu				320 668,04 6 180,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Заглубленная насосная станция II пдъема N13 по ГП. / Stantie adinca de
pompare II ascensiune N13 Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 320 668,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,060	41,56	85,614
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,700	41,56	278,452
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	75,085	41,56	3 120,533
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,543	41,56	22,567
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,728	41,56	321,176
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	51,069	41,56	2 122,428
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	5,250	41,56	218,190
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,273	41,56	11,345
		Total manopera				6 180,33

Materiale:

1.	01	Установка повышения давления с 4насосами COR-4-MVIS 803 CCEB Qобщ-мя повысит.-30м3/час H=30m (sau analog)	buc	1,000	222 509,20	222 509,200
2.	02	Поружной насос TS 40/10 Wilo-Drain (sau analog)	buc	1,000	6 875,82	6 875,820
3.	03	Мембранный бак V=180л, фланц. соединение д50мм (sau analog)	buc	1,000	3 797,43	3 797,430
4.	04	Звуковая изоляция 80 ДБ (sau analog)	buc	1,000	4 000,00	4 000,000
5.	05	Виброгасящие опоры (sau analog)	buc	4,000	100,00	400,000
6.	06	Датчик расхода воды корреляц. ДПК ЗВ4-И-5 с индикатором и выходным сигналом (sau analog)	buc	2,000	7 700,00	15 400,000
7.	07	Устр-во подъема и опускания груза 1,0тн, высота подъема 3,0м, ширина пролета 4,0м (sau analog)	buc	1,000	27 000,00	27 000,000
8.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,084	40,00	3,360
9.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,023	15,00	0,345
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,033	10,00	0,330
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,376	5,00	1,880
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024	65,00	1,560
13.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,018	3 100,00	55,800
14.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,420	25,00	10,500

15.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,320	15,00	4,800
16.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,940	16,84	49,510
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,560	17,00	9,520
18.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	2,880	17,00	48,960
19.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,768	60,00	46,080
20.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,470	7,20	10,584
21.	2320322600374	Citom	kg	0,420	19,00	7,980
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	6,855	17,00	116,535
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	7,830	27,00	211,410
24.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,520	30,00	75,600
25.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048	50,00	2,400
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,840	30,00	25,200
27.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,235	25,00	5,875
28.	25132066215001	Banda de avertizare	m	8,640	0,60	5,184
29.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,810	56,00	45,360
30.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	3,966	25,00	99,150
31.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,288	33,00	42,504
32.	25212167010005	Teava din otel d89x4.5mm	m	21,210	89,99	1 908,688
33.	25212167010014	Teava din polietilena PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	5,176	24,70	127,847
34.	25212167100011 1	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d90x3.5mm	m	3,015	49,75	149,996
35.	25212167100011 2	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	5,015	24,70	123,870
36.	25231567138111	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д90мм	buc	4,120	170,85	703,902
37.	25231567138113	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д63мм	buc	1,030	112,61	115,988
38.	25231567138114	Отвод PE-100 д63x1"	buc	3,090	67,25	207,802
39.	25231567138115	Тройник PE-100 д63x1"	buc	1,030	131,43	135,373
40.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,125	14,00	1,750
41.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,840	37,00	142,080
42.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,730	37,00	101,010
43.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,000	0,50	4,000
44.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000	0,55	6,600
45.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	10,300	1,95	20,085
46.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	15,450	0,50	7,725
47.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	0,640	1,60	1,024
48.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	10,300	0,60	6,180
49.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	15,450	1,20	18,540
50.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,640	7,60	4,864
51.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,000	0,40	3,200
52.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	0,60	7,200
53.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,000	0,70	5,600
54.	28741173000001	Задвижка фланцевая д50мм	buc	2,080	808,87	1 682,450
55.	28741173000002	Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм Тип 402 Danfoss (sau analog)	buc	1,040	953,00	991,120
56.	28741173000003	Клапан обратный чуг. фланцевый д80мм Тип 402 Danfoss (sau analog)	buc	2,080	1 439,15	2 993,432
57.	28741173000004	Антивибрац. вставка д65мм	buc	4,160	16,67	69,347
58.	28741173000005	Задвижка фланцевая д80мм (sau analog)	buc	4,160	1 216,97	5 062,595
59.	28741173000008	Вентиль муфтовый д25мм	buc	1,040	96,60	100,464
60.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	0,30	3,600
61.	28752741101504	Переход ст. д65x80 mm	buc	4,080	44,96	183,437
62.	28752741101505	Отвод ст. д80 mm	buc	12,240	56,25	688,500
63.	28752741101506	Тройник ст. д80x50 mm	buc	1,020	236,00	240,720
64.	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d=80mm	buc	16,800	137,50	2 310,000
65.	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura d=65mm	buc	4,200	111,30	467,460
66.	28752744001003	Flansa din otel pentru sudura d=50mm	buc	2,100	84,42	177,282

67.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,000	170,90	854,500
68.	29131273340001	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit (pret indicat in utilaj)	buc	5,150	0,00	0,000
69.	31102455380001	Motor electric (pret indicat in utilaj)	buc	5,150	0,00	0,000
70.	33205000000001	Вакууметр ОБВ 1 -100-1,0	buc	2,020	150,00	303,000
71.	33205000000002	Манометр ОБМ 1 -100-10	buc	2,020	233,75	472,175
Total materiale de construcții						301 266,28

Utilaje de construcții:

1.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,060	300,00	18,000
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,057	55,00	3,135
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,320	40,00	12,800
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,020	25,00	0,500
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,150	25,00	28,750
6.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,070	25,00	1,750
7.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	12,880	25,00	322,000
8.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,669	25,00	66,725
9.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,320	200,00	64,000
10.	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,646	300,00	193,800
Total utilaje de construcții						711,46

Total deviz:

**320 668,0
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	WILO	Установка повышения давления с 4насосами COR-4-MVIS 803 CCEB Qобщ-мья повысит.-30м3/час H=30m (sau analog)	buc			222 509,200 0,000
	01	Установка повышения давления с 4насосами COR-4-MVIS 803 CCEB Qобщ-мья повысит.-30м3/час H=30m (sau analog)	buc	1,0000	222 509,20	222 509,200
2	Wilo	Погружной насос TS 40/10 Wilo-Drain (sau analog)	buc			6 875,820 0,000
	02	Погружной насос TS 40/10 Wilo-Drain (sau analog)	buc	1,0000	6 875,82	6 875,820
3	Grundfos	Мембранный бак V=180л, фланц. соединение д50мм (sau analog)	buc			3 797,430 0,000
	03	Мембранный бак V=180л, фланц. соединение д50мм (sau analog)	buc	1,0000	3 797,43	3 797,430
4	Grundfos	Звуковая изоляция 80 ДБ(sau analog)	buc			4 000,000 0,000
	04	Звуковая изоляция 80 ДБ (sau analog)	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
5	Grundfos	Виброгасящие опоры (sau analog)	buc			100,000 0,000
	05	Виброгасящие опоры (sau analog)	buc	1,0000	100,00	100,000
6	Pretul furnizorului	Датчик расхода воды корреляц. ДПК 3В4-И-5 с индикатором и выходным сигналом (sau analog)	buc			7 700,000 0,000
	06	Датчик расхода воды корреляц. ДПК 3В4-И-5 с индикатором и выходным сигналом (sau analog)	buc	1,0000	7 700,00	7 700,000
7	Pretul furnizorului	Устр-во подъема и опускания груза 1,0тн, высота подъема 3,0м, ширина пролета 4,0м (sau analog)	buc			27 000,000 0,000
	07	Устр-во подъема и опускания груза 1,0тн, высота подъема 3,0м, ширина пролета 4,0м (sau analog)	buc	1,0000	27 000,00	27 000,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
8	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			146,451 116,368
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	41,56	116,368
	29131273340001	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	25,00	19,830
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	1,95	4,017
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	0,60	1,236
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,00	5,000
9	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			57,392 43,638
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	41,56	43,638
	31102455380001	Motor electric (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	33,00	8,501
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	0,50	1,545
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	1,20	3,708
10	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 180л	buc			1 178,606 211,956
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	41,56	211,956
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	170,90	854,500
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	56,00	45,360
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0330	10,00	0,330
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	15,00	0,345
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,50	4,000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,55	6,600
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,40	3,200
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,60	7,200
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,70	5,600
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,30	3,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1650	17,00	2,805
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,4300	27,00	11,610
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	14,00	1,750
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	300,00	18,000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	25,00	1,750
11	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Датчик ДРК	buc			44,487 42,807
	1	Muncitor	h-om	1,0300	41,56	42,807
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	40,00	1,680
12	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m- Устр-во подъема и опускания груза 1,0тн	t			8 653,878 6 632,587
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	159,5900	41,56	6 632,587
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	2,0000	1,60	3,200
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,0000	7,60	15,200
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	12,0000	37,00	444,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	15,0000	17,00	255,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	15,00	15,000
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	9,0000	17,00	153,000
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	2,4000	60,00	144,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	5,00	1,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	10,0000	27,00	270,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,5900	25,00	114,766
	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,0200	300,00	605,625
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Conducte si accesorii				
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90x3.5mm	m			67,810 7,564
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,56	5,029
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,56	2,535
	252121671000111	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d90x3.5mm	m	1,0050	49,75	49,999
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,60	0,648
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,600
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			37,266 2,244
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,56	1,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,56	0,748
	252121671000112	Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	24,70	24,774
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,60	0,648
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,600
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura	m			44,216 6,109

1	2	3	4	5	6	7
		cap la cap, PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	41,56	6,109
	25212167010014	Teava din polietilena PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	1,0150	24,70	25,569
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 100,00	11,160
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	55,00	0,627
16	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.5mm	m			133,995 20,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	25212167010005	Teava din otel d89x4.5mm	m	1,0100	89,99	95,434
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	17,00	1,607
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	27,00	5,670
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	37,00	5,051
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,20	0,529
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	19,00	0,399
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,525
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-lid	kg	0,1400	16,84	2,475
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,025
17	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			78,352 57,353
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,56	57,353
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	30,00	13,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,500
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	25,00	1,049
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д80мм	buc			1 288,507 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000005	Задвижка фланцевая д80мм (sau analog)	buc	1,0000	1 216,97	1 265,649
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д50мм	buc			864,083 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000001	Задвижка фланцевая д50мм	buc	1,0000	808,87	841,225
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм Тип 402 Danfoss	buc			1 013,978 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000002	Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм Тип 402 Danfoss (sau analog)	buc	1,0000	953,00	991,120
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевый д80мм Тип 402 Danfoss	buc			1 519,574 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000003	Клапан обратный чуг. фланцевый д80мм Тип 402 Danfoss (sau analog)	buc	1,0000	1 439,15	1 496,716
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрац. вставка д65мм	buc			40,195 22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000004	Антивибрац. вставка д65мм	buc	1,0000	16,67	17,337
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc			191,363 36,988
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,988
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d=80mm	buc	1,0000	137,50	144,375
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000

1	2	3	4	5	6	7
24	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm	buc			163,853 36,989
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,989
	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura d=65mm	buc	1,0000	111,30	116,865
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			135,630 36,989
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,56	36,989
	28752744001003	Flansa din otel pentru sudura d=50mm	buc	1,0000	84,42	88,641
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д65х80 mm	buc			95,497 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101504	Переход ст. д65х80 mm	buc	1,0000	44,96	45,859
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д80 mm	buc			107,013 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101505	Отвод ст. д80 mm	buc	1,0000	56,25	57,375
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д80х50 mm	buc			290,358 43,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,56	43,638
	28752741101506	Тройник ст. д80х50 mm	buc	1,0000	236,00	240,720
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
29	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д90мм	buc			200,080 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138111	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100д90мм	buc	1,0300	170,85	175,976
30	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д63мм	buc			140,093 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138113	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д63мм	buc	1,0300	112,61	115,988
31	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE-100 д63х1"	buc			93,372 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138114	Отвод PE-100 д63х1"	buc	1,0300	67,25	69,267
32	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE-100 д63х1"	buc			159,478 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138115	Тройник PE-100 д63х1"	buc	1,0300	131,43	135,373
33	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control, Вакууметр ОБВ 1 -100-1,0	buc			169,114 16,624
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,56	16,624
	33205000000001	Вакууметр ОБВ 1 -100-1,0	buc	1,0100	150,00	151,500
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0060	65,00	0,390
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	50,00	0,600
34	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control, Манометр ОБМ 1 -100-10	buc			253,702 16,624
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,56	16,624
	33205000000002	Манометр ОБМ 1 -100-10	buc	1,0100	233,75	236,088
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0060	65,00	0,390
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	50,00	0,600
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala	buc			123,322

1	2	3	4	5	6	7
		sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль муфтовый д25мм				22,858
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,56	22,858
	28741173000008	Вентиль муфтовый д25мм	buc	1,0000	96,60	100,464

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructii Statia de tratare Q-3.3*3=10м3/час (poz.11)

Valoarea de deviz 46 498,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (200 mm)	m3	16,800	552,894 41,144	9 288,626 691,226
1	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	5,900	1 095,739 187,020	6 464,858 1 103,418
2	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Fm-1)	m3	10,700	1 511,754 182,864	16 175,771 1 956,645
3	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	271,630	14,244 2,784	3 869,228 756,350
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,000	75,755 49,872	833,307 548,592

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			36 631,79
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			1 137,65
		Cheltuieli de transport	5,00 %			1 397,48
		Total	100,00 +			39 166,92
		Cheltuieli de regie	12,00 %			4 700,03
		Total	100,00 +			43 866,95
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 632,02
		Total	100,00 +			46 498,97
						46 498,97
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				5 056,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructii Statia de tratare Q-3.3*3=10м3/час (poz.11)**

Valoarea de deviz 46 498,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	65,515	41,56	2 722,803
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,384	41,56	722,479
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,550	41,56	480,018
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,632	41,56	691,226
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,580	41,56	439,705
Total manopera						5 056,23

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,320	325,00	6 279,000
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005	3 100,00	15,500
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,038	3 100,00	117,800
4.	2010237318750	Distantieri	buc	40,744	0,30	12,223
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,100	80,00	88,000
6.	2320187315789	Decofrol	kg	1,320	17,00	22,440
7.	26631021000001	Beton M50	m3	6,108	800,00	4 886,400
8.	26631021000002	Beton M200	m3	11,132	1 198,00	13 336,136
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	278,421	11,00	3 062,631
10.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,550	14,00	7,700
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,716	14,00	38,024
12.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,880	14,00	12,320
13.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,300	3,50	11,550
14.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,300	0,50	1,650
15.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,055	45,00	2,475
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,330	16,00	5,280
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,682	15,00	25,230
18.	4100126202818	Apa	m3	1,680	15,00	25,200
Total materiale de construcții						27 949,56

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,056	250,00	1 764,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,528	150,00	529,200
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,475	300,00	442,500
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,360	10,00	23,600
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,420	10,00	64,200

6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,675	300,00	802,500
		Total utilaje de construcții				3 626,00

Total	lei	36 631,79
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 137,65
Cheltuieli de transport	5,00 %	1 397,48
Total	100,00 +	39 166,92
Cheltuieli de regie	12,00 %	4 700,03
Total	100,00 +	43 866,95
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 632,02
Total	100,00 +	46 498,97

Total deviz: 46 498,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (200 mm)	m3			552,894
						41,144
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	41,144
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape lainaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 095,739
						187,020
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	160,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,014
	26631021000001	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,203
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii,preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Fm-1)	m3			1 511,754
2						182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 246,368
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,244
						2,784
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,56	2,660
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,755
						49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,709
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,409
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Станция доочистки питьевых вод N11 по ГП./ Statia de tratare a apei potabile
N11. Utilaj**

Valoarea de deviz 993 857,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Boncom	Комплектнотип WTP-0.3-CSD - -блочная станция доочистки питьевых вод3m3/огі, поставл. в металлич. контейнере (sau analog)	set	3,000	314 160,000 0,000	942 480,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			942 480,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			11 309,760
		Total Capitolul 1. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				953 789,760
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	Boncom	Комплектнотип WTP-0.3-CSD - -блочная станция доочистки питьевых вод3m3/огі, поставл. в металлич. контейнере -Монтаж	set	3,000	12 000,000 0,000	36 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			36 000,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			1 800,000
		<i>Total</i>	100,00 +			37 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			37 800,000
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 268,000
		<i>Total</i>	100,00 +			40 068,000
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				40 068,000

		Total deviz: Inclusiv salariu	993 857,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Станция доочистки питьевых вод N11 по ГП./ Statia de tratare a apei potabile
N11. Utilaj**

Valoarea de deviz 993 857,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	01	Комплектнотип WTP-0.3-CSD --блочная станция доочистки питьевых вод3m3/ori, поставл. в металлич. контейнере (sau analog)	set	3,000	314 160,00	942 480,000
2.	03	Комплектнотип WTP-0.3-CSD --блочная станция доочистки питьевых вод3m3/ori, поставл. в металлич.контейнере -Монтаж (Montator)	set	3,000	12 000,00	36 000,000
		Total materiale de construcții				978 480,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total deviz:

**993 857,7
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Boncom	Комплектнотип WTP-0.3-CSD --блочная станция доочистки питьевых вод3m3/ори, поставл. в металлич. контейнере (sau analog)	set			314 160,000 0,000
	01	Комплектнотип WTP-0.3-CSD --блочная станция доочистки питьевых вод3m3/ори, поставл. в металлич. контейнере (sau analog)	set	1,0000	314 160,00	314 160,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	Boncom	Комплектнотип WTP-0.3-CSD --блочная станция доочистки питьевых вод3m3/ори, поставл. в металлич. контейнере -Монтаж	set			12 000,000 0,000
	03	Комплектнотип WTP-0.3-CSD --блочная станция доочистки питьевых вод3m3/ори, поставл. в металлич.контейнере -Монтаж (Montator)	set	1,0000	12 000,00	12 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructii Rezervoare de ape reziduale (poz.6)

Valoarea de deviz 21 334,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,510	269,990 228,578	137,695 116,575
1	RpAcH12C	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 4-6 m	m3	6,300	162,064 153,772	1 021,004 968,764
2	RpAcH11A	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor	m2	27,000	1,555 1,247	41,992 33,663
3	CA04F	Beton M200 turnat in placi preparat cu centrala de betoanesau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,460	1 578,426 220,267	726,076 101,323
4	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,500	14,170 2,369	701,436 117,241
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor	kg	1,900	33,147	62,979

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1)			8,727	16,582
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,500	78,361 49,872	274,264 174,552
7	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,000	29,473 18,702	206,314 130,914
8	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social- culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (кольцо опорное КЦО- 1)	buc	2,000	486,826 35,326	973,652 70,652
9	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк канализационный ЛК)	buc	2,000	762,840 29,092	1 525,679 58,184
10	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,100	18 623,400 623,400	1 862,340 62,340
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка СМ-1)	kg	58,000	27,418 8,728	1 590,250 506,201
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,060	681,300 267,367	40,878 16,042

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv				
13	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ΦO-1)	m3	0,020	1 500,400 160,000	30,008 3,200
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,200	79,140 49,875	15,828 9,975
15	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	33,000	213,359 45,716	7 040,852 1 508,628
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	1,000	6,072 4,572	6,072 4,572
17	IzB03A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim stat, in grosime de 3 mm, pe suprafata suport din metal	m2	1,000	221,372 37,820	221,372 37,820
18	IzA06F	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu vopseal epoxigudron V.3207 (doua straturi de vopsea)	m2	1,000	70,683 57,353	70,683 57,353

		Total	lei	16 549,34
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	898,77
		Cheltuieli de transport	5,00 %	522,33
		Total	100,00 +	17 970,44
		Cheltuieli de regie	12,00 %	2 156,45
		Total	100,00 +	20 126,89
		Beneficiu de deviz	6,00 %	1 207,61
		Total	100,00 +	21 334,50
		21 334,50		
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 994,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructii Rezervoare de ape reziduale (poz.6)**

Valoarea de deviz 21 334,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	29,700	41,56	1 234,332
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,340	41,56	180,370
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,673	41,56	111,090
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,500	41,56	62,340
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,500	41,56	145,460
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,310	41,56	96,004
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,400	41,56	58,184
8.	7134050013250	Izolator	h-om	0,910	41,56	37,820
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,040	41,56	84,782
10.	7136080025001	Montator	h-om	0,399	41,56	16,582
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,380	41,56	57,353
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,496	41,56	20,614
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,580	41,56	24,105
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,020	41,56	457,991
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,288	41,56	427,569
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,580	41,56	979,985
		Total manopera				3 994,55

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,870	22,50	19,575
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,612	340,00	208,080
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	340,00	17,680
4.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,346	340,00	457,640
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,127	5,00	0,635
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000	3 100,00	0,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005	3 100,00	15,500
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008	3 100,00	24,800
9.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,000	3 100,00	0,000
10.	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,001	3 100,00	3,100
11.	2010237318750	Distantieri	buc	13,860	0,30	4,158
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,475	80,00	38,000
13.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,077	17,00	1,309
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,217	17,00	3,689

15.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	87,516	14,50	1 268,982
16.	2320187315789	Decofrol	kg	0,444	17,00	7,548
17.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,038	27,00	1,026
18.	2413217309651	Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 %	kg	0,837	8,50	7,114
19.	2414126109781	Toluen	kg	0,152	25,00	3,800
20.	2416586105400	Amorse pt. chituri anticorozive	kg	0,150	22,70	3,405
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,468	32,00	14,976
22.	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,320	32,00	10,240
23.	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,101	23,50	2,373
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,234	30,00	7,020
25.	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,003	55 000,00	165,000
26.	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,080	10,00	0,800
27.	2430226109070	Diluanti	kg	0,150	17,00	2,550
28.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,020	17,00	0,340
29.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,033	17,00	0,561
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 227,088	1,45	1 779,278
31.	26631021000001	Beton M200	m3	0,507	1 198,00	607,386
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,000
33.	26661228006001	Element prefabricat (кольцо опорное КЦО-1)	buc	2,020	400,00	808,000
34.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	50,737	11,00	558,107
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,580	14,00	8,120
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,185	14,00	2,590
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,495	14,00	6,930
38.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (стремьянка СМ-1)	kg	58,000	18,00	1 044,000
39.	28112363099001	Confectii metalice (3Д-1)	kg	1,996	18,00	35,928
40.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	2,800	15,00	42,000
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,104	14,00	1,456
42.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,019	37,00	0,703
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,290	37,00	10,730
44.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	100,000	18,00	1 800,000
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,110	3,50	3,885
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,110	0,50	0,555
47.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,019	45,00	0,855
48.	28752742000001	Сарас cu gama (люк канализационный ЛК)	buc	2,060	694,31	1 430,279
49.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,111	16,00	1,776
50.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	5,00	1,500
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,464	3,50	1,624
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,521	15,00	7,815
53.	4100126202818	Apa	m3	0,207	15,00	3,105
		Total materiale de constructii				10 446,52

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,118	55,00	336,490
2.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,300	300,00	90,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,121	20,00	2,420
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	20,00	0,020
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,249	300,00	74,700
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,288	10,00	2,880
7.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	5,940	60,00	356,400
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,178	50,00	8,900
9.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	5,940	100,00	594,000
10.	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	0,200	25,00	5,000
11.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	5,940	90,00	534,600
12.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,990	25,00	24,750

13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,890	25,00	47,250
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,152	55,00	8,360
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,075	300,00	22,500
		Total utilaje de construcții				2 108,27

Total	lei	16 549,34
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	898,77
Cheltuieli de transport	5,00 %	522,33
Total	100,00 +	17 970,44
Cheltuieli de regie	12,00 %	2 156,45
Total	100,00 +	20 126,89
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 207,61
Total	100,00 +	21 334,50

Total deviz: 21 334,50

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			269,990 228,578
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	41,56	62,339
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,765
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	55,00	19,196
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,451
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
1	RpAcH12C	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 4-6 m	m3			162,064 153,772
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7000	41,56	153,772
	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,0001	3 100,00	0,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	15,00	0,300
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	25,00	7,500
2	RpAcH11A	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor	m2			1,555 1,247
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0200	41,56	0,831
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0100	41,56	0,416
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2413217309651	Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 %	kg	0,0310	8,50	0,263
3	CA04F	Beton M200 turnat in placi preparat cu centrala de betoanesau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 578,426 220,267
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,56	201,565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,56	18,702
	26631021000001	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 265,713
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,315
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,130
4	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,170 2,369
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	41,56	2,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,124
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,303
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3/1-1)	kg			33,147 8,727
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,56	8,727
	28112363099001	Confecții metalice (3/1-1)	kg	1,0400	18,00	18,909
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,00	0,540
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,370
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
6	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			78,361 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,56	41,560
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,231
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,352
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,543
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,543
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
7	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,473 18,702
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	41,56	12,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,00	6,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,771
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
8	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (кольцо опорное КЦО-1)	buc			486,826 35,326
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	41,56	31,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,000
	26661228006001	Element prefabricat (кольцо опорное КЦО-1)	buc	1,0100	400,00	404,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 100,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	340,00	1,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,45	1,450
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	300,00	45,000
9	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк канализационный ЛК)	buc			762,840 29,092
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	41,56	29,092
	28752742000001	Capac cu rama (люк канализационный ЛК)	buc	1,0000	694,31	715,139
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,45	9,663
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
10	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg.	t			18 623,400 623,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	41,56	623,400
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	18,00	18 000,000
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка СМ-1)	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (стремьянка СМ-1)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			681,300

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				267,367
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,367
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	17,00	9,350
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,833
13	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ΦO-1)	m3			1 500,400
						160,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,600
	26631021000001	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 257,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			79,140
						49,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,235
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,640
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	15,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
15	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			213,359
						45,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	41,56	37,404
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,45	53,244
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	340,00	13,868
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	340,00	6,244
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	15,00	0,184
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,50	38,454
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	60,00	10,800
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	100,00	18,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	90,00	16,200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	55,00	9,900
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,072
						4,572
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,56	4,572
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
17	IzB03A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim stat, in grosime de 3 mm, pe suprafata suport din metal	m2			221,372
						37,820
	7134050013250	Izolator	h-om	0,9100	41,56	37,820
	2416586105400	Amorse pt. chituri anticorozive	kg	0,1500	22,70	3,405
	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,0031	55 000,00	165,000
	2430226109070	Diluanti	kg	0,1500	17,00	2,550
	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,1010	23,50	2,373
	2414126109781	Toluen	kg	0,1520	25,00	3,800

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0770	17,00	1,309
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0190	5,00	0,095
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	0,2000	25,00	5,000
18	IzA06F	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu vopseal epoxigudron V.3207 (doua straturi de vopsea)	m2			70,683 57,353
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,56	57,353
	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,3200	32,00	10,240
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,0200	17,00	0,340
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,0800	10,00	0,800
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Резервуар сточных вод, перепрофилир. в р-р сбросных и переливных вод №6
по ГП. / Rezervor de ape uzate, Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 14 222,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Дренажный погружной насос типа Wilo-Drain TP 50E 101/5,5-A (sau analog)	buc	2,000	5 954,550 0,000	11 909,100 0,000
		<i>Total</i>	lei			11 909,100
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			142,909
		Total Capitolul 1. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				12 052,009
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	2,000	146,446 116,368	292,892 232,736
3	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	2,000	66,659 43,638	133,317 87,276
		<i>Total</i>	lei			426,209

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			72,003
		Cheltuieli de transport	5,00 %			4,810
		Total	100,00 +			503,022
		Cheltuieli de regie	50,00 %			160,006
		Total	100,00 +			663,028
		Beneficiu de deviz	6,00 %			39,782
		Total	100,00 +			702,810
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				702,810 320,012
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii 3.1. Capitolul 3.1. Conducte si accesorii Capitolul 3.1.1. C1.6				
4	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	2,000	50,880 4,489	101,760 8,977
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc	2,000	286,735 24,105	573,469 48,210
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,000	318,376 24,105	318,376 24,105
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д75мм со свободным фланцем	buc	1,000	167,296 24,105	167,296 24,105
		Total Capitolul 3.1. Conducte si accesorii Capitolul 3.1.1. C1.6 Inclusiv salariu				1 160,901 105,397
		Total	lei			1 160,901
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			23,714
		Cheltuieli de transport	5,00 %			51,815

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			1 236,430
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			148,372
		<i>Total</i>	100,00 +			1 384,802
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,088
		<i>Total</i>	100,00 +			1 467,890
		Total Capitolul 3. Lucrari de constructii				1 467,890
		Inclusiv salariu				105,397

			14 222,74			
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				425,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Резервуар сточных вод, перепрофилир. в р-р сбросных и переливных вод №6
по ГП. / Rezervor de ape uzate, Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 14 222,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,920	41,56	329,156
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,144	41,56	5,985
3.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	2,100	41,56	87,276
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,072	41,56	2,992
		Total manopera				425,43

Materiale:

1.	01	Дренажный погружной насос типа Wilo-Drain TP 50E 101/5,5-A (sau analog)	buc	2,000	5 954,55	11 909,100
2.	25132066215001	Banda de avertizare	m	2,160	0,80	1,728
3.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,586	25,00	39,650
4.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,515	33,00	16,995
5.	25212167100011	Teava polietilena PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	2,006	35,82	71,855
6.	25231567138111	Cot PE100 d75 mm	buc	2,060	254,98	525,259
7.	25231567138112	Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,030	285,70	294,271
8.	25231567138113	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д75мм со свободным фланцем	buc	1,030	139,02	143,191
9.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,120	1,95	8,034
10.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	6,180	3,50	21,630
11.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	4,120	0,60	2,472
12.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,180	1,20	7,416
13.	29131273340001	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit (pret indicat in utilaj)	buc	2,060	0,00	0,000
14.	31102455380001	Motor electric (pret indicat in utilaj)	buc	2,060	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				13 041,60

Utilaje de construcții:

1.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,080	40,00	3,200
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,400	25,00	10,000
3.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,080	200,00	16,000
		Total utilaje de construcții				29,20

Total deviz:

14 222,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Дренажный погружной насос типа Wilo-Drain TP 50E 101/5,5-A (sau analog)	buc			5 954,550
	01	Дренажный погружной насос типа Wilo-Drain TP 50E 101/5,5-A (sau analog)	buc	1,0000	5 954,55	5 954,550
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			146,446
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	41,56	116,368
	29131273340001	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	25,00	19,825
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	1,95	4,017
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	0,60	1,236
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,00	5,000
3	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			66,659
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	41,56	43,638
	31102455380001	Motor electric (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	33,00	8,498
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	3,50	10,815
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	1,20	3,708
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Conducte si accesorii Capitolul 3.1.1. C1.6				
4	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			50,880
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	41,56	2,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	41,56	1,496
	252121671000111	Teava polietilena PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	35,82	35,928
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,80	0,864
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,600
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc			286,735
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138111	Cot PE100 d75 mm	buc	1,0300	254,98	262,630
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x63 mm	buc			318,376
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105

1	2	3	4	5	6	7
	25231567138112	Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,0300	285,70	294,271
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д75мм со свободным фланцем	buc			167,296 24,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,56	24,105
	25231567138113	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д75мм со свободным фланцем	buc	1,0300	139,02	143,191

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructii Резервуар стальной гориз. цилиндр. для хранения воды емкостью 50 м3 (2 buc) т.п 704-1-162,83 (poz.12)/Rezervor de otel cilindru orizontal pentru stocarea apei cu un volum 50m3

Valoarea de deviz 299 579,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de tersamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	675,000 0,000	891,000 0,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,560	615,000 0,000	3 419,400 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,040	85,612 85,612	1 030,771 1 030,771
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	4,880	272,490	1 329,750

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,000	0,000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	68,000	12,884 12,884	876,085 876,085
6	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	5,560	683,472 465,472	3 800,104 2 588,024
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	224,400	10,000 0,000	2 244,000 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,320	116,186 14,955	153,366 19,741
		Total Capitolul 1.1. Lucrari de tersamente Inclusiv salariu				13 744,476 4 514,621
		1.2. Capitolul 1.2. Fundatii				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	8,800	1 111,717 187,020	9 783,111 1 645,776
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент плита)	m3	23,400	1 511,767 182,864	35 375,353 4 279,018
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 063,280	13,663 2,203	14 527,264 2 342,072
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	148,400	27,418 8,728	4 068,846 1 295,176

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
		Total Capitolul 1.2. Fundatii Inclusiv salariu				63 754,574 9 562,042
		1.3. Capitolul 1.3. Антикорроз.защита				
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (interior)	m2	166,400	6,072 4,572	1 010,314 760,714
14	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	166,400	8,175 3,325	1 360,347 553,247
15	IzA01B	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	166,400	64,428 36,988	10 720,830 6 154,870
16	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	166,400	101,961 77,717	16 966,339 12 932,142
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (exterior)	m2	168,100	6,072 4,572	1 020,636 768,486
18	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	168,100	8,175 3,325	1 374,199 558,899
19	IzA05A	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email clorcauciuc (un strat grund de imbibare, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	168,100	54,574 31,586	9 173,952 5 309,539
20	RpAcH11B	Dezinfectarea rezervoarelor	m3	100,000	22,258	2 225,826

1	2	3	4	5	6	7
		inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu clor gazos prin umplerea rezervoarelor			5,029	502,876
		Total Capitolul 1.3. Антикороз.защита Inklusiv salariu				43 852,443 27 540,773
		<i>Total</i>	lei			121 351,493
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			9 363,923
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			3 244,984
		<i>Total</i>	100,00 +			133 960,400
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			16 075,248
		<i>Total</i>	100,00 +			150 035,648
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			9 002,139
		<i>Total</i>	100,00 +			159 037,787
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inklusiv salariu				159 037,787 41 617,436
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
21	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	7,148	3 167,094 2 776,624	22 638,391 19 847,311
		<i>Total</i>	lei			22 638,391
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			4 465,645
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			87,009
		<i>Total</i>	100,00 +			27 191,045
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			9 923,656
		<i>Total</i>	100,00 +			37 114,701
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 226,882
		<i>Total</i>	100,00 +			39 341,583
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				39 341,583 19 847,311

1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
22	Pretul firmei	Метал.резервуар на 50м3	buc	2,000	50 000,0000,000	100 000,0000,000
		<i>Total</i>	lei			100 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 200,000
		Total Capitolul 3. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				101 200,000

		Total deviz:	299 579,39
		Inclusiv salariu	61 464,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de constructii Резервуар стальной гориз. цилиндр. для хранения воды емкостью 50 м3 (2 buc) т.п 704-1-162,83 (poz.12)/Rezervor de otel cilindru orizontal pentru stocarea apei cu un volum 50m3

Valoarea de deviz 299 579,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	6141120000000	Sablator	h-om	86,528	41,56	3 596,104
2.	7123010010200	Betonist	h-om	127,480	41,56	5 298,069
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,164	41,56	2 209,496
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,000	41,56	498,720
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	438,924	41,56	18 241,681
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	63,555	41,56	2 641,346
7.	7212030022700	Sudor	h-om	44,372	41,56	1 844,100
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	413,226	41,56	17 173,673
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,196	41,56	1 171,826
10.	8283010021000	Electronist	h-om	21,444	41,56	891,213
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,925	41,56	4 485,363
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,754	41,56	820,976
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,100	41,56	4,156
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	62,272	41,56	2 588,024
		Total manopera				61 464,76

Materiale:

1.	01	Метал.резервуар на 50 м3	buc	2,000	50 000,00	100 000,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,226	22,50	50,085
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	325,00	1,625
4.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	1,997	340,00	678,980
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	51,605	5,00	258,025
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,036	3 100,00	111,600
7.	2010237318750	Distantieri	buc	159,492	0,30	47,848
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 114,880	1,00	1 114,880
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,549	1 000,00	549,000
10.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,574	15,00	53,610
11.	2320166200676	White spirit	kg	33,450	17,00	568,650
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,358	17,00	23,086
13.	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	2,700	8,50	22,950

14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,072	27,00	28,944
15.	2414126109781	Toluen	kg	40,140	25,00	1 003,500
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	155,064	27,10	4 202,234
17.	2430116100700	Grund de imbibare G.005-2	kg	16,810	29,20	490,852
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	24,960	30,00	748,800
19.	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	48,494	29,20	1 416,025
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	16,888	23,00	388,424
21.	26631021000001	Beton M50	m3	9,110	800,00	7 288,000
22.	26631021000002	Beton M200	m3	24,345	1 198,00	29 165,310
23.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	6,433	14,00	90,062
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 089,862	11,00	11 988,482
25.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	31,809	12,00	381,708
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,484	14,00	20,776
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,633	14,00	148,862
28.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	7,934	37,00	293,558
29.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	148,400	18,00	2 671,200
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,742	37,00	27,454
31.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	46,819	5,80	271,550
32.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	46,819	7,60	355,824
33.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	100,350	5,00	501,750
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	36,355	3,50	127,243
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,264	15,00	48,960
36.	4100126202818	Apa	m3	100,000	15,00	1 500,000
		Total materiale de construcții				166 639,86

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,995	20,00	59,900
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,200	300,00	660,000
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,368	300,00	4 310,400
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,319	250,00	1 329,750
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,528	250,00	132,000
6.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	46,784	50,00	2 339,200
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,040	10,00	140,400
8.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	8,000	25,00	200,000
9.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	3,011	150,00	451,650
10.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	60,604	20,00	1 212,080
11.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	3,503	300,00	1 050,900
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,850	300,00	1 755,000
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,220	200,00	2 244,000
		Total utilaje de construcții				15 885,28

Total deviz:

**299 579,3
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de tersamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			85,612 85,612
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,56	85,612
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,490 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,490
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,884 12,884
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,884
6	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			683,472 465,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	41,56	465,472
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	20,00	218,000
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			116,186 14,955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	14,955
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,231
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
		1.2. Capitolul 1.2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 111,717 187,020
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	160,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,014
	26631021000001	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,182
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,4000	50,00	20,000
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент плита)	m3			1 511,767 182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 246,381
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,663 2,203
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,56	2,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,337
		1.3. Capitolul 1.3. Антикорроз.защита				
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (interior)	m2			6,072 4,572
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,56	4,572
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
14	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2			8,175 3,325
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	41,56	3,325
	2414126109781	Toluen	kg	0,1200	25,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,500
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0090	150,00	1,350
15	IzA01B	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2			64,428 36,988
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3700	41,56	15,377
	6141120000000	Sablator	h-om	0,5200	41,56	21,611
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0120	340,00	4,080
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0033	1 000,00	3,299
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	6,7000	1,00	6,700

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,2600	50,00	13,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0180	20,00	0,360
16	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2			101,961 77,717
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	41,56	77,717
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	27,10	12,195
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,500
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1500	29,20	4,380
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530	23,00	1,219
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (exterior)	m2			6,072 4,572
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,56	4,572
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
18	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2			8,175 3,325
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	41,56	3,325
	2414126109781	Toluen	kg	0,1200	25,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,500
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0090	150,00	1,350
19	IzA05A	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email clorcauciuc (un strat grund de imbibare, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2			54,574 31,586
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7600	41,56	31,586
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4770	27,10	12,927
	2430116100700	Grund de imbibare G.005-2	kg	0,1000	29,20	2,920
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1400	29,20	4,088
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0480	23,00	1,104
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
20	RpAcH11B	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu clor gazos prin umplerea rezervoarelor	m3			22,258 5,029
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	41,56	4,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	41,56	0,042
	4100126202818	Apa	m3	1,0000	15,00	15,000
	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	0,0270	8,50	0,230
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,0800	25,00	2,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
21	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t			3 167,094 2 776,624
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	41,56	124,680
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	41,56	2 402,584
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	41,56	249,360
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	3 100,00	15,613
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	12,00	53,401
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,9000	14,00	12,600
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	5,80	37,990
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	7,60	49,780
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	37,00	41,069
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1900	17,00	3,230
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	15,00	7,500

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	3,50	17,220
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1500	27,00	4,049
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	300,00	147,020
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
22	Pretul firmei	Метал.резервуар на 50м3	buc			50 000,000 0,000
	01	Метал.резервуар на 50 м3	buc	1,0000	50 000,00	50 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Резервуар чистой воды V=2x50m3 N12 по ГП. Rezervuar de ape curate .Lucrari
tehnologice**

Valoarea de deviz 17 727,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		1.1. Capitolul 1.1. A1.6				
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.5mm	m	10,000	138,495 20,780	1 384,951 207,800
2	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,800	78,356 57,353	219,398 160,588
3	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, Воронка д 89x130 mm.	buc	2,000	60,827 12,053	121,653 24,105
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tablastrata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Швеллер N10 (L=0.4m-2buc)	kg	6,900	27,419 8,728	189,192 60,221
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,007	687,571 267,143	4,813 1,870

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Capitolul 1.1. A1.6 Inclusiv salariu				1 920,007 454,584
		1.2. Capitolul 1.2. A1.9				
6	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d76x3.0mm	m	8,000	104,612 20,780	836,897 166,240
7	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,920	78,366 57,361	150,463 110,134
8	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, Воронка д 108x76 mm.	buc	2,000	59,392 12,053	118,785 24,105
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Швеллер N10 (L=1.28m-2buc)	kg	20,620	27,417 8,727	565,339 179,954
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Полоса 10x200-2buc	kg	31,400	27,418 8,728	860,929 274,047
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,052	686,577 267,750	35,702 13,923
		Total Capitolul 1.2. A1.9 Inclusiv salariu				2 568,115 768,403
		1.3. Capitolul 1.3. A1.10				
12	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura	m	1,760	104,623 20,780	184,137 36,573

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, d76x3.0mm				
13	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,420	78,414 57,393	32,934 24,105
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Проволока -4м	kg	1,200	27,420 8,728	32,904 10,474
		Total Capitolul 1.3. A1.10 Inclusiv salariu				249,975 71,152
		1.4. Capitolul 1.4. A1.7				
15	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.5mm	m	2,000	138,495 20,780	276,990 41,560
16	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,560	78,389 57,368	43,898 32,126
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Упрощенный фильтр-поглотитель-2бuc)	kg	302,000	27,418 8,728	8 280,266 2 635,735
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,302	686,089 267,662	207,199 80,834
		Total Capitolul 1.4. A1.7 Inclusiv salariu				8 808,353 2 790,255
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				13 546,450 4 084,394
		Total	lei			13 546,44

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			918,99
		Cheltuieli de transport	5,00 %			466,54
		Total	100,00 +			14 931,97
		Cheltuieli de regie	12,00 %			1 791,84
		Total	100,00 +			16 723,81
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 003,43
		Total	100,00 +			17 727,24
						17 727,24
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				4 084,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Резервуар чистой воды V=2x50m3 N12 по ГП. Rezervuar de ape curate .Lucrari tehnologice

Valoarea de deviz 17 727,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,160	41,56	48,210
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,880	41,56	452,173
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,867	41,56	326,953
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,325	41,56	96,627
5.	7212030022700	Sudor	h-om	3,621	41,56	150,489
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	68,803	41,56	2 859,453
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,621	41,56	150,489
		Total manopera				4 084,40

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,431	22,50	122,197
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,637	5,00	3,185
3.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,457	25,00	11,425
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060	10,00	0,600
5.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	3,199	16,84	53,872
6.	2320166200676	White spirit	kg	1,274	17,00	21,658
7.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,599	7,20	11,513
8.	2320322600374	Citom	kg	0,457	19,00	8,683
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,056	17,00	34,952
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,570	27,00	123,390
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,817	32,00	90,144
12.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,565	30,00	76,950
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,263	30,00	67,890
14.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,241	25,00	6,025
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,199	25,00	4,975
16.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,018	50,00	0,900
17.	25212167010001	Teava din otel d89x4.5mm	m	10,605	89,99	954,344
18.	25212167010002	Teava din otel d76x3.0mm	m	10,350	58,04	600,714
19.	25212167010004	Teava din otel d89x4.5mm	m	2,121	89,99	190,869
20.	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena (Воронка д 89х130 mm.)	buc	2,020	47,92	96,798
21.	2523126721152	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,020	46,50	93,930

		(Воронка д 108х76 mm).				
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,621	14,00	50,694
23.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (Швеллер N10 (L=0.4m-2buc)	kg	6,900	18,00	124,200
24.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton (Швеллер N10 (L=1.28m-2buc)	kg	20,620	18,00	371,160
25.	27752763098863	Confectii metalice inglobate in beton (Полоса 10х200-2buc)	kg	31,400	18,00	565,200
26.	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton (Проволока -4м)	kg	1,200	18,00	21,600
27.	27752763098865	Confectii metalice inglobate in beton (Упрощенный фильтр-поглотитель-2buc)	kg	302,000	18,00	5 436,000
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,811	37,00	67,007
29.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dхl 5 x 450 mm	kg	2,970	37,00	109,890
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,897	3,50	10,141
		Total materiale de construcții				9 330,89

Utilaje de construcții:

1.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,022	25,00	0,550
2.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,306	100,00	130,600
		Total utilaje de construcții				131,15

Total	lei	13 546,44
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	918,99
Cheltuieli de transport	5,00 %	466,54
Total	100,00 +	14 931,97
Cheltuieli de regie	12,00 %	1 791,84
Total	100,00 +	16 723,81
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 003,43
Total	100,00 +	17 727,24

Total deviz:

17 727,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		1.1. Capitolul 1.1. A1.6				
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.5mm	m			138,495 20,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	25212167010001	Teava din otel d89x4.5mm	m	1,0100	89,99	95,434
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,607
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,00	5,670
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	37,00	5,051
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,20	0,529
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	19,00	0,399
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,525
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,84	2,475
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,025
2	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			78,356 57,353
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,56	57,353
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	30,00	13,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,500
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	25,00	1,054
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
3	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, Воронка д 89x130 mm.	buc			60,827 12,053
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,56	12,053
	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena (Воронка д 89x130 mm.)	buc	1,0000	47,92	48,399
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	50,00	0,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,150
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tablastriata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Швеллер N10 (L=0.4m-2buc)	kg			27,419 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (Швеллер N10 (L=0.4m-2buc)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,188
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,336
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor	t			687,571 267,143

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,143
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	251,429
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	115,714
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	14,286
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	34,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,000
		1.2. Capitolul 1.2. A1.9				
6	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d76x3.0mm	m			104,612 20,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	25212167010002	Teava din otel d76x3.0mm	m	1,0100	58,04	61,551
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,607
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,00	5,670
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	37,00	5,051
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,20	0,529
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	19,00	0,399
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,525
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,84	2,475
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,025
7	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			78,366 57,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,56	57,361
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	30,00	13,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,500
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	25,00	1,055
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
8	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, Воронка д 108x76 mm.	buc			59,392 12,053
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,56	12,053
	2523126721152	Sifon de pardoseala din polipropilena (Воронка д 108x76 mm).	buc	1,0000	46,50	46,965
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	50,00	0,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,150
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Швеллер N10 (L=1.28m-2buc)	kg			27,417 8,727
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,897
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,415
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,415
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton (Швеллер N10 (L=1.28m-2buc)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,337
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Полоса 10x200-2buc	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098863	Confectii metalice inglobate in beton (Полоса 10x200-2buc)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu	t			686,577 267,750

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,750
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,846
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,115
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,942
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,019
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,904
		1.3. Capitolul 1.3. A1.10				
12	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d76x3.0mm	m			104,623 20,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	25212167010002	Teava din otel d76x3.0mm	m	1,0100	58,04	61,536
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,603
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,00	5,676
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	37,00	5,045
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,20	0,528
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	19,00	0,399
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,526
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,84	2,478
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	100,00	6,023
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,028
13	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			78,414 57,393
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,56	57,393
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	30,00	13,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,500
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	25,00	1,071
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
14	CL18A	Confectionii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Проволока -4м	kg			27,420 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,897
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098864	Confectionii metalice inglobate in beton (Проволока -4м)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,029
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
		1.4. Capitolul 1.4. A1.7				
15	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.5mm	m			138,495 20,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,56	20,780
	25212167010004	Teava din otel d89x4.5mm	m	1,0100	89,99	95,434
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,607
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,00	5,670
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	37,00	5,051
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,20	0,529
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	19,00	0,399
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,525
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	16,84	2,475
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,025
16	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			78,389 57,368
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,56	57,368
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	30,00	13,500

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,500
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	25,00	1,071
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Упрощенный фильтр-поглотитель-2buc)	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098865	Confectii metalice inglobate in beton (Упрощенный фильтр-поглотитель-2buc)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			686,089 267,662
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,662
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,642
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,020
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,742
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,156
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,868

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Utilaj Punct de alimentare cu combustibil T3**

Valoarea de deviz 259 497,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	6,500	744,899 740,599	4 841,845 4 813,895
2	RpCA02D	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3	12,000	365,387 342,870	4 384,640 4 114,440
3	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,860	683,472 465,472	587,786 400,306
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (200 mm)	m3	16,800	552,894 41,144	9 288,626 691,226
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент плита)	m3	16,800	1 511,734 182,864	25 397,134 3 072,115
6	M1M02B	Demontarea utilajelor in stare	t	5,500	984,436	5 414,396

1	2	3	4	5	6	7
		asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t			617,166	3 394,413
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	120,000	96,422 70,652	11 570,640 8 478,240
8	RpAcH11B	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu clor gazos prin umplerea rezervoarelor	m3	25,000	22,258 5,029	556,457 125,719
		<i>Total</i>	lei			62 041,524
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			5 645,330
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			1 617,522
		<i>Total</i>	100,00 +			69 304,376
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			8 316,525
		<i>Total</i>	100,00 +			77 620,901
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 657,254
		<i>Total</i>	100,00 +			82 278,155
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				82 278,155 25 090,354
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
9	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	4,560	3 164,214 2 776,627	14 428,814 12 661,421
10	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" Монтаж колонки	buc	1,000	221,760 124,680	221,760 124,680
		<i>Total</i>	lei			14 650,574
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			2 876,873

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			59,714
		<i>Total</i>	100,00 +			17 587,161
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			6 393,051
		<i>Total</i>	100,00 +			23 980,212
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 438,813
		<i>Total</i>	100,00 +			25 419,025
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				25 419,025 12 786,101
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
11	Pretul firmei	Резервуар из.нержавеющей стали объемом V=25 м3РГС-25 м3 с плотностью до 1тс/м3 (для подземного хранения темных и светлых нефтепродуктов) (sau analog)	buc	1,000	$\frac{105\,000,000}{0,000}$	$\frac{105\,000,000}{0,000}$
12	Pretul firmei	Топливозаправочная колонка "ТОPAS-421М" с 2-мя рукавами, 2 вида топливозаправочного масла ,50л/мин (sau analog)	buc	1,000	$\frac{45\,000,000}{0,000}$	$\frac{45\,000,000}{0,000}$
		<i>Total</i>	lei			150 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 800,000
		Total Capitolul 3. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				151 800,000

						259 497,17
		Total deviz: Inclusiv salariu				37 876,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Utilaj Punct de alimentare cu combustibil T3**

Valoarea de deviz 259 497,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	168,000	41,56	6 982,080
2.	7123010010200	Betonist	h-om	148,450	41,56	6 169,582
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,000	41,56	374,040
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,000	41,56	124,680
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,000	41,56	124,680
6.	7212030022700	Sudor	h-om	27,360	41,56	1 137,082
7.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	81,675	41,56	3 394,413
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	263,614	41,56	10 955,798
9.	8283010021000	Electronist	h-om	13,680	41,56	568,541
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,632	41,56	691,226
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,300	41,56	5 830,868
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,025	41,56	1,039
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,632	41,56	400,306
14.	9312040019600	Sapator	h-om	27,000	41,56	1 122,120
		Total manopera				37 876,46

Materiale:

1.	01	Резервуар из.нержавеющей стали объемом V=25 мЗРГС-25 мЗ с плотностью до 1тс/мЗ (для подземного хранения темных и светлых нефтепродуктов) (sau analog)	buc	1,000	105 000,00	105 000,000
2.	02	Топливозаправная колонка " TOPAS-421M" с 2-мярукавами, 2 вида топливозаправочного масла ,50л/мин (sau analog)	buc	1,000	45 000,00	45 000,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,320	325,00	6 279,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,600	340,00	1 224,000
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,612	5,00	13,060
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,070	65,00	4,550
7.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,110	3 100,00	341,000
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,024	3 100,00	74,400
9.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,056	3 100,00	173,600
10.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm	m3	0,023	3 100,00	71,300

		lung=2,50m				
11.	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	1,100	50,00	55,000
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,750	18,88	51,920
13.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	17,680	15,00	265,200
14.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	3,080	16,66	51,313
15.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	4,400	130,00	572,000
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,866	17,00	14,722
17.	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	0,675	8,50	5,738
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,324	27,00	35,748
19.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,140	50,00	7,000
20.	2521216701000	Teava din otel	m	0,500	67,00	33,500
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 260,000	1,45	1 827,000
22.	26631021000001	Beton M200	m3	17,478	1 198,00	20 938,644
23.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,880	0,00	0,000
24.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	4,104	13,00	53,352
25.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	20,292	12,00	243,504
26.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	5,062	37,00	187,294
27.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,356	45,00	16,020
28.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,650	37,00	61,050
29.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	29,868	5,50	164,274
30.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	29,868	7,60	226,997
31.	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	34,50	34,500
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,435	3,50	78,522
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,687	15,00	40,305
34.	4100126202818	Apa	m3	26,680	15,00	400,200
		Total materiale de construcții				183 544,71

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,056	250,00	1 764,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,528	150,00	529,200
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,915	55,00	160,325
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,300	20,00	26,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480	10,00	4,800
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,080	10,00	100,800
7.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	2,000	25,00	50,000
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,960	25,00	24,000
9.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	9,374	20,00	187,480
10.	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	4,125	100,00	412,500
11.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,240	25,00	6,000
12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,375	55,00	75,625
13.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,234	300,00	670,200
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,200	300,00	1 260,000
		Total utilaje de construcții				5 270,93

Total deviz:

**259 497,1
7**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de construcie				
1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			744,899 740,599
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	41,56	519,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	41,56	221,099
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
2	RpCA02D	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3			365,387 342,870
	9312040019600	Sapator	h-om	2,2500	41,56	93,510
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,56	31,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2500	41,56	218,190
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0047	3 100,00	14,467
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	3 100,00	6,200
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0297	45,00	1,335
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
3	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			683,472 465,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	41,56	465,472
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	20,00	218,000
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (200 mm)	m3			552,894 41,144
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	41,144
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент плита)	m3			1 511,734 182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000001	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 246,348
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
6	M1M02B	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t	t			984,436 617,166
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	14,8500	41,56	617,166
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm	m3	0,0200	3 100,00	62,000

1	2	3	4	5	6	7
		S4342				
	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,2000	50,00	10,000
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3000	37,00	11,100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5000	18,88	9,440
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,8000	15,00	42,000
	2320186201228	Ulei industrial tip 1 70	kg	0,5600	16,66	9,330
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,8000	130,00	104,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	5,00	1,500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2500	55,00	13,750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,5300	55,00	29,150
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,7500	100,00	75,000
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			96,422 70,652
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,56	58,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,56	12,468
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,225
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
8	RpAch11B	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu clor gazos prin umplerea rezervoarelor	m3			22,258 5,029
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	41,56	4,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	41,56	0,042
	4100126202818	Apa	m3	1,0000	15,00	15,000
	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	0,0270	8,50	0,230
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,0800	25,00	2,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
9	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t			3 164,214 2 776,627
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	41,56	124,680
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	41,56	2 402,587
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	41,56	249,360
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	3 100,00	15,636
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	12,00	53,400
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,9000	13,00	11,700
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	5,50	36,025
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	7,60	49,780
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	37,00	41,073
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,1900	17,00	3,229
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	15,00	7,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	3,50	17,220
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1500	27,00	4,050
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	300,00	146,974
10	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" Монтаж колонки	buc			221,760 124,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	41,56	124,680
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	67,00	33,500
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	34,50	34,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	65,00	4,550
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	50,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,6400	27,00	17,280
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
11	Pretul firmei	Резервуар из.нержавеющей стали объемом V=25 м3РГС-25 м3 с плотностью до 1тс/м3 (для подземного хранения темных и светлых нефтепродуктов) (sau analog)	buc			105 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	01	Резервуар из.нержавеющей стали объемом V=25 мЗРГС-25 м3 с плотностью до 1тс/м3 (для подземного хранения темных и светлых нефтепродуктов) (sau analog)	buc	1,0000	105 000,00	105 000,000
12	Pretul firmei	Топливозаправочная колонка " TOPAS-421M" с 2-мя рукавами, 2 вида топливозаправочного масла ,50л/мин (sau analog)	buc			45 000,000 0,000
	02	Топливозаправочная колонка " TOPAS-421M" с 2-мярукавами, 2 вида топливозаправочного масла ,50л/мин (sau analog)	buc	1,0000	45 000,00	45 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de constructii. Резервуар технисеской воды трехсекционный, V=240x3
m3/ rezervuar pentru ape tehnice cu 3 sectiuni**

Valoarea de deviz 329 616,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (очистка земли с поверхности резервуаров)	m3	321,300	49,456 49,456	15 890,341 15 890,341
2	CP10B K=0,8	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (снятие 3 плит)	buc	3,000	167,497 73,146	502,490 219,437
3	RpAcH07F	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de 4-6 m si latimea de 8-12 m	m3	432,000	161,151 112,212	69 617,232 48 475,584
4	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,075	82,560 82,560	6,192 6,192
5	IzB03A	Protectie anticoroziva cu masa de	m2	8,700	229,870	1 999,870

1	2	3	4	5	6	7
		spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim stat, in grosime de 3 mm, pe suprafata suport din metal (Антикоррозионная защита шпатлевкой горизонтальных или вертикальных металлических поверхностей грунтом-преобразователем ржавчины Э- ВА-112)			37,820	329,031
6	IzA05F	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si un strat de vopsea)	m2	8,700	35,358 15,793	307,613 137,397
7	CF16A	Tencuieli speciale de protectie impermeabile (защитный слой поврежденных поверхностей полимерцементным раствором М100)	m2	8,000	253,268 199,488	2 026,144 1 595,904
8	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate la pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	650,160	200,228 45,716	130 180,484 29 722,715
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (монтаж снятых плит)	buc	3,000	210,172 91,432	630,515 274,296
10	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria (2слоя)	m2	216,000	34,674 3,325	7 489,557 718,157
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	337,400	12,884 12,884	4 346,927 4 346,927

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта на резервуары)				
12	RpAcH11B	Испытание резервуаров водой	m3	720,000	21,858 5,029	15 737,947 3 620,707

		Total	lei	248 735,33
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	23 700,76
		Cheltuieli de transport	5,00 %	5 205,73
		Total	100,00 +	277 641,82
		Cheltuieli de regie	12,00 %	33 317,02
		Total	100,00 +	310 958,84
		Beneficiu de deviz	6,00 %	18 657,53
		Total	100,00 +	329 616,37
		329 616,37		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		105 336,70		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de constructii. Резервуар технисеской воды трехсекционный, V=240x3
m3/ rezervuar pentru ape tehnice cu 3 sectiuni**

Valoarea de deviz 329 616,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	621,944	41,56	25 847,993
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,800	41,56	448,848
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	125,280	41,56	5 206,637
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,280	41,56	718,157
5.	7134050013250	Izolator	h-om	7,917	41,56	329,031
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	86,400	41,56	3 590,784
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,306	41,56	137,397
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,149	41,56	6,192
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	486,941	41,56	20 237,268
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	132,712	41,56	5 515,511
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 041,840	41,56	43 298,870
		Total manopera				105 336,70

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024	340,00	8,160
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,012	340,00	4 084,080
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,240	340,00	81,600
4.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	26,527	340,00	9 019,180
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,600	5,00	3,000
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,864	1 000,00	864,000
7.	2010102903426	Scand.rasin.scurta tiv.cls D gr.=24mm l=1,50-2,50m	m3	4,320	3 100,00	13 392,000
8.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,648	3 100,00	2 008,800
9.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,003	3 100,00	9,300
10.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,864	3 100,00	2 678,400
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	488,160	1,00	488,160
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,259	1 000,00	259,000
13.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,670	17,00	11,390
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,870	17,00	14,790
15.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1 724,224	10,00	17 242,240

16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	734,400	7,20	5 287,680
17.	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	19,440	8,50	165,240
18.	2414126109781	Toluen	kg	1,322	25,00	33,050
19.	2416586105400	Amorse pt. chituri anticorozive	kg	1,305	27,00	35,235
20.	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	3,054	40,00	122,160
21.	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,879	36,00	31,644
22.	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,027	55 000,00	1 485,000
23.	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,609	10,00	6,090
24.	2430226109070	Diluanti	kg	1,305	23,00	30,015
25.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	1,087	23,00	25,001
26.	2466477302419	Apa stop	kg	3,600	20,00	72,000
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24 062,295	1,45	34 890,328
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,620	1,86	3,013
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	146,880	4,00	587,520
30.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,032	0,00	0,000
31.	2666122800600	Element prefabricat (existent)	buc	5,454	0,00	0,000
32.	2874115801021	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x100	buc	38,880	0,60	23,328
33.	2874115842714	Piulita hexag. M10	buc	38,880	0,50	19,440
34.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	6,048	19,00	114,912
35.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	6,048	16,00	96,768
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,140	15,00	122,100
37.	4100126202818	Apa	m3	720,000	15,00	10 800,000
		Total materiale de construcții				104 114,63

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	117,029	55,00	6 436,595
2.	2922140006700	Macara turn	h-ut	2,970	200,00	594,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,441	20,00	8,820
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	64,800	10,00	648,000
5.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	57,600	20,00	1 152,000
6.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	117,029	50,00	5 851,450
7.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	117,029	100,00	11 702,900
8.	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	1,740	25,00	43,500
9.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	117,029	90,00	10 532,610
10.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	19,505	45,00	877,725
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,616	25,00	140,400
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	51,840	25,00	1 296,000
		Total utilaje de construcții				39 284,00

Total	lei	248 735,33
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	23 700,76
Cheltuieli de transport	5,00 %	5 205,73
Total	100,00 +	277 641,82
Cheltuieli de regie	12,00 %	33 317,02
Total	100,00 +	310 958,84
Beneficiu de deviz	6,00 %	18 657,53
Total	100,00 +	329 616,37

Total deviz:

329 616,3

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (очистка земли с поверхности резервуаров)	m3			49,456 49,456
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,56	49,456
2	CP10B K=0,8	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (снятие 3 плит)	buc			167,497 73,146
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	41,56	66,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	6,650
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2666122800600	Element prefabricat (existent)	buc	1,0100	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,86	0,446
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 100,00	1,033
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,153
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,45	2,668
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	88,000
3	RpAcH07F	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de 4-6 m si latimea de 8-12 m	m3			161,151 112,212
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2900	41,56	12,052
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4100	41,56	100,160
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0015	3 100,00	4,650
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0020	3 100,00	6,200
	2010102903426	Scand.rasin.scurta tiv.cls D gr.=24mm l=1,50-2,50m	m3	0,0100	3 100,00	31,000
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	1 000,00	2,000
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0140	19,00	0,266
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0140	16,00	0,224
	2874115801021	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x100	buc	0,0900	0,60	0,054
	2874115842714	Piulita hexag. M10	buc	0,0900	0,50	0,045
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1500	10,00	1,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1200	25,00	3,000
4	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			82,560 82,560
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	41,56	82,560
5	IzB03A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim stat, in grosime de 3 mm, pe suprafata suport din metal (Антикоррозионная защита шпатлевкой горизонтальных или вертикальных металлических поверхностей грунтом-преобразователем ржавчины Э-ВА-112)	m2			229,870 37,820
	7134050013250	Izolator	h-om	0,9100	41,56	37,820
	2416586105400	Amorse pt. chituri anticorozive	kg	0,1500	27,00	4,050

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,0031	55 000,00	170,690
	2430226109070	Diluanti	kg	0,1500	23,00	3,450
	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,1010	36,00	3,637
	2414126109781	Toluen	kg	0,1520	25,00	3,799
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0770	17,00	1,309
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0190	5,00	0,095
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,021
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	0,2000	25,00	5,000
6	IzA05F	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si un strat de vopsea)	m2			35,358 15,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	41,56	15,793
	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,3510	40,00	14,041
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1250	23,00	2,874
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,0700	10,00	0,700
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
7	CF16A	Tencuieli speciale de protectie impermeabile (защитный слой поврежденных поверхностей полимерцементным раствором M100)	m2			253,268 199,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7122050013400	Zidar	h-om	4,6000	41,56	191,176
	2466477302419	Apa stop	kg	0,4500	20,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	1,45	31,900
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	340,00	1,020
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	340,00	1,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,300
8	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			200,228 45,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	41,56	37,404
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,45	53,244
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	340,00	13,872
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	340,00	6,242
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	15,00	0,184
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	10,00	26,520
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	50,00	9,000
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	100,00	18,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	90,00	16,200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	55,00	9,900
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (монтаж снятых плит)	buc			210,172 91,432
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	41,56	83,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2666122800600	Element prefabricat (existent)	buc	1,0100	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,86	0,558
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 100,00	2,067
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,45	3,335
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	110,000
10	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria (2слоя)	m2			34,674 3,325
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,56	3,325

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,20	24,480
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	2,720
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,199
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,260
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,040
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,650
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта на резервуары)	m3			12,884 12,884
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,884
12	RpAcH11B	Испытание резервуаров водой	m3			21,858 5,029
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	41,56	4,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	41,56	0,042
	4100126202818	Apa	m3	1,0000	15,00	15,000
	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	0,0270	8,50	0,230
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reabilitarea cladirilor existente**

Valoarea de deviz 2 595 981,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Bloc administrativ central 1.1. Capitolul 1.1. Lucrarilor de demontare				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 700,000	29,045 27,845	49 376,840 47 336,840
1	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2	1 700,000	14,018 12,468	23 830,600 21 195,600
2	RpIzC45B	Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit	m3	340,000	48,091 42,391	16 351,008 14 413,008
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla zincata d =400 mm	m	172,000	6,018 5,818	1 035,165 1 000,765
4	TrI1AA01 C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	291,220	14,546 14,546	4 236,086 4 236,086
5	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	291,220	21,200 0,000	6 173,800 0,000
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,690	122,408	206,869

1	2	3	4	5	6	7
					15,788	26,682
		Total Capitolul 1.1. Lucrarilor de demontare Inclusiv salariu				101 210,368 88 208,981
		1.2. Capitolul 1.2. Acoperisul				
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer debitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2	1 700,000	6,822 1,662	11 598,080 2 826,080
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izolatie contra vapori - BipolEPP -3 mm)	m2	1 700,000	59,095 19,949	100 461,585 33 912,960
9	IzF10B	Strat termoizolator la acoperisuri din placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	1 700,000	168,519 4,987	286 482,130 8 478,240
10	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterenbeton (inclinare 0.02) -70 mm	m3	119,000	1 424,512 66,912	169 516,880 7 962,480
11	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	1 700,000	115,949 37,404	197 113,300 63 586,800
12	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-1 700,000	76,171 2,494	-129 490,020 -4 239,120
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2	1 700,000	6,822 1,662	11 598,080 2 826,080

1	2	3	4	5	6	7
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm, Technoelast EKP -4.2 mm)	m2	1 700,000	178,320 28,261	303 144,510 48 043,360
15	CE05A	Tabla zincata d=400 mm	m2	68,800	365,841 33,248	25 169,856 2 287,462
16		Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	17,000	91,700 0,000	1 558,900 0,000
		Total Capitolul 1.2. Acoperisul Inklusiv salariu				977 153,301 165 684,342
		Total Capitolul 1. Bloc administrativ central Inklusiv salariu				1 078 363,66 9 253 893,323
		2. Capitolul 2. Bloc administrativ (marfare) 2.1. Capitolul 2.1. Lucrarilor de demontare				
17	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	420,000	29,045 27,845	12 198,984 11 694,984
18	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2	420,000	14,018 12,468	5 887,560 5 236,560
19	RpIzC45B	Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit	m3	84,000	48,091 42,391	4 039,661 3 560,861
20	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla zincata d =400 mm	m	22,000	6,018 5,818	132,405 128,005
21	TrI1AA01 C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	71,890	14,546 14,546	1 045,733 1 045,733
22	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	71,890	21,199 0,000	1 524,000 0,000
23	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,420	122,195 15,833	51,322 6,650
		Total Capitolul 2.1. Lucrarilor de demontare Inklusiv salariu				24 879,665 21 672,793
		2.2. Capitolul 2.2. Acoperisul				

1	2	3	4	5	6	7
24	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer debitem "TechnoNICOL Nr.1"	m2	420,000	6,822 1,662	2 865,408 698,208
25	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izolatie contra vapori - BipolEPP -3 mm)	m2	420,000	59,095 19,949	24 819,921 8 378,496
26	IzF10B	Strat termoizolator la acoperisuri din placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	420,000	168,518 4,987	70 777,538 2 094,624
27	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterenbeton (inclinare 0.02) -70 mm	m3	29,400	1 424,512 66,912	41 880,641 1 967,201
28	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	420,000	115,949 37,404	48 698,580 15 709,680
29	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-420,000	76,171 2,494	-31 991,652 -1 047,312
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2	420,000	6,822 1,662	2 865,408 698,208
31	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport	m2	420,000	167,743 28,261	70 451,892 11 869,536

1	2	3	4	5	6	7
		continuu (Technoelast EPP -4 mm)				
32	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP -4.2 mm)	m2	520,000	178,320 28,261	92 726,556 14 695,616
33	CE05A	Tabla zincata d=400 mm	m2	22,000	365,841 33,248	8 048,502 731,456
34		Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	5,000	91,700 0,000	458,500 0,000
		Total Capitolul 2.2. Acoperisul Inklusiv salariu				331 601,294 55 795,713
		2.3. Capitolul 2.3. Lucrari de finisare interioara				
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	227,000	31,510 22,858	7 152,679 5 188,766
		Total Capitolul 2.3. Lucrari de finisare interioara Inklusiv salariu				7 152,679 5 188,766
		2.4. Capitolul 2.4. Lucrari de finisare exterioara				
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	198,000	31,510 22,858	6 238,901 4 525,884
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la soclu	m2	32,000	31,510 22,858	1 008,307 731,456
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la copertina	m2	92,000	31,510 22,858	2 898,883 2 102,936
39	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie	m2	140,000	59,455 45,716	8 323,672 6 400,240

1	2	3	4	5	6	7
		metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (parapet)				
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (burlane)	m2	15,000	59,455 45,716	891,822 685,740
		Total Capitolul 2.4. Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				19 361,585 14 446,256
		Total Capitolul 2. Bloc administrativ (marfare) Inclusiv salariu				382 995,223 97 103,528
		3. Capitolul 3. Punct de control trecere (autoturisme) 3.1. Capitolul 3.1. Lucrarilor de demontare				
41	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	420,000	29,045 27,845	12 198,984 11 694,984
42	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2	420,000	14,018 12,468	5 887,560 5 236,560
43	RpIzC45B	Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit	m3	84,000	48,091 42,391	4 039,661 3 560,861
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla zincata d =400 mm	m	22,000	6,018 5,818	132,405 128,005
45	TrI1AA01 C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	71,890	14,546 14,546	1 045,733 1 045,733
46	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	71,890	21,199 0,000	1 524,000 0,000
47	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,420	122,195 15,833	51,322 6,650
		Total Capitolul 3.1. Lucrarilor de demontare Inclusiv salariu				24 879,665 21 672,793
		3.2. Capitolul 3.2. Acoperisul				
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	420,000	6,822 1,662	2 865,408 698,208

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer debitum "TechnoNICOL Nr.1"				
49	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izolatie contra vapori - BipoleEPP -3 mm)	m2	420,000	59,095 19,949	24 819,921 8 378,496
50	IzF10B	Strat termoizolator la acoperisuri din placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	420,000	168,518 4,987	70 777,538 2 094,624
51	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterenbeton (inclinare 0.02) -70 mm	m3	29,400	1 424,512 66,912	41 880,641 1 967,201
52	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	420,000	115,949 37,404	48 698,580 15 709,680
53	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-420,000	76,171 2,494	-31 991,652 -1 047,312
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2	420,000	6,822 1,662	2 865,408 698,208
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm)	m2	420,000	167,743 28,261	70 451,892 11 869,536
56	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu	m2	520,000	178,320	92 726,556

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP -4.2 mm)			28,261	14 695,616
57	CE05A	Tabla zincata d=400 mm	m2	22,000	365,841 33,248	8 048,502 731,456
58		Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	5,000	91,700 0,000	458,500 0,000
		Total Capitolul 3.2. Acoperisul Inklusiv salariu				331 601,294 55 795,713
		Total Capitolul 3. Punct de control trecere (autoturisme) Inklusiv salariu				356 480,959 77 468,506
		4. Capitolul 4. Copertina pentru marfare (intrare) 4.1. Capitolul 4.1 Lucrari de finisare exterioara				
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	47,000	31,510 22,858	1 480,951 1 074,326
60	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (coloane, grinzi, antresola, parapet, burlane)	m2	493,000	59,455 45,716	29 311,216 22 537,988
		Total Capitolul 4.1 Lucrari de finisare exterioara Inklusiv salariu				30 792,167 23 612,314
		Total Capitolul 4. Copertina pentru marfare (intrare) Inklusiv salariu				30 792,167 23 612,314
		5. Capitolul 5. Copertina pentru marfare (iesire)				
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	47,000	31,510 22,858	1 480,951 1 074,326
62	CN20B	Vopsitorii interioare sau	m2	493,000	59,455	29 311,216

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (coloane,grinzi,antresola,parapet,b urlane)			45,716	22 537,988
63	DF59A	Bariera de protectie auto ГОСТ 26804-86 11ДЮ	m	30,000	460,268 9,143	13 808,046 274,296
		Total Capitolul 5. Copertina pentru marfare (iesire) Inclusiv salariu				44 600,213 23 886,610

		Total	lei	1 893 232,24
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	107 091,97
		Cheltuieli de transport	10,00 %	138 574,26
		Total	100,00 +	2 138 898,47
		Cheltuieli de regie	14,50 %	310 140,28
		Total	100,00 +	2 449 038,75
		Beneficiu de deviz	6,00 %	146 942,32
		Total	100,00 +	2 595 981,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 595 981,07 475 964,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reabilitarea cladirilor existente**

Valoarea de deviz 2 595 981,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2 032,000	41,56	84 449,920
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	381,000	41,56	15 834,360
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 167,258	41,56	131 631,242
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 608,750	41,56	66 859,650
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	518,160	41,56	21 534,730
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 297,840	41,56	53 938,231
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	153,213	41,56	6 367,534
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 287,640	41,56	95 074,318
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,600	41,56	274,296
		Total manopera				475 964,31

Materiale:

1.	03	Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	27,000	91,70	2 475,900
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012	335,84	4,031
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	152,400	325,00	49 530,000
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	165,100	340,00	56 134,000
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	99,360	5,00	496,800
6.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 362,200	1,00	2 362,200
7.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,193	1 000,00	1 193,000
8.	2320166200676	White spirit	kg	114,100	17,00	1 939,700
9.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3 055,500	16,00	48 888,000
10.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3 556,000	7,20	25 603,200
11.	24133173460001	Praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	1 524,000	17,13	26 106,120
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	257,200	14,40	3 703,680
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	193,970	27,10	5 256,587
14.	2430226100700	Grund alchidic	kg	118,664	29,20	3 464,988
15.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	57,050	16,70	952,735
16.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	125,510	21,00	2 635,710
17.	25213026029021	Placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	2 565,400	149,17	382 680,718
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	60 960,000	1,45	88 392,000
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	38,580	1,86	71,758
20.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	711,200	4,00	2 844,800

21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	260,350	0,00	0,000
22.	26631021009101	Beton marfa clasa M200	m3	-156,210	1 198,00	
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	549,700	5,00	2 748,500
24.	26821326004701	Membrane bituminoase (Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm)	m2	3 067,050	27,50	84 343,875
25.	26821326004702	Membrane bituminoase Technoelast EPP -4 mm Technoelast EKP -4.2 mm)	m2	4 105,500	57,30	235 245,150
26.	26821326004703	Membrane bituminoase Technoelast EPP -4 mm)	m2	2 028,600	52,92	107 353,512
27.	26821326004704	Membrane bituminoase (Technoelast EKP -4.2 mm)	m2	2 511,600	57,30	143 914,680
28.	27104036418171	Tabla zincata d=400 mm	kg	527,058	70,00	36 894,060
29.	28731220054001	Polisterenbeton	m3	184,912	1 300,00	240 385,600
30.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,553	22,00	78,166
31.	2873147300863	Agrafe	kg	29,610	18,00	532,980
32.	28752773010011	Bariera de protectie auto ГОСТ 26804-86 11ДО	t	0,744	18 000,00	13 392,000
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,366	15,00	95,490
34.	4100126202818	Apa	m3	210,820	15,00	3 162,300
		Total materiale de construcții				1 385 742,64

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1,050	55,00	57,750
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	970,000	5,00	4 850,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	310,008	20,00	6 200,160
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	142,240	20,00	2 844,800
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	571,528	10,00	5 715,280
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	5,080	250,00	1 270,000
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,062	250,00	265,500
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	15,240	25,00	381,000
9.	2952270003722	Instalalaia GAYK TYP 250	h-ut	1,050	80,00	84,000
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	25,400	25,00	635,000
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	46,109	200,00	9 221,800
		Total utilaje de construcții				31 525,29

Total	lei	1 893 232,24
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	107 091,97
Cheltuieli de transport	10,00 %	138 574,26
Total	100,00 +	2 138 898,47
Cheltuieli de regie	14,50 %	310 140,28
Total	100,00 +	2 449 038,75
Beneficiu de deviz	6,00 %	146 942,32
Total	100,00 +	2 595 981,07

Total deviz:

2 595 981,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Bloc administrativ central				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrarilor de demontare				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,045 27,845
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	41,56	19,533
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,200
1	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2			14,018 12,468
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,56	6,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,800
2	RpIzC45B	Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit	m3			48,091 42,391
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	41,56	42,391
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla zincata d =400 mm	m			6,018 5,818
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,56	3,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
4	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			14,546 14,546
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,56	14,546
5	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,200
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3			122,408 15,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,56	15,788
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	335,84	1,590
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	105,030
		1.2. Capitolul 1.2. Acoperisul				
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer debitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2			6,822 1,662

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,56	1,662
	24133173460001	Praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	0,3000	17,13	5,139
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Izolație contra vapori - BipolEPP -3 mm)	m2			59,095 19,949
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	41,56	12,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,56	7,481
	26821326004701	Membrane bituminoase (Izolație contra vapori - Bipol EPP -3 mm)	m2	1,1500	27,50	33,206
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,00	5,040
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
9	IzF10B	Strat termoizolator la acoperisuri din plăci de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2			168,519 4,987
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	41,56	4,987
	25213026029021	Plăci de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	1,0100	149,17	150,662
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	4,00	1,120
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	7,20	10,080
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	1 000,00	0,470
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	0,9300	1,00	0,930
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,250
10	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenbeton (înclinare 0.02) -70 mm	m3			1 424,512 66,912
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	41,56	66,912
	28731220054001	Polistirenbeton	m3	1,0400	1 300,00	1 352,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
11	CG22A	Pardoseli din beton M200 în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			115,949 37,404
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,56	33,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informație)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,800
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,100
	1421102200161	Pietri ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile până la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
12	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferență în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade	m2			76,171 2,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	2,494
	26631021009101	Beton marfa clasa M200	m3	0,01025	1 198,00	73,677
13	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2			6,822 1,662
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,56	1,662
	24133173460001	Praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	0,3000	17,13	5,139
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm, Technoelast EKP -4.2 mm)	m2			178,320 28,261
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	41,56	18,702

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,56	9,559
	26821326004702	Membrane bituminoase Technoelast EPP -4 mm Technoelast EKP -4.2 mm)	m2	2,3000	57,30	138,380
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	16,00	10,080
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,600
15	CE05A	Tabla zincata d=400 mm	m2			365,841 33,248
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	41,56	31,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	27104036418171	Tabla zincata d=400 mm	kg	4,4500	70,00	327,075
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,693
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
16		Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc			91,700 0,000
	03	Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	1,0000	91,70	91,700
		2. Capitolul 2. Bloc administrativ (marfare)				
		2.1. Capitolul 2.1. Lucrarilor de demontare				
17	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,045 27,845
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	41,56	19,533
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,200
18	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2			14,018 12,468
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,56	6,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,800
19	RpIzC45B	Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit	m3			48,091 42,391
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	41,56	42,391
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
20	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla zincata d =400 mm	m			6,018 5,818
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,56	3,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
21	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			14,546 14,546
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,56	14,546
22	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,199 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,199
23	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3			122,195 15,833
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,56	15,833
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	335,84	1,600
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	104,762
		2.2. Capitolul 2.2. Acoperisul				
24	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			6,822 1,662

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer debitum "TechnoNICOL Nr.1"				
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	41,56	1,662
	24133173460001	Praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	0,3000	17,13	5,139
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
25	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izolatie contra vapori - BipolEPP -3 mm)	m2			59,095 19,949
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,3000	41,56	12,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,56	7,481
	26821326004701	Membrane bituminoase (Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm)	m2	1,1500	27,50	33,206
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,00	5,040
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
26	IzF10B	Strat termoizolator la acoperisuri din placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2			168,518 4,987
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1200	41,56	4,987
	25213026029021	Placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	1,0100	149,17	150,662
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	4,00	1,120
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	7,20	10,080
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	1 000,00	0,469
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,00	0,930
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,250
27	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterenbeton (inclinare 0.02) -70 mm	m3			1 424,512 66,912
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100	41,56	66,912
	28731220054001	Polisterenbeton	m3	1,0400	1 300,00	1 352,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
28	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			115,949 37,404
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,56	33,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,100
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
29	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			76,171 2,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	2,494
	26631021009101	Beton marfa clasa M200	m3	0,01025	1 198,00	73,677
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2			6,822 1,662
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	41,56	1,662
	24133173460001	Praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	0,3000	17,13	5,139
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
31	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm)	m2			167,743 28,261

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	41,56	18,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,56	9,559
	26821326004703	Membrane bituminoase Technoelast EPP -4 mm)	m2	2,3000	52,92	127,802
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	16,00	10,080
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,600
32	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP -4.2 mm)	m2			178,320 28,261
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	41,56	18,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,56	9,559
	26821326004704	Membrane bituminoase (Technoelast EKP -4.2 mm)	m2	2,3000	57,30	138,380
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	16,00	10,080
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,600
33	CE05A	Tabla zincata d=400 mm	m2			365,841 33,248
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	41,56	31,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	27104036418171	Tabla zincata d=400 mm	kg	4,4500	70,00	327,075
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,693
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
34		Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc			91,700 0,000
	03	Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	1,0000	91,70	91,700
		2.3. Capitolul 2.3. Lucrari de finisare interioara				
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			31,510 22,858
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,56	22,858
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,40	5,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		2.4. Capitolul 2.4. Lucrari de finisare exterioara				
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			31,510 22,858
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,56	22,858
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,40	5,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la soclu	m2			31,510 22,858
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,56	22,858
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,40	5,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la copertina	m2			31,510 22,858

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,56	22,858
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,40	5,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
39	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (parapet)	m2			59,455 45,716
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,56	45,716
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	29,20	3,037
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	21,00	2,310
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	16,70	0,835
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	27,10	4,607
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (burlane)	m2			59,455 45,716
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,56	45,716
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	29,20	3,037
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	21,00	2,310
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	16,70	0,835
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	27,10	4,607
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
		3. Capitolul 3. Punct de control trecere (autoturisme)				
		3.1. Capitolul 3.1. Lucrarilor de demontare				
41	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,045 27,845
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	41,56	19,533
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,200
42	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2			14,018 12,468
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,56	6,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,800
43	RplzC45B	Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit	m3			48,091 42,391
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	41,56	42,391
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla zincata d =400 mm	m			6,018 5,818
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,56	3,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
45	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			14,546 14,546
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,56	14,546
46	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,199 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,199
47	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3			122,195 15,833

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,56	15,833
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	335,84	1,600
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	104,762
		3.2. Capitolul 3.2. Acoperisul				
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer debitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2			6,822 1,662
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,56	1,662
	24133173460001	Praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	0,3000	17,13	5,139
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
49	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izolatie contra vapori - BipolEPP -3 mm)	m2			59,095 19,949
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	41,56	12,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,56	7,481
	26821326004701	Membrane bituminoase (Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm)	m2	1,1500	27,50	33,206
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,00	5,040
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
50	IzF10B	Strat termoizolator la acoperisuri din placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2			168,518 4,987
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	41,56	4,987
	25213026029021	Placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	1,0100	149,17	150,662
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	4,00	1,120
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	7,20	10,080
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	1 000,00	0,469
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,00	0,930
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,250
51	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterenbeton (inclinare 0.02) -70 mm	m3			1 424,512 66,912
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	41,56	66,912
	28731220054001	Polisterenbeton	m3	1,0400	1 300,00	1 352,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
52	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			115,949 37,404
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,56	33,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,100
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
53	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			76,171 2,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	2,494
	26631021009101	Beton marfa clasa M200	m3	0,01025	1 198,00	73,677
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale,	m2			6,822 1,662

1	2	3	4	5	6	7
		cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	41,56	1,662
	24133173460001	Praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	0,3000	17,13	5,139
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm)	m2			167,743 28,261
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	41,56	18,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,56	9,559
	26821326004703	Membrane bituminoase Technoelast EPP -4 mm)	m2	2,3000	52,92	127,802
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	16,00	10,080
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,600
56	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP -4.2 mm)	m2			178,320 28,261
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	41,56	18,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,56	9,559
	26821326004704	Membrane bituminoase (Technoelast EKP -4.2 mm)	m2	2,3000	57,30	138,380
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	16,00	10,080
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,600
57	CE05A	Tabla zincata d=400 mm	m2			365,841 33,248
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	41,56	31,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	27104036418171	Tabla zincata d=400 mm	kg	4,4500	70,00	327,075
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,693
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
58		Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc			91,700 0,000
	03	Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	1,0000	91,70	91,700
		4. Capitolul 4. Copertina pentru marfare (intrare)				
		4.1. Capitolul 4.1 Lucrari de finisare exterioara				
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			31,510 22,858
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,56	22,858
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,40	5,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
60	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (coloane,grinzi,antresola,parapet,burlane)	m2			59,455 45,716
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,56	45,716
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	29,20	3,037
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	21,00	2,310
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	16,70	0,835
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	27,10	4,607
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
		5. Capitolul 5. Copertina pentru marfare (iesire)				

1	2	3	4	5	6	7
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			31,510 22,858
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,56	22,858
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,40	5,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
62	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (coloane, grinzi, antresola, parapet, burlane)	m2			59,455 45,716
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,56	45,716
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	29,20	3,037
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	21,00	2,310
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	16,70	0,835
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	27,10	4,607
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
63	DF59A	Bariera de protectie auto FOCT 26804-86 11/DO	m			460,268 9,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	41,56	9,143
	28752773010011	Bariera de protectie auto FOCT 26804-86 11/DO	t	0,0248	18 000,00	446,400
	2952270003722	Instalatiia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	80,00	2,800
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	55,00	1,925

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie. CBA**

Valoarea de deviz 766 202,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработанный грунт с съездом)	100 m3	26,500	675,000 0,000	17 887,500 0,000
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	82,080	85,614 85,614	7 027,173 7 027,173
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3	0,820	675,000 0,000	553,500 0,000
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Вывоз грунта)	t	4 651,200	17,130 0,000	79 675,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km,	100 m3	27,360	84,403 0,000	2 309,253 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	27,360	116,300 14,962	3 181,973 409,366
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Для обратной засыпки грунтовой подушки, подсыпки под полы и тд.)	100 m3	23,660	675,000 0,000	15 970,500 0,000
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Завоз грунта)	t	4 022,200	22,800 0,000	91 706,100 0,000
8	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km.	100 m3	23,660	84,397 0,000	1 996,826 0,000
9	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-гравийной смеси)	100 m3	1,740	2 594,581 7,906	4 514,571 13,756
10	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3	0,870	1 233,103 0,000	1 072,800 0,000
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка за пазухи фундаментов)	100 m3	16,840	272,506 0,000	4 589,000 0,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	16,840	678,260 366,560	11 421,905 6 172,865

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	421,000	12,884 12,884	5 423,996 5 423,996
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				247 330,297 19 047,156
		2. Capitolul 2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. Ленточный фундамент ФЛм- 1,ФЛм-2				
14	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	12,300	1 386,677 187,020	17 056,130 2 300,346
15	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice	m3	28,100	1 402,045 160,006	39 397,456 4 496,168
16	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	16,800	1 511,734 182,864	25 397,134 3 072,115
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	65,200	75,577 49,872	4 927,589 3 251,655
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	175,240	15,782 2,785	2 765,633 487,956
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	341,330	15,200 2,203	5 188,292 751,862

1	2	3	4	5	6	7
20	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	105,600	28,652 4,364	3 025,631 460,817
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	2,970	386,674 68,567	1 148,423 203,644
		Total Capitolul 2.1. Ленточный фундамент ФЛм- 1,ФЛм-2 Inclusiv salariu				98 906,288 15 024,563
		2.2. Capitolul 2.2. Монолитный фундамент Фм- 1,Фм-2,Фм-3,Фм-4,Фм-5.				
22	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	8,710	1 386,659 187,025	12 077,803 1 628,986
23	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	55,400	1 511,761 182,864	83 751,537 10 130,666
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	161,940	75,572 49,872	12 238,074 8 076,272
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 603,050	27,418 8,728	71 370,749 22 718,441
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,603	684,919 267,641	1 782,844 696,670
		Total Capitolul 2.2. Монолитный фундамент Фм- 1,Фм-2,Фм-				181 221,007 43 251,035

1	2	3	4	5	6	7
		3,ФМ-4,ФМ-5. Inclusiv salariu				
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				280 127,295 58 275,598
		3. Capitolul 3				
		3.1. Capitolul 3.1. Stramutarea C1				
27	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,950	614,842 0,000	584,100 0,000
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,000	85,614 85,614	1 626,658 1 626,658
29	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	15,100	110,134 110,134	1 663,023 1 663,023
30	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3	0,950	649,443 366,559	616,971 348,231
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip,/Pat de nisip /	m3	9,600	373,852 25,352	3 588,975 243,375
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,060	675,000 0,000	40,500 0,000
33	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu	t	11,000	12,800	140,800

1	2	3	4	5	6	7
		autocamione la distanta 2 km			0,000	0,000
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	115,109 15,109	12,662 1,662
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,110	12,845 12,845	1,413 1,413
36	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,110	32,855 31,355	3,614 3,449
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,240	272,524 0,000	1 155,500 0,000
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,240	649,460 366,561	2 753,709 1 554,219
		Total Capitolul 3.1. Stramutarea C1 Inclusiv salariu				12 187,925 5 442,030
		3.2. Capitolul 3.2.2. Conducte				
39	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m	137,000	116,934 15,377	16 020,020 2 106,676
40	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de proectie PE80 PN6 d250x11.9mm	m	137,000	325,064 8,187	44 533,737 1 121,663
		Total Capitolul 3.2.2. Conducte Inclusiv salariu				60 553,757 3 228,339
		3.3. Capitolul 3.2.3. Camine				
41	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare	m3	4,810	1 766,554	8 497,123

1	2	3	4	5	6	7
		din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15)			576,440	2 772,676
42	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila B125	buc	4,000	694,310 0,000	2 777,240 0,000
		Total Capitolul 3.2.3. Camine Inclusiv salariu				11 274,363 2 772,676
		Total Capitolul 3 Inclusiv salariu				84 016,045 11 443,045

		Total	lei	611 473,66
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	19 972,31
		Cheltuieli de transport	5,00 %	13 940,25
		Total	100,00 +	645 386,22
		Cheltuieli de regie	12,00 %	77 446,35
		Total	100,00 +	722 832,57
		Beneficiu de deviz	6,00 %	43 369,95
		Total	100,00 +	766 202,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		766 202,52 88 765,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie. CBA**

Valoarea de deviz 766 202,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	466,634	41,56	19 393,309
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,282	41,56	1 175,400
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	238,497	41,56	9 911,936
4.	7134050013250	Izolator	h-om	4,306	41,56	178,957
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	124,384	41,56	5 169,399
6.	7136080025001	Montator	h-om	11,088	41,56	460,817
7.	7137010011500	Electrician	h-om	3,624	41,56	150,613
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,763	41,56	696,670
9.	7212030022700	Sudor	h-om	26,031	41,56	1 081,848
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	494,580	41,56	20 554,745
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	579,438	41,56	24 081,442
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,354	41,56	4 835,672
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,010	41,56	831,616
14.	9312040019600	Sapator	h-om	5,856	41,56	243,375
		Total manopera				88 765,82

Materiale:

1.	01	Capac din fonta ductila B125	buc	4,000	694,31	2 777,240
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	39,046	22,50	878,535
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,537	335,84	516,186
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,615	340,00	3 609,100
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,689	5,00	13,445
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,114	3 100,00	353,400
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,498	1 000,00	498,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,795	3 100,00	2 464,500
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,630	80,00	50,400
10.	2010237318750	Distantieri	buc	77,485	0,30	23,246
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	22,714	80,00	1 817,120
12.	2320166200676	White spirit	kg	5,522	17,00	93,874
13.	2320187315789	Decofrol	kg	27,257	17,00	463,369
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,133	27,00	57,591
15.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ - 115	kg	20,303	32,00	649,696
16.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	5,643	162,50	916,987
17.	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 (ГФ- 021)	kg	10,152	30,00	304,560
18.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,401	30,00	12,030

19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,432	23,00	32,936
20.	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata SN2 d200 mm	m	146,727	78,52	11 521,004
21.	25212167010011	Teava din polietilena (Tub de protectie PE80 PN6 d250x11.9mm)	m	140,446	304,10	42 709,629
22.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	23,896	100,00	2 389,600
23.	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,875	1,45	5,619
24.	26631021000001	Beton M-50	m3	21,751	1 081,00	23 512,831
25.	26631021000002	Beton M-100	m3	29,235	1 114,50	32 582,408
26.	26631021000003	Beton M-200	m3	75,115	1 198,00	89 987,770
27.	26631021009571	Beton de ciment B15	m3	1,986	1 198,00	2 379,228
28.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,373	800,00	298,400
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,485	5,00	7,425
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	179,621	12,50	2 245,263
31.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	349,863	12,50	4 373,288
32.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	26,031	14,00	364,434
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,357	14,00	158,998
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,165	14,00	72,310
35.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 603,050	18,00	46 854,900
36.	2811236309900	Confectii metalice	kg	110,922	22,00	2 440,284
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,171	19,00	345,249
38.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,067	37,00	39,479
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,015	37,00	481,555
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	68,142	0,60	40,885
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	68,142	0,50	34,071
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,136	45,00	51,120
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,814	16,00	109,024
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,824	3,50	72,884
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,011	15,00	0,165
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,302	15,00	184,530
47.	4100126202818	Apa	m3	0,696	15,00	10,440
		Total materiale de constructii				278 805,01

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,373	20,00	27,460
2.	2922140007000	Macara	h-ut	5,253	300,00	1 575,900
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,849	55,00	101,695
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	116,787	300,00	35 036,100
5.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	3,576	300,00	1 072,800
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,245	250,00	561,250
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	22,978	250,00	5 744,500
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	26,294	250,00	6 573,500
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,404	10,00	84,040
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	60,180	10,00	601,800
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,137	20,00	2,740
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	223,909	30,00	6 717,270
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,110	25,00	102,750
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,448	40,00	0,000
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,091	300,00	2 727,300
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	25,075	300,00	7 522,500
17.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	4,211	250,00	1 052,750
18.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	4,315	250,00	1 078,750
19.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	4,246	125,00	530,750
20.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,195	125,00	24,375
21.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	3,550	350,00	1 242,500
22.	34105400000061	Autocamion-5t	h-ut	0,704	200,00	140,800

23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	571,271	300,00	171 381,300
		Total utilaje de construcții				243 902,83

Total	lei	611 473,66
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	19 972,31
Cheltuieli de transport	5,00 %	13 940,25
Total	100,00 +	645 386,22
Cheltuieli de regie	12,00 %	77 446,35
Total	100,00 +	722 832,57
Beneficiu de deviz	6,00 %	43 369,95
Total	100,00 +	766 202,52

Total deviz: **766 202,52**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработанный грунт с съездом)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			85,614 85,614
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,56	85,614
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Вывоз грунта)	t			17,130 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	300,00	17,130
4	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km,	100 m3			84,403 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	335,84	9,403
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			116,300 14,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	14,962
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	335,84	1,338
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Для обратной засыпки грунтовой подушки,подсыпки под полы и тд.)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Завоз грунта)	t			22,800 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	300,00	22,800
8	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km.	100 m3			84,397 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	335,84	9,397
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-гравийной смеси)	100 m3			2 594,581 7,906
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	41,56	7,906
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	125,00	14,009
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	125,00	305,029
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	350,00	714,080
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	250,00	605,029
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	250,00	619,971
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	250,00	322,557
10	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3			1 233,103 0,000
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	300,00	1 233,103
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка за пазухи фундаментов)	100 m3			272,506 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,506
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			678,260 366,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,56	366,560
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,701
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			12,884 12,884
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,884
		2. Capitolul 2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. Ленточный фундамент ФЛм- 1,ФЛм-2				
14	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 386,677 187,020
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	160,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,014
	26631021000001	Beton M-50	m3	1,0250	1 081,00	1 119,143
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
15	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice	m3			1 402,045 160,006
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,382
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000002	Beton M-100	m3	1,0250	1 114,50	1 159,516
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
16	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 511,734 182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000003	Beton M-200	m3	1,0250	1 198,00	1 246,348
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,577 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,520
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,840
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,569
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,782 2,785
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,56	2,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,813
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,200 2,203
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,56	2,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,812
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
20	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			28,652 4,364
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	41,56	4,364
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,109
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	27,00	0,545
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,374
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,260
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			386,674 68,567
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	41,56	60,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	30,00	4,051
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,254
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	17,00	2,553
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	162,50	308,750
		2.2. Capitolul 2.2. Монолитный фундамент ФМ- 1,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-5.				
22	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 386,659 187,025
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	160,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,016
	26631021000001	Beton M-50	m3	1,0250	1 081,00	1 119,102
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,017
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
23	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 511,761 182,864

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000003	Beton M-200	m3	1,0250	1 198,00	1 246,374
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,572 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,520
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,854
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,551
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			684,919 267,641
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,641
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ - 115	kg	7,8000	32,00	249,595
	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 (ГФ- 021)	kg	3,9000	30,00	117,003
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,653
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,151
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
		3. Capitolul 3				
		3.1. Capitolul 3.1. Stramutarea C1				
27	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			614,842 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	614,842
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			85,614 85,614
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,56	85,614
29	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			110,134 110,134
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	41,56	100,160
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	41,56	9,974
30	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m3			649,443

1	2	3	4	5	6	7
		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания Н=0,3м)				366,559
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,56	366,559
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,884
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip,/Pat de nisip /	m3			373,852 25,352
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	41,56	25,352
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	340,00	348,500
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
33	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			12,800 0,000
	34105400000061	Autocamion-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,800
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			115,109 15,109
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	15,109
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	335,84	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,845 12,845
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,845
36	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,855 31,355
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,56	31,355
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,524 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,524
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			649,460 366,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,56	366,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,899
		3.2. Capitolul 3.2.2. Conducte				
39	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m			116,934 15,377
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	41,56	15,377
	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata SN2 d200 mm	m	1,0500	78,52	84,095
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	100,00	17,442
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,020
40	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, Tub de protectie PE80 PN6 d250x11.9mm	m			325,064 8,187

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	41,56	8,187
	25212167010011	Teava din polietilena (Tub de protectie PE80 PN6 d250x11.9mm)	m	1,0150	304,10	311,749
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1 000,00	3,635
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	55,00	0,742
		3.3. Capitolul 3.2.3. Camine				
41	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15)	m3			1 766,554 576,440
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,56	403,547
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,56	172,893
	26631021009571	Beton de ciment B15	m3	0,4100	1 198,00	494,642
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,478
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	800,00	62,037
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	340,00	54,782
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,45	1,168
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,006
42	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila B125	buc			694,310 0,000
	01	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	694,31	694,310

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz
1A, 2B)**

Valoarea de deviz 303 671,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	29,400	645,887 62,340	18 989,079 1 832,796
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,240	152,769 12,468	953,277 77,800
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,700	143,549 14,546	961,780 97,458
3	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	17,000	122,156 4,156	2 076,652 70,652
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	18,000	122,156 4,156	2 198,808 74,808
5	CE18A	Copertina din sticla (2buc)	m2	5,300	3 586,421 33,248	19 008,030 176,215
		Total Capitolul 1. Acoperisul Inclusiv salariu				44 187,626 2 329,729
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip	m2	58,000	679,700	39 422,606

1	2	3	4	5	6	7
		" Sandwich"-100 mm			56,937	3 302,358
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				39 422,606 3 302,358
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	14,220	283,339 111,514	4 029,086 1 585,722
		Total Capitolul 3. Pereti despartitori Inclusiv salariu				4 029,086 1 585,722
		4. Capitolul 4. Vitralii				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, с изготовлением)	m2	46,960	1 365,322 31,170	64 115,500 1 463,743
		Total Capitolul 4. Vitralii Inclusiv salariu				64 115,500 1 463,743
		5. Capitolul 5. Ferestre exterioare				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu tip "Schuco "cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,220	2 592,742 45,716	5 755,888 101,489
		Total Capitolul 5. Ferestre exterioare Inclusiv salariu				5 755,888 101,489
		6. Capitolul 6. Usi				
10	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco"(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2	6,260	3 665,495 44,056	22 945,999 275,792
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco"(U-2,одностворчатые с изготовлением)	m2	1,410	3 658,121 39,467	5 157,951 55,649

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 6. Usi Inclusiv salariu				28 103,950 331,441
		7. Capitolul 7. Pardoseala				
		7.1. Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	5,700	115,960 37,404	660,973 213,203
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	4,270	30,031 1,246	128,233 5,320
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,700	62,946 29,092	358,794 165,824
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,700	281,556 103,900	1 604,870 592,230
		Total Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri Inclusiv salariu				2 752,870 976,577
		7.2. Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
16	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2	21,400	115,951 37,404	2 481,345 800,445
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	21,400	115,951 37,404	2 481,345 800,445
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	16,050	30,004 1,246	481,570 19,991
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	21,400	75,479 6,650	1 615,258 142,301
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2	21,400	65,031 4,987	1 391,664 106,726

1	2	3	4	5	6	7
21	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	21,400	28,299 10,390	605,591 222,346
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	21,400	62,975 29,092	1 347,673 622,568
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	21,400	10,585 4,987	226,526 106,726
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	21,400	205,570 45,716	4 399,188 978,322
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	19,260	49,946 20,780	961,967 400,223
		Total Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2) Inclusiv salariu				15 992,127 4 200,093
		Total Capitolul 7. Pardoseala Inclusiv salariu				18 744,997 5 176,670
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara 8.1. Capitolul 8.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,400	201,582 91,432	4 313,855 1 956,645
		Total Capitolul 8.1. Tavan Inclusiv salariu				4 313,855 1 956,645
		8.2. Capitolul 8.2. Pereti (VL)				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofof 12,5 mm cu	m2	40,000	283,340 111,514	11 333,608 4 460,552

1	2	3	4	5	6	7
		fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)				
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,000	28,790 22,858	1 151,618 914,320
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	40,000	5,877 1,247	235,072 49,872
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	40,000	38,550 22,858	1 541,984 914,320
		Total Capitolul 8.2. Pereti (VL) Inklusiv salariu				14 262,282 6 339,064
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara Inklusiv salariu				18 576,137 8 295,709
		9. Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	5,700	6,824 1,662	38,898 9,476
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	5,700	92,622 3,325	527,948 18,951
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2	5,700	160,607 71,403	915,462 406,997
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	5,700	280,834 124,680	1 600,755 710,676
		Total Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara Inklusiv salariu				3 083,063 1 146,100
		10. Capitolul 10. Lucrari diverse				
		10.1. Capitolul 10.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	26,000	6,602	171,664

1	2	3	4	5	6	7
					1,579	41,061
36	TsC54B	Strat prundis	m3	1,820	577,748	1 051,501
					41,149	74,891
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3	2,600	1 507,928	3 920,613
					187,020	486,252
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	26,000	149,866	3 896,513
					24,770	644,014
		Total Capitolul 10.1. Pereu Inclusiv salariu				9 040,291 1 246,218
		10.2. Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO	buc	1,000	4 488,365	4 488,365
					113,043	113,043
		Total Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO Inclusiv salariu				4 488,365 113,043
		Total Capitolul 10. Lucrari diverse Inclusiv salariu				13 528,656 1 359,261

		Total	lei	239 547,51
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	5 645,75
		Cheltuieli de transport	5,00 %	10 595,08
		Total	100,00 +	255 788,34
		Cheltuieli de regie	12,00 %	30 694,60
		Total	100,00 +	286 482,94
		Beneficiu de deviz	6,00 %	17 188,98
		Total	100,00 +	303 671,92
		Total deviz: Inclusiv salariu		303 671,92 25 092,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz
1A, 2B)**

Valoarea de deviz 303 671,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,000	41,56	748,080
2.	7123010010200	Betonist	h-om	48,810	41,56	2 028,544
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,508	41,56	21,113
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,710	41,56	154,188
5.	7129020012800	Pavator	h-om	15,969	41,56	663,672
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	23,094	41,56	959,786
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,765	41,56	2 276,032
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,482	41,56	684,992
9.	7134050013250	Izolator	h-om	1,498	41,56	62,257
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	41,56	113,043
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,200	41,56	964,192
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,217	41,56	175,258
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	77,517	41,56	3 221,606
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,500	41,56	3 013,100
15.	7422010060100	Timplar	h-om	47,020	41,56	1 954,151
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,906	41,56	79,213
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,220	41,56	1 505,303
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,140	41,56	421,418
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	145,483	41,56	6 046,274
		Total manopera				25 092,23

Materiale:

1.	14111222017523	Prundis	m3	2,093	346,67	725,580
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,581	18,50	10,748
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,910	325,00	945,750
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,288	340,00	437,920
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,224	340,00	1 096,160
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,130	340,00	44,200
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,113	340,00	378,420
8.	17112173298831	Memrana profilata Planter GEO	m	18,928	6,90	130,603
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,000	5,00	10,000

10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	667,618	0,30	200,285
11.	2010237318750	Distantieri	buc	6,096	0,30	1,829
12.	20301129381001	Ferestre din aluminiu tip "Schuco" (sau analog)	m2	2,220	2 500,00	5 550,000
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	81,737	0,50	40,869
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	48,500	1,00	48,500
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,024	1 000,00	24,000
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,550	7,20	61,560
17.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii (mastic de bitum)	kg	64,200	17,13	1 099,746
18.	2413217300010	Cleme	buc	3,417	1,00	3,417
19.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	1,710	17,13	29,292
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,031	45,00	1 711,395
21.	24165861053031	Amorsa "Sniezka Grund"	kg	6,000	29,20	175,200
22.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sniezka Max"	kg	16,000	32,00	512,000
23.	24302261000001	Fuga	kg	12,491	21,00	262,311
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,536	14,50	138,272
25.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,022	32,50	65,715
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,003	30,00	60,090
27.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,913	32,50	192,172
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,534	3,50	103,369
29.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	21,613	2,00	43,226
30.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	23,028	1,53	35,233
31.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	23,028	1,86	42,832
32.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,039	10,00	0,390
33.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	82,554	0,70	57,788
34.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,137	390,00	53,430
35.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,022	200,00	4,400
36.	25213026029062	vata minerala bazaltica 50mm)	m2	56,126	67,50	3 788,505
37.	25213026029071	Placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2	6,160	57,92	356,787
38.	25231467202001 1	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, сизготовлением) (sau analog)	m2	49,308	1 250,00	61 635,000
39.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	191,168	50,00	9 558,400
40.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	77,369	70,00	5 415,830
41.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	66,479	0,50	33,239
42.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	55,650	1,50	83,475
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,333	7,50	47,498
44.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	41,600	1,45	60,320
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 568,124	1,45	2 273,780
46.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	204,620	1,45	296,699
47.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,130	4,00	20,520
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,400	1,86	4,464
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,196	5,60	236,298
50.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,550	4,00	58,200
51.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	26,390	90,00	2 375,100
52.	26611128007001	Placi de gresie ceramica 600 x 600	m2	5,871	150,20	881,824
53.	26611128007002	Placi de portelonat 450*450 mm	m2	22,262	130,33	2 901,406
54.	26621027010001	Placi ghips-carton Regips hidrofof 12,5 mm	m2	114,431	25,30	2 895,104
55.	26631021000001	Beton M200	m3	2,692	1 198,00	3 225,016
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,970	0,00	0,000
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,188	0,00	0,000
58.	26641021020101	Mortar ciment 150 (pt.informatie)	m3	0,824	0,00	0,000
59.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	23,085	1,60	36,936
60.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	138,330	1,30	179,829
61.	26651227005551	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC	m2	6,678	2 800,00	18 698,400

		polycarbonat sau polimetacrilat (Copertina din sticla (2buc)				
62.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,285	35,00	44,975
63.	26701122020001	Placi din portelonat	m2	6,105	130,83	798,717
64.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	22,155	57,92	1 283,218
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,934	5,00	129,670
66.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,470	50,00	23,500
67.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,872	5,00	4,360
68.	26821326004651	Briera de vaporii pelicula "Технониколь"	m2	25,348	4,60	116,601
69.	2682132601626	Carton bitumat	m2	47,080	5,20	244,816
70.	26821326016261	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	6,270	68,60	430,122
71.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,176	55,00	394,680
72.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	6,749	55,00	371,195
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,101	12,50	1,263
74.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,50	0,000
75.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	62,392	12,50	779,900
76.	2710703520285	Profil de suport	m	119,880	9,00	1 078,920
77.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	22,470	80,00	1 797,600
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,204	14,00	2,856
79.	27431235490271	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	17,000	116,70	1 983,900
80.	27431235490272	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	18,000	116,70	2 100,600
81.	28112363049031	Panouri "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" Culoarea DO 1006	m2	30,588	371,83	11 373,536
82.	28112363049032	Panouri " Sandwich"-100 mm	m2	60,935	396,10	24 136,354
83.	28121063060501	Usi confectionate din profileuri din aluminiu tip "Schuco"(U-1-двустворчатые с изготовлением)(sau analog)	m2	6,260	3 583,40	22 432,084
84.	28121063060502	Usi confectionate din profileuri din aluminiu tip "Schuco"(U-2,одностворчатые с изготовлением)(sau analog)	m2	1,410	3 583,40	5 052,594
85.	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	20,523	28,00	574,644
86.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,080	5,75	46,460
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	254,000	0,20	50,800
88.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,709	45,00	76,905
89.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 603,673	0,20	320,734
90.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	179,220	0,70	125,454
91.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	269,184	0,50	134,592
92.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	89,964	0,70	62,975
93.	2874115837745	Suruburi	buc	64,272	1,00	64,272
94.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,080	1,15	9,292
95.	2874115883711	Saiba plata	buc	55,650	0,30	16,695
96.	28741163125001	Plinte din placi de ceramica	m	20,627	20,00	412,540
97.	2874136313300	Diblu din metal	buc	85,600	6,50	556,400
98.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	34,542	0,60	20,725
99.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,352	24,75	58,212
100.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,285	70,00	89,950
101.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,417	51,00	174,267
102.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,709	55,50	94,850
103.	28752741080001	Cot cu picior pentru hidrant (Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO)(sau analog)	buc	1,010	3 000,00	3 030,000
104.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,709	45,00	76,905
105.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,285	35,00	44,975
106.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,998	27,00	242,946
107.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	264,504	1,00	264,504
108.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,224	15,00	18,360

109.	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta	buc	1,010	1 200,00	1 212,000
110.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,520	188,00	97,760
111.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,890	3,50	34,615
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,710	15,00	10,650
113.	4100126202818	Apa	m3	1,887	15,00	28,305
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000	5,00	10,000
Total materiale de construcții						211 901,58

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,235	300,00	70,500
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,764	250,00	191,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,382	150,00	57,300
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,229	20,00	4,580
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,085	20,00	1,700
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,663	300,00	198,900
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,131	10,00	1,310
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,618	10,00	96,180
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,258	10,00	2,580
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,348	10,00	13,480
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,097	250,00	24,250
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,040	10,00	10,400
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,963	25,00	24,075
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,290	25,00	7,250
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,357	25,00	8,925
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,360	25,00	9,000
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,778	1,50	8,667
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,534	25,00	13,350
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,513	20,00	70,260
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,800	300,00	1 740,000
Total utilaje de construcții						2 553,70

Total	lei	239 547,51
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	5 645,75
Cheltuieli de transport	5,00 %	10 595,08
Total	100,00 +	255 788,34
Cheltuieli de regie	12,00 %	30 694,60
Total	100,00 +	286 482,94
Beneficiu de deviz	6,00 %	17 188,98
Total	100,00 +	303 671,92

Total deviz:

303 671,9

2

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2			645,887 62,340
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	41,56	49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,56	12,468
	28112363049031	Panouri "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" Culoarea DO 1006	m2	1,0200	371,83	386,855
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	70,00	184,212
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,70	2,142
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,530
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	45,00	8,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			152,769 12,468
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,56	12,468
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	55,00	59,486
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	27,00	38,934
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,208
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	24,75	2,550
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00	7,208
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	70,00	14,415
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			143,549 14,546
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,56	14,546
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	55,00	58,907
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	51,00	26,010
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,478
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,510
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,00	11,478
	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,50	14,157
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	24,75	6,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,149
3	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			122,156 4,156
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,56	3,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	27431235490271	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	1,0000	116,70	116,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			122,156 4,156
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,56	3,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	27431235490272	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	1,0000	116,70	116,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
5	CE18A	Copertina din sticla (2buc)	m2			3 586,421
						33,248
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	41,56	29,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	26651227005551	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat (Copertina din sticla (2buc)	m2	1,2000	2 800,00	3 528,000
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	15,00	3,464
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,30	3,150
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,50	15,750
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	32,50	1,705
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	200,00	0,830
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	10,00	0,074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm	m2			679,700
						56,937
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	41,56	51,950
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,56	4,987
	28112363049032	Panouri " Sandwich"-100 mm	m2	1,0200	396,10	416,144
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	50,00	164,800
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,70	2,163
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,545
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	45,00	8,111
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,000
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofof 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			283,339
						111,514
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	41,56	111,514
	26621027010001	Placi ghips-carton Regips hidrofof 12,5 mm	m2	2,1000	25,30	53,395
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,50	14,384
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,899
	25213026029062	vata minerala bazaltica 50mm)	m2	1,0300	67,50	69,873
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,50	0,613
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,70	1,066
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,50	1,907
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	14,50	2,550
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,915
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,081
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,094
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,295
		4. Capitolul 4. Vitralii				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, с изготовлением)	m2			1 365,322
						31,170
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	41,56	29,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	252314672020011	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, сизготовлением) (sau analog)	m2	1,0500	1 250,00	1 312,500
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	45,00	15,750
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,501
		5. Capitolul 5. Ferestre exterioare				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu tip "Schuco "cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu	m2			2 592,742

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv				45,716
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	41,56	41,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	20301129381001	Ferestre din aluminiu tip "Schuco" (sau analog)	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	45,00	31,723
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	30,00	7,405
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,198
		6. Capitolul 6. Usi				
10	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco"(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2			3 665,495
						44,056
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	41,56	39,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,56	4,574
	28121063060501	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco"(U-1-двустворчатые с изготовлением)(sau analog)	m2	1,0000	3 583,40	3 583,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	30,00	5,789
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco"(U-2,одностоворчатые с изготовлением)	m2			3 658,121
						39,467
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,56	35,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	28121063060502	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco"(U-2,одностоворчатые с изготовлением)(sau analog)	m2	1,0000	3 583,40	3 583,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	30,00	5,255
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,199
		7. Capitolul 7. Pardoseala				
		7.1. Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			115,960
						37,404
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,56	33,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,130
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,482
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,149
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			30,031
						1,246
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,56	1,041
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,56	0,204
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	28,00	28,282
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,062
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,141
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,211
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu	m2			62,946

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin				29,092
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,56	24,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,256
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,298
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			281,556
						103,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,56	93,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,56	10,390
	26611128007001	Placi de gresie ceramica 600 x 600	m2	1,0300	150,20	154,706
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,60	6,480
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,451
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,119
		7.2. Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
16	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2			115,951
						37,404
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,56	33,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,100
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			115,951
						37,404
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,56	33,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,100
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			30,004
						1,246
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,56	1,038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,56	0,207
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	28,00	28,279
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,062
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,187
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			75,479
						6,650
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,56	6,650
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii (mastic de bitum)	kg	1,5000	17,13	51,390
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,20	11,440
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,00	2,400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,981
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,068
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,550
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu	m2			65,031

1	2	3	4	5	6	7
		strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat				4,987
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	41,56	2,909
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	41,56	2,078
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	57,92	59,963
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,080
21	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2			28,299
						10,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,56	8,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	26821326004651	Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	1,1500	4,60	5,449
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			62,975
						29,092
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,56	24,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	26641021020101	Mortar ciment 150 (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,283
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			10,585
						4,987
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,56	4,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,56	0,831
	26641021020101	Mortar ciment 150 (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	3,118
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	2,383
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,037
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			205,570
						45,716
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	41,56	45,716
	26611128007002	Placi de portelonat 450*450 mm	m2	1,0300	130,33	135,580
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	1,30	8,403
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	21,00	8,696
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,060
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,421
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
25	C114A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			49,946
						20,780
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,56	16,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	28741163125001	Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	20,00	21,420
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,30	1,890
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	32,50	3,412
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara				
		8.1. Capitolul 8.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			201,582
						91,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,56	85,198
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	6,50	26,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	80,00	84,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		8.2. Capitolul 8.2. Pereti (VL)				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			283,340 111,514
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	41,56	111,514
	26621027010001	Placi ghips-carton Regips hidrofoab 12,5 mm	m2	2,1000	25,30	53,396
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,50	14,384
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,899
	25213026029062	vata minerala bazaltica 50mm)	m2	1,0300	67,50	69,873
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,50	0,613
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,70	1,066
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,50	1,906
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	14,50	2,550
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,915
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,094
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			28,790 22,858
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,56	18,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			5,877 1,247
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,56	1,247
	24165861053031	Amorsa "Sniezka Grund"	kg	0,1500	29,20	4,380
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			38,550 22,858
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,56	22,858
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sniezka Max"	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		9. Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			6,824 1,662
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,56	1,662
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	17,13	5,139
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,016
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,007
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			92,622

1	2	3	4	5	6	7
						3,325
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0800	41,56	3,325
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326016261	ТЕХНОЛОГИЯТ МОСТ Б	m2	1,1000	68,60	75,460
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,00	1,200
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,526
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,035
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,276
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2			160,607
						71,403
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	1,4200	41,56	59,015
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	41,56	12,388
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,53	6,181
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1,86	7,514
	25213026029071	Placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2	1,0700	57,92	62,594
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,333
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,033
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,181
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2			280,834
						124,680
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	41,56	112,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,56	12,468
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,45	1,479
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	7,070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,124
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,00	5,100
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	18,50	1,886
	26701122020001	Placi din portelonat	m2	1,0500	130,83	140,126
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,251
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,119
		10. Capitolul 10. Lucrari diverse				
		10.1. Capitolul 10.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2			6,602
						1,579
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	41,56	0,166
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	41,56	1,413
	17112173298831	Memrana profilata Planter GEO	m	0,7280	6,90	5,023
36	TsC54B	Strat prundis	m3			577,748
						41,149
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	41,149
	14111222017523	Prundis	m3	1,1500	346,67	398,670
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,484
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,945
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3			1 507,928
						187,020
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	160,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,014
	26631021000001	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 240,391
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,517
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2			149,866
						24,770

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,56	24,113
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,56	0,657
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	90,00	91,350
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,45	2,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,45	11,412
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,700
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	340,00	14,555
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	188,00	3,760
		10.2. Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO	buc			4 488,365
						113,043
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	41,56	113,043
	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta	buc	1,0000	1 200,00	1 212,000
	28752741080001	Cot cu picior pentru hidrant (Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO)(sau analog)	buc	1,0000	3 000,00	3 030,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	390,00	53,430
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,75	46,460
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,15	9,292
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	340,00	24,140

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz
3A, 4B)**

Valoarea de deviz 303 646,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	29,400	645,887 62,340	18 989,079 1 832,796
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,240	152,769 12,468	953,277 77,800
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,700	143,549 14,546	961,780 97,458
3	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	17,000	122,156 4,156	2 076,652 70,652
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	18,000	122,156 4,156	2 198,808 74,808
5	CE18A	Copertina din sticla (2buc)	m2	5,300	3 586,421 33,248	19 008,030 176,215
		Total Capitolul 1. Acoperisul Inclusiv salariu				44 187,626 2 329,729
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip	m2	58,000	679,700	39 422,606

1	2	3	4	5	6	7
		" Sandwich"-100 mm			56,937	3 302,358
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				39 422,606 3 302,358
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	14,220	283,339 111,514	4 029,086 1 585,722
		Total Capitolul 3. Pereti despartitori Inclusiv salariu				4 029,086 1 585,722
		4. Capitolul 4. Vitralii				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, с изготовлением)	m2	46,960	1 365,322 31,170	64 115,500 1 463,743
		Total Capitolul 4. Vitralii Inclusiv salariu				64 115,500 1 463,743
		5. Capitolul 5. Ferestre exterioare				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu tip "Schuco "cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,220	2 592,742 45,716	5 755,888 101,489
		Total Capitolul 5. Ferestre exterioare Inclusiv salariu				5 755,888 101,489
		6. Capitolul 6. Usi				
10	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco"(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2	6,260	3 665,495 44,056	22 945,999 275,792
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco"(U-2,одностворчатые с изготовлением)	m2	1,410	3 658,121 39,467	5 157,951 55,649

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 6. Usi Inclusiv salariu				28 103,950 331,441
		7. Capitolul 7. Pardoseala				
		7.1. Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	5,700	115,960 37,404	660,973 213,203
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	4,270	30,031 1,246	128,233 5,320
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,700	62,946 29,092	358,794 165,824
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,700	281,556 103,900	1 604,870 592,230
		Total Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri Inclusiv salariu				2 752,870 976,577
		7.2. Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
16	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2	21,400	115,951 37,404	2 481,345 800,445
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	21,400	115,951 37,404	2 481,345 800,445
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	16,050	30,004 1,246	481,570 19,991
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	21,400	75,479 6,650	1 615,258 142,301
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2	21,400	65,031 4,987	1 391,664 106,726

1	2	3	4	5	6	7
21	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	21,400	28,299 10,390	605,591 222,346
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	21,400	62,975 29,092	1 347,673 622,568
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	21,400	10,585 4,987	226,526 106,726
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	21,400	205,570 45,716	4 399,188 978,322
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	19,260	49,946 20,780	961,967 400,223
		Total Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2) Inclusiv salariu				15 992,127 4 200,093
		Total Capitolul 7. Pardoseala Inclusiv salariu				18 744,997 5 176,670
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara 8.1. Capitolul 8.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,400	201,582 91,432	4 313,855 1 956,645
		Total Capitolul 8.1. Tavan Inclusiv salariu				4 313,855 1 956,645
		8.2. Capitolul 8.2. Pereti (VL)				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofof 12,5 mm cu	m2	40,000	283,340 111,514	11 333,608 4 460,552

1	2	3	4	5	6	7
		fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)				
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,000	28,790 22,858	1 151,618 914,320
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	40,000	5,877 1,247	235,072 49,872
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	40,000	38,550 22,858	1 541,984 914,320
		Total Capitolul 8.2. Pereti (VL) Inklusiv salariu				14 262,282 6 339,064
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara Inklusiv salariu				18 576,137 8 295,709
		9. Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	5,700	6,824 1,662	38,898 9,476
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	5,700	92,622 3,325	527,948 18,951
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2	5,700	160,607 71,403	915,462 406,997
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	5,700	280,834 124,680	1 600,755 710,676
		Total Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara Inklusiv salariu				3 083,063 1 146,100
		10. Capitolul 10. Lucrari diverse				
		10.1. Capitolul 10.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	26,000	6,602	171,664

1	2	3	4	5	6	7
					1,579	41,061
36	TsC54B	Strat prundis	m3	1,820	577,748	1 051,501
					41,149	74,891
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3	2,600	1 507,928	3 920,613
					187,020	486,252
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	26,000	156,849	4 078,076
					24,770	644,014
		Total Capitolul 10.1. Pereu Inclusiv salariu				9 221,854 1 246,218
		10.2. Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO	buc	1,000	4 286,365	4 286,365
					113,043	113,043
		Total Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO Inclusiv salariu				4 286,365 113,043
		Total Capitolul 10. Lucrari diverse Inclusiv salariu				13 508,219 1 359,261

		Total	lei	239 527,07
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	5 645,75
		Cheltuieli de transport	5,00 %	10 594,06
		Total	100,00 +	255 766,88
		Cheltuieli de regie	12,00 %	30 692,03
		Total	100,00 +	286 458,91
		Beneficiu de deviz	6,00 %	17 187,53
		Total	100,00 +	303 646,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		303 646,44 25 092,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz
3A, 4B)**

Valoarea de deviz 303 646,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,000	41,56	748,080
2.	7123010010200	Betonist	h-om	48,810	41,56	2 028,544
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,508	41,56	21,113
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,710	41,56	154,188
5.	7129020012800	Pavator	h-om	15,969	41,56	663,672
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	23,094	41,56	959,786
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,765	41,56	2 276,032
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,482	41,56	684,992
9.	7134050013250	Izolator	h-om	1,498	41,56	62,257
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	41,56	113,043
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,200	41,56	964,192
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,217	41,56	175,258
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	77,517	41,56	3 221,606
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,500	41,56	3 013,100
15.	7422010060100	Timplar	h-om	47,020	41,56	1 954,151
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,906	41,56	79,213
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,220	41,56	1 505,303
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,140	41,56	421,418
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	145,483	41,56	6 046,274
		Total manopera				25 092,23

Materiale:

1.	14111222017523	Prundis	m3	2,093	346,67	725,580
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,581	18,50	10,748
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,910	325,00	945,750
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,288	340,00	437,920
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,224	340,00	1 096,160
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,130	340,00	44,200
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,113	340,00	378,420
8.	17112173298831	Memrana profilata Planter GEO	m	18,928	6,90	130,603
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,000	5,00	10,000

10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	667,618	0,30	200,285
11.	2010237318750	Distantieri	buc	6,096	0,30	1,829
12.	20301129381001	Ferestre din aluminiu tip "Schuco"(sau analog)	m2	2,220	2 500,00	5 550,000
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	81,737	0,50	40,869
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	48,500	1,00	48,500
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,024	1 000,00	24,000
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,550	7,20	61,560
17.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii (mastic de bitum)	kg	64,200	17,13	1 099,746
18.	2413217300010	Cleme	buc	3,417	1,00	3,417
19.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	1,710	17,13	29,292
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,031	45,00	1 711,395
21.	24165861053031	Amorsa "Sniezka Grund"	kg	6,000	29,20	175,200
22.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sniezka Max"	kg	16,000	32,00	512,000
23.	24302261000001	Fuga	kg	12,491	21,00	262,311
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,536	14,50	138,272
25.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,022	32,50	65,715
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,003	30,00	60,090
27.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,913	32,50	192,172
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,534	3,50	103,369
29.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	21,613	2,00	43,226
30.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	23,028	1,53	35,233
31.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	23,028	1,86	42,832
32.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,039	10,00	0,390
33.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	82,554	0,70	57,788
34.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,137	390,00	53,430
35.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,022	200,00	4,400
36.	25213026029062	vata minerala bazaltica 50mm)	m2	56,126	67,50	3 788,505
37.	25213026029071	Placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2	6,160	57,92	356,787
38.	25231467202001	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, сизготовлением)(sau analog)	m2	49,308	1 250,00	61 635,000
39.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	191,168	50,00	9 558,400
40.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	77,369	70,00	5 415,830
41.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	66,479	0,50	33,239
42.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	55,650	1,50	83,475
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,333	7,50	47,498
44.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	41,600	1,45	60,320
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 568,124	1,45	2 273,780
46.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	204,620	1,45	296,699
47.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,130	4,00	20,520
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,400	1,86	4,464
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,196	5,60	236,298
50.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,550	4,00	58,200
51.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	26,390	96,88	2 556,663
52.	26611128007001	Placi de gresie ceramica 600 x 600	m2	5,871	150,20	881,824
53.	26611128007002	Placi de portelonat 450*450 mm	m2	22,262	130,33	2 901,406
54.	26621027010001	Placi ghips-carton Regips hidrofof 12,5 mm	m2	114,431	25,30	2 895,104
55.	26631021000001	Beton M200	m3	2,692	1 198,00	3 225,016
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,970	0,00	0,000
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,188	0,00	0,000
58.	26641021020101	Mortar ciment 150 (pt.informatie)	m3	0,824	0,00	0,000
59.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	23,085	1,60	36,936
60.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	138,330	1,30	179,829
61.	26651227005551	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC	m2	6,678	2 800,00	18 698,400

		polycarbonat sau polimetacrilat (Copertina din sticla (2buc)				
62.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,285	35,00	44,975
63.	26701122020001	Placi din portelonat	m2	6,105	130,83	798,717
64.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	22,155	57,92	1 283,218
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,934	5,00	129,670
66.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,470	50,00	23,500
67.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,872	5,00	4,360
68.	26821326004651	Briera de vaporii pelicula "Технониколь"	m2	25,348	4,60	116,601
69.	2682132601626	Carton bitumat	m2	47,080	5,20	244,816
70.	26821326016261	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	6,270	68,60	430,122
71.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,176	55,00	394,680
72.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	6,749	55,00	371,195
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,101	12,50	1,263
74.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,50	0,000
75.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	62,392	12,50	779,900
76.	2710703520285	Profil de suport	m	119,880	9,00	1 078,920
77.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	22,470	80,00	1 797,600
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,204	14,00	2,856
79.	27431235490271	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	17,000	116,70	1 983,900
80.	27431235490272	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	18,000	116,70	2 100,600
81.	28112363049031	Panouri "Sandwich Isopan "Isofire Wall" - 100mm" Culoarea DO 1006	m2	30,588	371,83	11 373,536
82.	28112363049032	Panouri " Sandwich"-100 mm	m2	60,935	396,10	24 136,354
83.	28121063060501	Usi confectionate din profileuri din aluminiu tip "Schuco"(U-1-двустворчатые с изготовлением)(sau analog)	m2	6,260	3 583,40	22 432,084
84.	28121063060502	Usi confectionate din profileuri din aluminiu tip "Schuco"(U-2,одностворчатые с изготовлением)(sau analog)	m2	1,410	3 583,40	5 052,594
85.	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	20,523	28,00	574,644
86.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,080	5,75	46,460
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	254,000	0,20	50,800
88.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,709	45,00	76,905
89.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 603,673	0,20	320,734
90.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	179,220	0,70	125,454
91.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	269,184	0,50	134,592
92.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	89,964	0,70	62,975
93.	2874115837745	Suruburi	buc	64,272	1,00	64,272
94.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,080	1,15	9,292
95.	2874115883711	Saiba plata	buc	55,650	0,30	16,695
96.	28741163125001	Plinte din placi de ceramica	m	20,627	20,00	412,540
97.	2874136313300	Diblu din metal	buc	85,600	6,50	556,400
98.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	34,542	0,60	20,725
99.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,352	24,75	58,212
100.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,285	70,00	89,950
101.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,417	51,00	174,267
102.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,709	55,50	94,850
103.	28752741080001	Cot cu picior pentru hidrant (Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO)(sau analog)	buc	1,010	3 000,00	3 030,000
104.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,709	45,00	76,905
105.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,285	35,00	44,975
106.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,998	27,00	242,946
107.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	264,504	1,00	264,504
108.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,224	15,00	18,360

109.	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta	buc	1,010	1 000,00	1 010,000
110.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,520	188,00	97,760
111.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,890	3,50	34,615
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,710	15,00	10,650
113.	4100126202818	Apa	m3	1,887	15,00	28,305
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000	5,00	10,000
Total materiale de construcții						211 881,14

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,235	300,00	70,500
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,764	250,00	191,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,382	150,00	57,300
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,229	20,00	4,580
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,085	20,00	1,700
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,663	300,00	198,900
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,131	10,00	1,310
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,618	10,00	96,180
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,258	10,00	2,580
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,348	10,00	13,480
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,097	250,00	24,250
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,040	10,00	10,400
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,963	25,00	24,075
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,290	25,00	7,250
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,357	25,00	8,925
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,360	25,00	9,000
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,778	1,50	8,667
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,534	25,00	13,350
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,513	20,00	70,260
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,800	300,00	1 740,000
Total utilaje de construcții						2 553,70

Total	lei	239 527,07
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	5 645,75
Cheltuieli de transport	5,00 %	10 594,06
Total	100,00 +	255 766,88
Cheltuieli de regie	12,00 %	30 692,03
Total	100,00 +	286 458,91
Beneficiu de deviz	6,00 %	17 187,53
Total	100,00 +	303 646,44

Total deviz:

303 646,4

4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2			645,887 62,340
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	41,56	49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,56	12,468
	28112363049031	Panouri "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100mm" Culoarea DO 1006	m2	1,0200	371,83	386,855
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	70,00	184,212
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,70	2,142
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,530
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	45,00	8,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			152,769 12,468
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,56	12,468
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	55,00	59,486
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	27,00	38,934
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,208
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	24,75	2,550
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00	7,208
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	70,00	14,415
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			143,549 14,546
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,56	14,546
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	55,00	58,907
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	51,00	26,010
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,478
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,510
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,00	11,478
	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,50	14,157
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	24,75	6,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,149
3	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			122,156 4,156
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,56	3,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	27431235490271	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	1,0000	116,70	116,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			122,156 4,156
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,56	3,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	27431235490272	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	1,0000	116,70	116,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
5	CE18A	Copertina din sticla (2buc)	m2			3 586,421
						33,248
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	41,56	29,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	26651227005551	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat (Copertina din sticla (2buc)	m2	1,2000	2 800,00	3 528,000
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	15,00	3,464
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,30	3,150
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,50	15,750
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	32,50	1,705
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	200,00	0,830
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	10,00	0,074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm	m2			679,700
						56,937
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	41,56	51,950
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,56	4,987
	28112363049032	Panouri " Sandwich"-100 mm	m2	1,0200	396,10	416,144
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	50,00	164,800
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,70	2,163
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,545
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	45,00	8,111
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,000
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofof 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			283,339
						111,514
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	41,56	111,514
	26621027010001	Placi ghips-carton Regips hidrofof 12,5 mm	m2	2,1000	25,30	53,395
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,50	14,384
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,899
	25213026029062	vata minerala bazaltica 50mm)	m2	1,0300	67,50	69,873
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,50	0,613
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,70	1,066
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,50	1,907
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	14,50	2,550
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,915
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,081
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,094
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,295
		4. Capitolul 4. Vitralii				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, с изготовлением)	m2			1 365,322
						31,170
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	41,56	29,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	25231467202001	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, сизготовлением)(sau analog)	m2	1,0500	1 250,00	1 312,500
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	45,00	15,750
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,501
		5. Capitolul 5. Ferestre exterioare				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu tip "Schuco "cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu	m2			2 592,742

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv				45,716
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	41,56	41,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	20301129381001	Ferestre din aluminiu tip "Schuco"(sau analog)	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	45,00	31,723
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	30,00	7,405
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,198
		6. Capitolul 6. Usi				
10	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco"(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2			3 665,495
						44,056
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	41,56	39,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,56	4,574
	28121063060501	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco"(U-1-двустворчатые с изготовлением)(sau analog)	m2	1,0000	3 583,40	3 583,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	30,00	5,789
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco"(U-2,одностворчатые с изготовлением)	m2			3 658,121
						39,467
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,56	35,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	28121063060502	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco"(U-2,одностворчатые с изготовлением)(sau analog)	m2	1,0000	3 583,40	3 583,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	30,00	5,255
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,199
		7. Capitolul 7. Pardoseala				
		7.1. Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			115,960
						37,404
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,56	33,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,130
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,482
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,149
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			30,031
						1,246
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,56	1,041
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,56	0,204
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	28,00	28,282
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,062
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,141
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,211
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu	m2			62,946

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin				29,092
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,56	24,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,256
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,298
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			281,556
						103,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,56	93,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,56	10,390
	26611128007001	Placi de gresie ceramica 600 x 600	m2	1,0300	150,20	154,706
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,60	6,480
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,451
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,119
		7.2. Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
16	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2			115,951
						37,404
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,56	33,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,100
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			115,951
						37,404
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,56	33,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,100
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			30,004
						1,246
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,56	1,038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,56	0,207
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	28,00	28,279
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,062
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,187
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			75,479
						6,650
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,56	6,650
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii (mastic de bitum)	kg	1,5000	17,13	51,390
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,20	11,440
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,00	2,400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,981
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,068
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,550
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu	m2			65,031

1	2	3	4	5	6	7
		strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat				4,987
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	41,56	2,909
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	41,56	2,078
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	57,92	59,963
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,080
21	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2			28,299
						10,390
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	41,56	8,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	26821326004651	Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	1,1500	4,60	5,449
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			62,975
						29,092
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,56	24,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	26641021020101	Mortar ciment 150 (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,283
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			10,585
						4,987
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,56	4,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,56	0,831
	26641021020101	Mortar ciment 150 (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	3,118
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	2,383
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,037
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			205,570
						45,716
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	41,56	45,716
	26611128007002	Placi de portelonat 450*450 mm	m2	1,0300	130,33	135,580
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	1,30	8,403
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	21,00	8,696
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,060
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,421
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
25	C114A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			49,946
						20,780
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,56	16,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	28741163125001	Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	20,00	21,420
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,30	1,890
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	32,50	3,412
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara				
		8.1. Capitolul 8.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			201,582
						91,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,56	85,198
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	6,50	26,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	80,00	84,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		8.2. Capitolul 8.2. Pereti (VL)				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			283,340 111,514
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	41,56	111,514
	26621027010001	Placi ghips-carton Regips hidrofoab 12,5 mm	m2	2,1000	25,30	53,396
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,50	14,384
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,899
	25213026029062	vata minerala bazaltica 50mm)	m2	1,0300	67,50	69,873
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,50	0,613
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,70	1,066
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,50	1,906
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	14,50	2,550
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,915
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,094
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			28,790 22,858
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,56	18,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			5,877 1,247
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,56	1,247
	24165861053031	Amorsa "Sniezka Grund"	kg	0,1500	29,20	4,380
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			38,550 22,858
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,56	22,858
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sniezka Max"	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		9. Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			6,824 1,662
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,56	1,662
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	17,13	5,139
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,016
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,007
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			92,622

1	2	3	4	5	6	7
						3,325
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,56	3,325
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326016261	ТЕХНОЛОГИЯТМОСТ Б	m2	1,1000	68,60	75,460
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,00	1,200
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,526
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,035
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,276
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2			160,607
						71,403
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	41,56	59,015
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	41,56	12,388
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,53	6,181
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1,86	7,514
	25213026029071	Placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2	1,0700	57,92	62,594
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,333
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,033
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,181
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2			280,834
						124,680
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	41,56	112,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,56	12,468
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,45	1,479
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	7,070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,124
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,00	5,100
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	18,50	1,886
	26701122020001	Placi din portelonat	m2	1,0500	130,83	140,126
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,251
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,119
		10. Capitolul 10. Lucrari diverse				
		10.1. Capitolul 10.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2			6,602
						1,579
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	41,56	0,166
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	41,56	1,413
	17112173298831	Memrana profilata Planter GEO	m	0,7280	6,90	5,023
36	TsC54B	Strat prundis	m3			577,748
						41,149
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	41,149
	14111222017523	Prundis	m3	1,1500	346,67	398,670
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,484
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,945
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3			1 507,928
						187,020
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	160,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,014
	26631021000001	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 240,391
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,517
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2			156,849
						24,770

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,56	24,113
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,56	0,657
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	96,88	98,333
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,45	2,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,45	11,412
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,700
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	340,00	14,555
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	188,00	3,760
		10.2. Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO	buc			4 286,365
						113,043
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	41,56	113,043
	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta	buc	1,0000	1 000,00	1 010,000
	28752741080001	Cot cu picior pentru hidrant (Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO)(sau analog)	buc	1,0000	3 000,00	3 030,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	390,00	53,430
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,75	46,460
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,15	9,292
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	340,00	24,140

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 1B, 2B)

Valoarea de deviz 218 556,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3	0,080	675,000 0,000	54,000 0,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунты)	t	14,420	17,122 0,000	246,900 0,000
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1km.	100 m3	0,080	83,125 0,000	6,650 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,080	115,062 15,062	9,205 1,205
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)	100 m3	0,080	800,000 0,000	64,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиняной смеси)	100 m3	0,080	2 783,787 7,787	222,703 0,623
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				603,458 1,828
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,270	1 095,997 187,020	1 391,916 237,516
7	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2)	m3	10,750	1 511,766 182,864	16 251,485 1 965,788
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	58,050	76,026 49,872	4 413,302 2 895,070
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	96,600	14,244 2,784	1 376,012 268,976
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	148,800	13,663 2,203	2 032,990 327,742
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc	24,000	15,843 12,468	380,227 299,232
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				25 845,932 5 994,324
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				

1	2	3	4	5	6	7
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,530	14 938,758 1 662,400	37 795,058 4 205,872
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,530	642,011 267,643	1 624,287 677,137
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	93,700	386,571 68,574	36 221,718 6 425,383
		Total Capitolul 3. Constructii metalice Inclusiv salariu				75 641,063 11 308,392
		4. Capitolul 4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	1 639,900	34,418 8,728	56 442,269 14 312,390
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,640	642,032 267,657	1 052,932 438,957
		Total Capitolul 4. Elemente decorative Inclusiv salariu				57 495,201 14 751,347
		5. Capitolul 5. Lucrari de constructive retelelor IT total				
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	22,500	49,456 49,456	1 112,769 1 112,769

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,520	12,883 12,883	109,760 109,760
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,750	675,200 0,000	506,400 0,000
20	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	46,000	21,200 0,000	975,200 0,000
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,450	116,306 14,961	168,644 21,694
22	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc	2,000	2 478,897 312,947	4 957,794 625,894
23	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d90x3,8mm	m	30,000	80,148 6,109	2 404,448 183,280
		Total Capitolul 5. Lucrari de constructive retelelor IT total Inklusiv salariu				10 235,015 2 053,397

		Total	lei	169 820,69
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	7 674,59
		Cheltuieli de transport	5,00 %	6 598,69
		Total	100,00 +	184 093,97
		Cheltuieli de regie	12,00 %	22 091,28
		Total	100,00 +	206 185,25
		Beneficiu de deviz	6,00 %	12 371,11
		Total	100,00 +	218 556,36
		Total deviz: Inklusiv salariu		218 556,36 34 109,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 1B, 2B)

Valoarea de deviz 218 556,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	15,060	41,56	625,894
2.	7123010010200	Betonist	h-om	55,089	41,56	2 289,499
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,622	41,56	566,130
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	60,953	41,56	2 533,207
5.	7134050013250	Izolator	h-om	135,865	41,56	5 646,549
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,410	41,56	183,280
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,855	41,56	1 116,094
8.	7212030022700	Sudor	h-om	16,399	41,56	681,542
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	88,550	41,56	3 680,138
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	311,581	41,56	12 949,306
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,967	41,56	1 245,428
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,373	41,56	2 592,221
		Total manopera				34 109,29

Materiale:

1.	01	Constructii din beton armat prefabricat (de tip "KKC-2")	buc	2,000	1 833,40	3 666,800
2.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,001	12 000,00	12,000
3.	101-1847	Chit de protectie	kg	1,000	18,10	18,100
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	24,599	22,50	553,477
5.	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	2,000	89,50	179,000
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,008	325,00	2,600
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,062	340,00	21,080
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,845	5,00	44,225
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,029	3 100,00	89,900
10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,110	3 100,00	341,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,203	3 100,00	629,300
12.	2010237318750	Distantieri	buc	36,810	0,30	11,043
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,805	80,00	464,400
14.	2320116200602	Benzina CO 90	l	1,236	18,88	23,336
15.	2320166200676	White spirit	kg	22,186	17,00	377,162
16.	2320187315789	Decofrol	kg	6,966	17,00	118,422

17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,253	17,00	4,301
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,164	27,00	4,428
19.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	32,526	26,50	861,939
20.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	178,030	162,50	28 929,875
21.	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund anticoroziv ГФ-021)	kg	16,263	30,00	487,890
22.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	12,650	29,20	369,380
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,293	23,00	52,739
24.	25212167010011	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d90x3,8mm	m	31,059	59,20	1 838,693
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	24,720	1,45	35,844
26.	26631021000001	Beton M50	m3	1,315	800,00	1 052,000
27.	26631021000002	Beton M200	m3	11,184	1 198,00	13 398,432
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,850	5,00	234,250
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	99,015	11,00	1 089,165
30.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	152,520	11,00	1 677,720
31.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	16,399	14,00	229,586
32.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,902	14,00	40,628
33.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,454	14,00	34,356
34.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,060	17,00	86,020
35.	27752763098861	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	1 639,900	25,00	40 997,500
36.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 580,600	12,50	32 257,500
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,644	14,00	65,016
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,200	37,00	303,400
39.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,138	37,00	42,106
40.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	16,445	12,90	212,141
41.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,415	3,50	60,953
42.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,415	0,50	8,707
43.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	16,445	7,60	124,982
44.	2874115883700	Saiba M 20	buc	16,445	45,00	740,025
45.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,290	45,00	13,050
46.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,741	16,00	27,856
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,257	3,50	49,899
48.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,090	800,00	72,000
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,268	15,00	19,020
50.	4100126202818	Apa	m3	0,032	15,00	0,480
51.	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	0,000	1 833,40	0,000
		Total materiale de constructii				131 973,74

Utilaje de constructii:

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,280	300,00	384,000
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,318	300,00	95,400
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,345	55,00	18,975
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,868	300,00	560,400
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,103	250,00	25,750
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,892	250,00	223,000
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,508	10,00	5,080
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,450	10,00	64,500
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,900	25,00	22,500
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,379	300,00	113,700
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,688	300,00	806,400
12.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	0,194	250,00	48,500
13.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,198	250,00	49,500
14.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,195	200,00	39,000
15.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,009	200,00	1,800
16.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,163	350,00	57,050

17.	34105400000061	Autocamion-5t	h-ut	4,876	200,00	975,200
18.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,823	300,00	246,900
		Total utilaje de construcții				3 737,66

Total	lei	169 820,69
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	7 674,59
Cheltuieli de transport	5,00 %	6 598,69
Total	100,00 +	184 093,97
Cheltuieli de regie	12,00 %	22 091,28
Total	100,00 +	206 185,25
Beneficiu de deviz	6,00 %	12 371,11
Total	100,00 +	218 556,36

Total deviz: **218 556,36**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t			17,122 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	300,00	17,122
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1km.	100 m3			83,125 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	325,00	8,125
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			115,062 15,062
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	15,063
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)	100 m3			800,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	800,000
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиняной смеси)	100 m3			2 783,787 7,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	41,56	7,787
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	200,00	22,500
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	200,00	487,500
	34105400000017	Screper cu cauz, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	350,00	713,125
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	250,00	606,250
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	250,00	618,750
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	250,00	321,875
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 095,997 187,020
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	159,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,031
	26631021000001	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,512
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,118
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
7	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,	m3			1 511,766

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2)				182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 246,366
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,014
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,026 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,841
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,549
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,244 2,784
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,56	2,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,663 2,203
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,56	2,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc			15,843 12,468
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	41,56	12,468
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,45	1,494
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	340,00	0,878
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	18,88	0,972
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			14 938,758 1 662,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,56	1 454,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,56	207,800
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	12,50	12 750,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	37,00	16,643
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	7,60	49,400
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	12,90	83,850
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	45,00	292,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	27,00	1,750
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	17,00	1,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	17,00	34,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,50	1,574
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	44,941
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-021 si doua	t			642,011 267,643

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,643
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	26,50	206,700
	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund anticoroziv ГФ-021)	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,645
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,147
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			386,571 68,574
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	41,56	60,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	29,20	3,942
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,255
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	17,00	2,550
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	162,50	308,750
		4. Capitolul 4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			34,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098861	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			642,032 267,657
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,657
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	26,50	206,700
	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund anticoroziv ГФ-021)	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
		5. Capitolul 5. Lucrari de constructive retelelor IT total				
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,456 49,456
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,56	49,456
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,883 12,883
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,883
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,200 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,200

1	2	3	4	5	6	7
20	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			21,200 0,000
	34105400000061	Autocamion-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,200
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			116,306 14,961
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	14,961
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,345
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
22	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc			2 478,897 312,947
	1	Muncitor	h-om	7,5300	41,56	312,947
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	12 000,00	6,000
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	18,10	9,050
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	1,0000	89,50	89,500
	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	0,0000	1 833,40	0,000
	01	Constructii din beton armat prefabricat (de tip "KKC-2")	buc	1,0000	1 833,40	1 833,400
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0450	800,00	36,000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6400	300,00	192,000
23	Aca10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d90x3,8mm	m			80,148 6,109
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	41,56	6,109
	25212167010011	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d90x3,8mm	m	1,0150	59,20	61,290
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 100,00	11,367
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	55,00	0,632

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 3B, 4B)

Valoarea de deviz 205 481,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3	0,080	675,000 0,000	54,000 0,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунты)	t	14,420	17,122 0,000	246,900 0,000
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1km.	100 m3	0,080	83,125 0,000	6,650 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,080	115,062 15,062	9,205 1,205
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)	100 m3	0,080	800,000 0,000	64,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиняной смеси)	100 m3	0,080	2 783,787 7,787	222,703 0,623
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				603,458 1,828
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,270	1 095,997 187,020	1 391,916 237,516
7	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2)	m3	10,750	1 511,766 182,864	16 251,485 1 965,788
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	58,050	76,026 49,872	4 413,302 2 895,070
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	96,600	14,244 2,784	1 376,012 268,976
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	148,800	13,663 2,203	2 032,990 327,742
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc	24,000	15,843 12,468	380,227 299,232
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				25 845,932 5 994,324
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				

1	2	3	4	5	6	7
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,530	14 940,758 1 662,400	37 800,118 4 205,872
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,530	638,615 267,643	1 615,697 677,137
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	93,700	386,571 68,574	36 221,718 6 425,383
		Total Capitolul 3. Constructii metalice Inclusiv salariu				75 637,533 11 308,392
		4. Capitolul 4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	1 639,900	34,418 8,728	56 442,269 14 312,390
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,640	638,637 267,657	1 047,364 438,957
		Total Capitolul 4. Elemente decorative Inclusiv salariu				57 489,633 14 751,347

		Total	lei	159 576,58
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	7 212,58
		Cheltuieli de transport	5,00 %	6 291,76
		Total	100,00 +	173 080,92
		Cheltuieli de regie	12,00 %	20 769,71
		Total	100,00 +	193 850,63
		Beneficiu de deviz	6,00 %	11 631,04
		Total	100,00 +	205 481,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				205 481,67
		Inclusiv salariu				32 055,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 3B, 4B)

Valoarea de deviz 205 481,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	55,089	41,56	2 289,499
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,622	41,56	566,130
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	60,953	41,56	2 533,207
4.	7134050013250	Izolator	h-om	135,865	41,56	5 646,549
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,855	41,56	1 116,094
6.	7212030022700	Sudor	h-om	16,399	41,56	681,542
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	88,550	41,56	3 680,138
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	311,581	41,56	12 949,306
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,029	41,56	1,205
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,373	41,56	2 592,221
Total manopera						32 055,90

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	24,599	22,50	553,477
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	325,00	0,650
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,062	340,00	21,080
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,845	5,00	44,225
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,029	3 100,00	89,900
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,203	3 100,00	629,300
7.	2010237318750	Distantieri	buc	36,810	0,30	11,043
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,805	80,00	464,400
9.	2320116200602	Benzina CO 90	l	1,236	18,88	23,336
10.	2320166200676	White spirit	kg	22,186	17,00	377,162
11.	2320187315789	Decofrol	kg	6,966	17,00	118,422
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,253	17,00	4,301
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,164	27,00	4,428
14.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	32,526	26,50	861,939
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	178,030	162,50	28 929,875
16.	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund anticoroziv ГФ-021)	kg	16,263	29,20	474,879
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	12,650	29,20	369,380
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,293	22,50	51,592
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	24,720	1,45	35,844
20.	26631021000001	Beton M50	m3	1,315	800,00	1 052,000

21.	26631021000002	Beton M200	m3	11,184	1 198,00	13 398,432
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,850	5,00	234,250
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	99,015	11,00	1 089,165
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	152,520	11,00	1 677,720
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	16,399	14,00	229,586
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,902	14,00	40,628
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,454	14,00	34,356
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,060	18,00	91,080
29.	27752763098861	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	1 639,900	25,00	40 997,500
30.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 580,600	12,50	32 257,500
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,644	14,00	65,016
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,200	37,00	303,400
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,138	37,00	42,106
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	16,445	12,90	212,141
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,415	3,50	60,953
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,415	0,50	8,707
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	16,445	7,60	124,982
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	16,445	45,00	740,025
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,290	45,00	13,050
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,741	16,00	27,856
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,257	3,50	49,899
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,268	15,00	19,020
43.	4100126202818	Apa	m3	0,032	15,00	0,480
		Total materiale de construcții				125 835,10

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,318	300,00	95,400
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,180	300,00	54,000
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,103	250,00	25,750
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,312	250,00	78,000
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,508	10,00	5,080
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,450	10,00	64,500
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,379	300,00	113,700
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,688	300,00	806,400
9.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,194	250,00	48,500
10.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,198	250,00	49,500
11.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,195	200,00	39,000
12.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,009	200,00	1,800
13.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,163	350,00	57,050
14.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,823	300,00	246,900
		Total utilaje de construcții				1 685,58

Total	lei	159 576,58
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	7 212,58
Cheltuieli de transport	5,00 %	6 291,76
Total	100,00 +	173 080,92
Cheltuieli de regie	12,00 %	20 769,71
Total	100,00 +	193 850,63
Beneficiu de deviz	6,00 %	11 631,04
Total	100,00 +	205 481,67

Total deviz:

205 481,6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t			17,122 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	300,00	17,122
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1km.	100 m3			83,125 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	325,00	8,125
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			115,062 15,062
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	15,063
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)	100 m3			800,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	800,000
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиняной смеси)	100 m3			2 783,787 7,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	41,56	7,787
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	200,00	22,500
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	200,00	487,500
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	350,00	713,125
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	250,00	606,250
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	250,00	618,750
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	250,00	321,875
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 095,997 187,020
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	159,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,031
	26631021000001	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,512
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,118
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
7	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,	m3			1 511,766

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2)				182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 246,366
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,014
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,026 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,841
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,549
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,244 2,784
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,56	2,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,663 2,203
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,56	2,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc			15,843 12,468
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	41,56	12,468
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,45	1,494
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	340,00	0,878
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	18,88	0,972
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			14 940,758 1 662,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,56	1 454,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,56	207,800
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	12,50	12 750,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	37,00	16,643
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	7,60	49,400
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	12,90	83,850
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	45,00	292,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	27,00	1,750
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	17,00	1,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,00	36,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,50	1,574
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	44,941
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-021 si doua	t			638,615 267,643

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,643
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	26,50	206,700
	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund anticoroziv ГФ-021)	kg	3,9000	29,20	113,880
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,50	12,370
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,147
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			386,571 68,574
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	41,56	60,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,312
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	29,20	3,942
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,255
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	17,00	2,550
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	162,50	308,750
		4. Capitolul 4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			34,418 8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098861	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			638,637 267,657
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,657
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	26,50	206,700
	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund anticoroziv ГФ-021)	kg	3,9000	29,20	113,880
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,50	12,375
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Constructii metalice. Construirea pavilioanelor de control vamal.**

Valoarea de deviz 1 822 171,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (фермы, колонны, балки, связи, прогоны, элементы ограждения) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	99,130	12 900,828 1 662,400	1 278 859,096 164 793,712
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	99,130	643,581 267,646	63 798,219 26 531,779
3	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,500	1 511,314 182,864	755,657 91,432
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,140	78,108 49,872	89,043 56,854

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 343 502,01
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			43 081,60
		Cheltuieli de transport	10,00 %			114 752,70
		Total	100,00 +			1 501 336,31
		Cheltuieli de regie	14,50 %			217 693,76
		Total	100,00 +			1 719 030,07
		Beneficiu de deviz	6,00 %			103 141,80
		Total	100,00 +			1 822 171,87
						1 822 171,87
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				191 473,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Constructii metalice. Construirea pavilioanelor de control vamal.**

Valoarea de deviz 1 822 171,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	41,56	83,120
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,197	41,56	49,747
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	638,397	41,56	26 531,779
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3 469,550	41,56	144 194,498
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	496,021	41,56	20 614,633
		Total manopera				191 473,77

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	96,652	5,00	483,260
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	3 100,00	3,100
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	3 100,00	12,400
4.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,114	80,00	9,120
5.	2320166200676	White spirit	kg	193,303	17,00	3 286,151
6.	2320187315789	Decofrol	kg	0,137	17,00	2,329
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,913	17,00	168,521
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	6,443	27,00	173,961
9.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ - 115	kg	773,214	27,10	20 954,099
10.	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 (ГФ- 021)	kg	386,607	29,20	11 288,924
11.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	54,522	23,00	1 254,006
12.	26631021000003	Beton M-200	m3	0,520	1 198,00	622,960
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,057	14,00	0,798
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	198,260	18,00	3 568,680
15.	2811106301200	Elemente metalice	kg	101 112,60 0	10,50	1 061 682,30 0
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,091	14,00	1,274
17.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	44,608	37,00	1 650,496
18.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	644,345	12,90	8 312,051
19.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,342	3,50	1,197
20.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,342	0,50	0,171
21.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	644,345	7,60	4 897,022
22.	2874115883700	Saiba M 20	buc	644,345	45,00	28 995,525
23.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,006	45,00	0,270
24.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,034	45,00	1,530
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	44,608	3,50	156,128
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051	15,00	0,765

		Total materiale de construcții				1 147 527,04

Utilaje de construcții:

1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,300	10,00	3,000
2.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	14,869	300,00	4 460,700
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125	300,00	37,500
		Total utilaje de construcții				4 501,20

Total	lei	1 343 502,01
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	43 081,60
Cheltuieli de transport	10,00 %	114 752,70
Total	100,00 +	1 501 336,31
Cheltuieli de regie	14,50 %	217 693,76
Total	100,00 +	1 719 030,07
Beneficiu de deviz	6,00 %	103 141,80
Total	100,00 +	1 822 171,87

Total deviz: **1 822 171,87**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (фермы, колонны, балки, связи, прогоны, элементы ограждения) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			12 900,828 1 662,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,56	1 454,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,56	207,800
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	10,50	10 710,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	37,00	16,650
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	7,60	49,400
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	12,90	83,850
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	45,00	292,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	27,00	1,755
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	17,00	1,700
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,00	36,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,50	1,575
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	44,998
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			643,581 267,646
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,646
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ - 115	kg	7,8000	27,10	211,380
	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 (ГФ- 021)	kg	3,9000	29,20	113,880
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,650
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
3	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 511,314 182,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000003	Beton M-200	m3	1,0250	1 198,00	1 245,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,530
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			78,108 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,237
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,342
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,118
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,877
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	2,719
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,043

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Construirea pavilioanelor de control vamal Arhitectura (SA)**

Valoarea de deviz 2 269 973,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Зашивка навеса				
0	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (зашивка листами "Etalbond")	m2	750,000	751,281 37,404	563 460,750 28 053,000
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.(parapetul cladirii existente)	m2	140,000	37,073 36,573	5 190,192 5 120,192
2	TrI1AG19F 2	Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, ambalate - incarcare-de pe rampa, in auto categoria 2	t	5,200	24,936 24,936	129,667 129,667
3	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,200	36,385 0,000	189,200 0,000
4	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului	buc	1,000	8 280,340 45,135	8 280,340 45,135

1	2	3	4	5	6	7
		(Transferul semnului memorial)				
		Total Capitolul 1. Зашивка навеса Inclusiv salariu				577 250,149 33 347,994
		2. Capitolul 2. Acoperis				
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(профнастил h=60 mm)	m2	1 950,000	231,532 49,872	451 487,407 97 250,400
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (паротзoляция)	m2	1 950,000	22,387 10,390	43 653,675 20 260,500
7	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 50 mm (прочность на сжатие не менее 30 кПа) pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2	1 950,000	74,668 5,818	145 603,380 11 345,880
8	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 30 mm (прочность на сжатие не менее 60 кПа) pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2	1 950,000	47,128 5,818	91 900,380 11 345,880
9	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (ПВХ мембрана PROTAN SE)	m2	1 950,000	162,953 17,455	317 757,765 34 037,640
10	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	120,000	446,691 33,248	53 602,920 3 989,760

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(оцинковая кровельная сталь)				
11	CI17A	Лист ЦСП	m2	50,000	216,320 83,120	10 816,000 4 156,000
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150 mm)	m	26,000	178,215 14,546	4 633,584 378,196
13	CK26D	Ендова (b=300 mm)	m	163,000	122,426 4,156	19 955,438 677,428
14	CE24C	Gargui (gura de scurgere), (воронка водосточная д 200мм)	buc	8,000	203,295 58,184	1 626,359 465,472
		Total Capitolul 2. Acoperis Inclusiv salariu				1 141 036,90 8 183 907,156
		3. Capitolul 3. Fermele parapetului				
15	CL06D	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava 80*80*5)	t	4,976	12 527,853 1 413,040	62 338,597 7 031,288
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	4,976	684,642 267,643	3 406,780 1 331,790
		Total Capitolul 3. Fermele parapetului Inclusiv salariu				65 745,377 8 363,078

		Total	lei	1 784 032,44
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	50 764,10
		Cheltuieli de transport	5,00 %	77 243,19
		Total	100,00 +	1 912 039,73
		Cheltuieli de regie	12,00 %	229 444,77
		Total	100,00 +	2 141 484,50
		Beneficiu de deviz	6,00 %	128 489,07
		Total	100,00 +	2 269 973,57
		Total deviz:		2 269 973,57

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				225 618,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Construirea pavilioanelor de control vamal Arhitectura (SA)**

Valoarea de deviz 2 269 973,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,046	41,56	1,912
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	61,600	41,56	2 560,096
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	546,000	41,56	22 691,760
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	975,000	41,56	40 521,000
5.	7136080025001	Montator	h-om	0,910	41,56	37,820
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	32,045	41,56	1 331,790
7.	7212030022700	Sudor	h-om	59,712	41,56	2 481,631
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 255,300	41,56	93 730,268
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,918	41,56	703,112
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	84,592	41,56	3 515,644
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	675,000	41,56	28 053,000
12.	7422010060100	Timplar	h-om	107,170	41,56	4 453,985
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,120	41,56	129,667
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	611,322	41,56	25 406,543
Total manopera						225 618,23

Materiale:

1.	1421102200227	Pietris	m3	0,006	325,00	1,950
2.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,060	340,00	20,400
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,852	5,00	24,260
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 100,00	3,100
5.	2320166200676	White spirit	kg	9,703	17,00	164,951
6.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	614,250	16,00	9 828,000
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,095	17,00	18,615
8.	2413217300010	Cleme	buc	13,260	1,00	13,260
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,746	27,00	20,142
10.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	38,813	32,00	1 242,016
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	19,406	30,00	582,180
12.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	8,080	35,00	282,800
13.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	204,750	45,00	9 213,750
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,737	22,50	61,583
15.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2 100,000	1,00	2 100,000
16.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	20,000	10,00	0,000
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	8,080	1,45	11,716

		S1500				
18.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,930	1,45	20,198
19.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,009	1 173,00	10,557
20.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,035	0,00	0,000
21.	26661228006001	Element prefabricat (Transferul semnului memorial)	buc	1,010	8 000,00	8 080,000
22.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (паротзоляция)	m2	2 309,775	9,00	20 787,975
23.	26821326004701	Membrane (ПВХ мембрана PROTAN SE)	m2	2 354,625	81,00	190 724,625
24.	26821626113711	Placi vata minerala 50 mm (прочность на сжатие не менее 30 кПа)	m2	1 989,000	67,50	134 257,500
25.	26821626113712	Placi vata minerala 30 mm (прочность на сжатие не менее 60 кПа)	m2	1 989,000	40,50	80 554,500
26.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata (профнастил h=60 mm)	m2	2 354,625	100,00	235 462,500
27.	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm.(оцинковая кровельная сталь)	kg	699,300	70,00	48 951,000
28.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,454	17,00	24,718
29.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1 228,500	70,00	85 995,000
30.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass (d=150 mm)	m	27,846	85,00	2 366,910
31.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	665,438	14,00	9 316,132
32.	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	4,040	208,33	841,653
33.	27321036460001	Лист ЦСП	m2	55,000	121,00	6 655,000
34.	27321036460701	Tabla cutata (zașivka listami "Etalbond")	m2	832,500	625,70	520 895,250
35.	27431235490271	Ендова (b=300 mm)	m	163,000	116,67	19 017,210
36.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,220	17,00	105,740
37.	28111063011501	Ferme cu zabrele livrate in tronsoane (teava 80*80*5)	kg	4 976,000	10,00	49 760,000
38.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,780	22,00	83,160
39.	2873147300863	Agrafe	kg	31,500	18,00	567,000
40.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	9,952	37,00	368,224
41.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	42,296	12,90	545,618
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	978,000	0,25	244,500
43.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,630	75,00	497,250
44.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	10 237,500	0,85	8 701,875
45.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	42,296	7,60	321,450
46.	2874115883700	Saiba M 20	buc	42,296	45,00	1 903,320
47.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2 100,000	1,00	2 100,000
48.	2874125886734	Nituri POP	buc	12 862,500	0,50	6 431,250
49.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,630	14,75	97,793
50.	2875274000502	Cot burlan	buc	13,260	51,00	676,260
51.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,630	55,50	367,965
52.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,630	35,00	232,050
53.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	24 102,000	0,10	2 410,200
54.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	8 190,000	10,00	81 900,000
55.	4100126202818	Apa	m3	0,040	15,00	0,600
		Total materiale de construcții				1 544 863,71

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	97,500	5,00	487,500
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,500	20,00	70,000
3.	2922140007000	Macara	h-ut	30,000	300,00	9 000,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	144,120	10,00	1 441,200
5.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,015	20,00	0,300
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	9,952	25,00	248,800
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,718	300,00	2 015,400
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,327	300,00	98,100
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,946	200,00	189,200
		Total utilaje de construcții				13 550,50

Total	lei	1 784 032,44
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	50 764,10
Cheltuieli de transport	5,00 %	77 243,19
Total	100,00 +	1 912 039,73
Cheltuieli de regie	12,00 %	229 444,77
Total	100,00 +	2 141 484,50
Beneficiu de deviz	6,00 %	128 489,07
Total	100,00 +	2 269 973,57

Total deviz: **2 269 973,57**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Зашивка навеса				
0	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (зашивка листами "Etalbond")	m2			751,281 37,404
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,56	37,404
	27321036460701	Tabla cutata (зашивка листами "Etalbond")	m2	1,1100	625,70	694,527
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,750
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,800
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,00	2,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	300,00	12,000
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.(parapetul cladirii existente)	m2			37,073 36,573
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	41,56	18,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	41,56	18,286
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,500
2	TrI1AG19F2	Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, ambalate - incarcare-de pe rampa, in auto categoria 2	t			24,936 24,936
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	41,56	24,936
3	TsI50A10	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			36,385 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	200,00	36,385
4	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Transferul semnului memorial)	buc			8 280,340 45,135
	7136080025001	Montator	h-om	0,9100	41,56	37,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	41,56	5,403
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	41,56	1,912
	26661228006001	Element prefabricat (Transferul semnului memorial)	buc	1,0100	8 000,00	8 080,000
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 173,00	10,557
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0347	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	3,100
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,9300	1,45	20,198
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0600	340,00	20,400
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	325,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	15,00	0,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3270	300,00	98,100
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		2. Capitolul 2. Acoperis				
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(профнастил h=60 mm)	m2			231,532 49,872

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,56	45,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata (профнастил h=60 mm)	m2	1,1500	100,00	120,750
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	70,00	44,100
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,625
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,85	4,463
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,00	4,778
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	45,00	4,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,220
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (паротзоляция)	m2			22,387 10,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,56	8,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (паротзоляция)	m2	1,1500	9,00	10,661
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
7	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 50 mm (прочность на сжатие не менее 30 кПа) pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2			74,668 5,818
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	41,56	5,818
	26821626113711	Placi vata minerala 50 mm (прочность на сжатие не менее 30 кПа)	m2	1,0200	67,50	68,850
8	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 30 mm (прочность на сжатие не менее 60 кПа) pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2			47,128 5,818
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	41,56	5,818
	26821626113712	Placi vata minerala 30 mm (прочность на сжатие не менее 60 кПа)	m2	1,0200	40,50	41,310
9	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (ПВХ мембрана PROTAN SE)	m2			162,953 17,455
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	41,56	12,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	41,56	4,987
	26821326004701	Membrane (ПВХ мембрана PROTAN SE)	m2	1,1500	81,00	97,808
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,00	5,040
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	10,00	42,000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
10	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(оцинкованная кровельная сталь)	m2			446,691 33,248
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	41,56	31,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm.(оцинкованная кровельная сталь)	kg	5,5500	70,00	407,925
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,693
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
11	CI17A	Лист ЦСП	m2			216,320 83,120
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	41,56	76,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	27321036460001	Лист ЦСП	m2	1,1000	121,00	133,100
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150 mm)	m			178,215 14,546

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,56	14,546
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass (d=150 mm)	m	1,0500	85,00	91,035
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	51,00	26,010
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,510
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	75,00	19,125
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,50	14,152
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	14,75	3,761
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
13	CK26D	Ендова (b=300 mm)	m			122,426 4,156
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,56	3,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	27431235490271	Ендова (b=300 mm)	m	1,0000	116,67	116,670
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
14	CE24C	Gargui (gura de scurgere), (воронка водосточная д 200мм)	buc			203,295 58,184
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	41,56	58,184
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	17,00	3,090
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	35,00	35,350
	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	208,33	105,207
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,45	1,464
		3. Capitolul 3. Fermele parapetului				
15	CL06D	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava 80*80*5)	t			12 527,853 1 413,040
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,0000	41,56	706,520
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,4000	41,56	141,301
	7212030022700	Sudor	h-om	12,0000	41,56	498,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000	41,56	66,499
	28111063011501	Ferme cu zabrele livrate in tronsoane (teava 80*80*5)	kg	1 000,0000	10,00	10 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,0000	37,00	74,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,5000	7,60	64,600
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,5000	12,90	109,650
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,5000	45,00	382,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	27,00	4,048
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	17,00	21,250
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	17,00	3,741
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,0000	25,00	50,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,3500	300,00	405,024
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t			684,642 267,643
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,643
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,601
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	116,998
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,50	12,376
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,149
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-4 (B1)

Valoarea de deviz 45 901,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc	1,000	452,453 98,497	452,453 98,497
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc	1,000	389,953 98,497	389,953 98,497
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,000	199,288 86,860	199,288 86,860
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc	1,000	279,970 116,784	279,970 116,784
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,000	269,281 64,834	1 077,124 259,334
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,000	137,451 64,834	549,804 259,334
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	6,000	137,451 64,834	824,707 389,002

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, BA47-29/1/C10A				
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,000	137,451 64,834	274,902 129,667
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,000	350,121 64,834	700,242 129,667
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,010	45 470,000 11 262,800	454,700 112,628
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,080	20 842,888 11 262,762	1 667,431 901,021
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,040	14 303,675 3 657,275	572,147 146,291
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc	0,010	13 912,200 3 657,300	139,122 36,573
14	507-0106	Lampa LB-18	buc	1,000	10,420 0,000	10,420 0,000
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,000	571,801 59,431	571,801 59,431
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,100	5 135,300 3 158,560	513,530 315,856
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,040	3 906,275 1 795,400	156,251 71,816
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,040	4 406,275 1 795,400	176,251 71,816
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,000	1,330 0,000	23,940 0,000
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,620	816,527 515,344	506,247 319,513
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,930	4 316,109 2 144,496	12 646,199 6 283,373
22	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	25,000	4,130 0,000	103,250 0,000
23	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	260,000	7,380	1 918,800

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
24	590-4003	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	70,000	11,580	810,600
					0,000	0,000
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,070	4 358,214	305,075
					1 280,043	89,603
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,400	2 012,412	804,965
					677,012	270,805
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,100	5 280,780	528,078
					1 442,130	144,213
28	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,050	4 740,940	237,047
					1 221,860	61,093
29	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	25,000	20,850	521,250
					0,000	0,000
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,010	18 085,000	180,850
					2 585,000	25,850
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,015	18 077,333	271,160
					2 585,000	38,775
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	5 050,500	1 515,150
					344,533	103,360
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,310	4 630,413	1 435,428
					789,639	244,788
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,250	2 301,796	575,449
					835,356	208,839
		Total	lei			31 393,584
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			2 491,489
		Cheltuieli de transport	5,00 %			867,872
		Total	100,00 +			34 752,945
		Cheltuieli de regie	50,00 %			5 536,643
		Total	100,00 +			40 289,588
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 417,375
		Total	100,00 +			42 706,963
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				42 706,963 11 073,286
		2. Capitolul 2. Lucrari de				

1	2	3	4	5	6	7
		constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,000	24,105 24,105	433,886 433,886
		<i>Total</i>	lei			433,886
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			97,624
		<i>Total</i>	100,00 +			531,510
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			63,781
		<i>Total</i>	100,00 +			595,291
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			35,717
		<i>Total</i>	100,00 +			631,008
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				631,008 433,886
		3. Capitolul 3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,000	316,700 0,000	2 533,600 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 533,600
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			30,403
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				2 564,003
		Total deviz: Inclusiv salariu				45 901,97 11 507,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-4 (B1)

Valoarea de deviz 45 901,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-4 (B1):				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	266,441	41,56	11 073,286
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,900	41,56	37,404
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,540	41,56	396,482
		Total manopera				11 507,17

Materiale:

1.	01	Lampa LB-18	buc	1,000	10,42	10,42
2.	010	Dulap ЩРН-36	buc	1,000	245,83	245,83
3.	011	Dulap ЩРН-9	buc	1,000	183,33	183,33
4.	0111	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	4,000	95,83	383,32
5.	01111	Furtun metalic	m	10,000	7,08	70,80
6.	01112	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	5,000	24,00	120,00
7.	01114	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	3,000	348,00	1 044,00
8.	01115	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	m	31,000	24,23	751,13
9.	01116	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	m	25,000	8,33	208,25
10.	0112	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	buc	1,000	91,67	91,67
11.	0113	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,000	496,67	496,67
12.	0114	Intreruptor deschisa etansat	buc	10,000	13,75	137,50
13.	0115	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	buc	4,000	19,17	76,68
14.	0116	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	buc	4,000	24,17	96,68
15.	0119	Teava din otel d. pina la 20 mm	m	7,000	19,15	134,05
16.	012	Intreruptor ВН32-3/20А	buc	1,000	54,37	54,37
17.	013	Intreruptor ВН32-3/100	buc	1,000	68,25	68,25
18.	014	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	4,000	148,33	593,32
19.	015	Automat ВА47-29/1/В10А	buc	4,000	16,50	66,00

20.	016	Automat BA47-29/1/C10A	buc	6,000	16,50	99,00
21.	017	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000	16,50	33,00
22.	018	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,000	229,17	458,34
23.	019	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	1,000	241,67	241,67
24.	02	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,000	1,33	23,94
25.	03	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	25,000	4,13	103,25
26.	04	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	260,000	7,38	1 918,80
27.	05	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,000	316,70	2 533,60
28.	05	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	70,000	11,58	810,60
29.	06	Cutie отъ pentru cablu	buc	25,000	20,85	521,25
30.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,400	70,00	28,00
31.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,000	0,50	40,00
32.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	12 000,00	0,00
33.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 600,00	0,00
34.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	14 000,00	0,00
35.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	20 000,00	0,00
36.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,021	12 500,00	262,50
37.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,005	1 450,00	7,25
38.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	40 000,00	0,00
39.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	70 000,00	140,00
40.	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,029	12 500,00	362,50
41.	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	12 500,00	300,00
42.	10116153	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,001	12 500,00	12,50
43.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,051	12 500,00	637,50
44.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	12 500,00	12,50
45.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,038	12 500,00	475,00
46.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	500,00	1,00
47.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	8,190	35,00	286,65
48.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,023	20,00	0,46
49.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,567	30,00	107,01
50.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	44,183	4,50	198,824
51.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	7,797	45,00	350,865
52.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,020	100,00	2,00
53.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	44,183	4,50	198,824
54.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,128	20,00	2,56
55.	1019852	Vopsea	kg	2,764	16,32	45,108
56.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	0,50	0,50
57.	110-03331	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	40,000	9,83	393,20
58.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,046	100,00	4,60
59.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,048	12 500,00	600,00
60.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000	1 850,00	0,00
61.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,004	340,00	1,36
62.	5009030	Flanse	10 buc	0,071	45,00	3,195
63.	5009031	Scoabe	10 buc	51,507	25,00	1 287,675
64.	5009061	Fisa de izolatie	buc	72,492	1,20	86,99
65.	5009062	Papuci de cablu	buc	116,000	2,10	243,60
66.	5009070	Racordari	10 buc	0,100	554,10	55,41
67.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	21,060	1,00	21,06
68.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	10,800	5,00	54,00

69.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,016	1,50	0,024
70.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,350	10,00	33,50
71.	5009113	Prezoane	buc	10,200	0,50	5,10
72.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,082	10,00	0,82
73.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,102	10,00	1,02
74.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,006	29,80	0,179
75.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,140	3,00	0,42
76.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,604	165,00	264,66
77.	5009619	Ate de cusut	kg	0,021	20,00	0,42
78.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,103	22,00	2,266
79.	5009627	Banda "ΦΥΜ"	kg	0,002	165,00	0,33
80.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,432	85,33	207,523
81.	5009816	Fisie de montaj	m	99,620	15,00	1 494,30
82.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	20 000,00	0,00
83.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΟС30"	kg	0,310	90,00	27,90
84.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,123	25,00	3,075
85.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	165,00	51,15
Total materiale de constructii						19 891,06

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,573	300,00	471,90
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,860	10,00	18,60
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,860	10,00	18,60
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	79,564	10,00	795,64
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,177	50,00	858,85
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	120,00	52,80
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	20,00	8,80
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,432	15,00	36,48
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,078	300,00	23,40
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,575	5,00	7,875
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,572	15,00	23,58
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,098	15,00	1,47
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	20,977	15,00	314,655
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,651	200,00	330,20
Total utilaje de constructii						2 962,84

Total deviz:

45 901,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPH-36	buc			452,453
						98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	010	Dulap IIIPH-36	buc	1,0000	245,83	245,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPH-9	buc			389,953
						98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	011	Dulap IIIPH-9	buc	1,0000	183,33	183,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			199,288
						86,860
	1	Muncitor	h-om	2,0900	41,56	86,86
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,95
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	4,50	2,745
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	45,00	0,315
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	4,50	2,745
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	16,32	0,653
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 500,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,51
	012	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	54,37	54,37
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc			279,970 116,784
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,56	116,784
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	16,32	0,751
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 500,00	37,50
	013	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	68,25	68,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,51
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ЛГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	165,00	5,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	300,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВ/Т-32С/16А/30мА	buc			269,281 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ЛГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	014	Automat АВ/Т-32С/16А/30мА	buc	1,0000	148,33	148,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			137,451 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	015	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	16,50	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			137,451 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	016	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	16,50	16,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			137,451 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	017	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	16,50	16,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	165,00	1,98

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			350,121 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	018	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	229,17	229,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			45 470,000 11 262,800
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,56	11 262,80
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	7 500,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,50	68,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,50	68,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	16,32	49,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 850,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,50	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	22,00	2,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,00
	019	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	100,0000	241,67	24 167,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	66,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	360,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	50,00	90,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	240,00
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			20 842,888 11 262,762
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,56	11 262,762
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	7 031,25

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,50	68,85
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,50	68,85
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	16,32	48,962
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 850,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,50	0,075
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	22,00	2,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	70,125
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	363,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	50,00	88,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,313
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	242,50
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			14 303,675 3 657,275
	1	Muncitor	h-om	88,0000	41,56	3 657,275
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,50
	0111	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	100,0000	95,83	9 583,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	3,00	8,40
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc			13 912,200 3 657,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	41,56	3 657,30
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,00
	0112	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	buc	100,0000	91,67	9 167,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	3,00	8,40
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	480,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	320,00
14	507-0106	Lampa LB-18	buc			10,420 0,000
	01	Lampa LB-18	buc	1,0000	10,42	10,42
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc			571,801 59,431
	1	Muncitor	h-om	1,4300	41,56	59,431
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	45,00	1,80
	0113	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	496,67	496,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			5 135,300 3 158,560
	1	Muncitor	h-om	76,0000	41,56	3 158,56
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 500,00	125,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	500,00	0,00
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	35,00	0,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,50	43,92
	0114	Interrupator deschisa etansat	buc	100,0000	13,75	1 375,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,50	43,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			3 906,275 1 795,400
	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,56	1 795,40
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	40 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	70 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	45,00	46,125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	10,00	10,25
	0115	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	buc	100,0000	19,17	1 917,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	165,00	16,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	15,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	10,00
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			4 406,275 1 795,400
	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,56	1 795,40
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	40 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	70 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	45,00	46,125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	10,00	10,25
	0116	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	buc	100,0000	24,17	2 417,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	165,00	16,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	15,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	10,00
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			1,330 0,000
	02	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	1,33	1,33
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			816,527 515,344
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,56	515,344
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,50	0,011
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	165,00	0,798
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	22,00	0,213
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	90,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	300,00	117,097
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,065
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 316,109 2 144,496
	1	Muncitor	h-om	51,6000	41,56	2 144,496
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	12 500,00	89,59
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	70 000,00	47,782

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 500,00	136,519
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	35,00	61,256
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	4,50	20,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	45,00	112,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	4,50	20,25
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	16,32	6,528
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	25,00	412,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,50	0,003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	165,00	67,633
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	22,00	0,661
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	85,33	70,827
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	15,00	510,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	300,00	75,051
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	50,00	123,498
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,451
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	200,00	50,034
22	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			4,130 0,000
	03	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	4,13	4,13
23	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			7,380 0,000
	04	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	7,38	7,38
24	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			11,580 0,000
	05	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1,0000	11,58	11,58
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			4 358,214 1 280,043
	1	Muncitor	h-om	30,8000	41,56	1 280,043
	0119	Teava din otel d. pina la 20 mm	m	100,0000	19,15	1 915,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	37,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	45,00	36,643
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	16,32	11,186
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,714
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	45,00	45,643
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	25,00	102,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	1,00	8,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	29,80	2,557
	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	0,0300	165,00	4,714
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	300,00	141,429
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	10,00	200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	50,00	320,714
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	92,786
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,286
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			2 012,412 677,012
	1	Muncitor	h-om	16,2900	41,56	677,012
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	70,00	70,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
	110-03331	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	100,0000	9,83	983,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,20
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 280,780 1 442,130
	1	Muncitor	h-om	34,7000	41,56	1 442,13
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	12 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 500,00	625,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,50	98,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,50	98,10
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,50	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	25,00	625,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	554,10	554,10
	01111	Furtun metalic	m	100,0000	7,08	708,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	1,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	300,00	66,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	50,00	895,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
28	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			4 740,940 1 221,860
	1	Muncitor	h-om	29,4000	41,56	1 221,86
	01112	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	24,00	2 400,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	35,00	239,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,50	56,24
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,50	56,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	300,00	330,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	10,00	91,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	220,00
29	2451088	Cutie отъ pentru cablu	buc			20,850 0,000
	06	Cutie отъ pentru cablu	buc	1,0000	20,85	20,85
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			18 085,000 2 585,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,56	2 585,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 450,00	290,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	340,00	68,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	510,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	755,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	340,00
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t			18 077,333 2 585,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,56	2 585,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 450,00	290,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	340,00	45,333
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	520,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	753,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	346,667
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			5 050,500

1	2	3	4	5	6	7
						344,533
	1	Muncitor	h-om	8,2900	41,56	344,533
	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	12 500,00	1 000,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	500,00	1,667
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,30
	01114	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	10,0000	348,00	3 480,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 630,413 789,639
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,56	789,639
	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	12 500,00	1 169,355
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	500,00	1,613
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	35,00	21,00
	01115	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	m	100,0000	24,23	2 423,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	41,613
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	50,00	156,452
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	27,742
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			2 301,796 835,356
	1	Muncitor	h-om	20,1000	41,56	835,356
	10116153	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	35,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,50	36,90
	01116	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	m	100,0000	8,33	833,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	36,90
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	16,32	32,64
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,40
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,105 24,105
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	41,56	2,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	41,56	22,027
		3. Capitolul 3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			316,700 0,000
	05	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	316,70	316,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-5 (B2)

Valoarea de deviz 48 748,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc	1,000	452,653 98,497	452,653 98,497
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc	1,000	390,153 98,497	390,153 98,497
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,000	199,428 86,860	199,428 86,860
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc	1,000	280,110 116,784	280,110 116,784
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,000	269,421 64,834	1 077,684 259,334
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,000	137,591 64,834	550,364 259,334
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	6,000	137,591 64,834	825,547 389,002

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, BA47-29/1/C10A				
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,000	137,591 64,834	275,182 129,667
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,000	350,261 64,834	700,522 129,667
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,010	45 474,200 11 262,800	454,742 112,628
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,080	20 847,087 11 262,762	1 667,767 901,021
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,040	14 303,675 3 657,275	572,147 146,291
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc	0,010	13 912,200 3 657,300	139,122 36,573
14	507-0106	Lampa LB-18	buc	1,000	10,420 0,000	10,420 0,000
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,000	571,801 59,431	571,801 59,431
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,100	5 135,340 3 158,560	513,534 315,856
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,040	3 906,275 1 795,400	156,251 71,816
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,040	4 406,275 1 795,400	176,251 71,816
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,000	1,330 0,000	23,940 0,000
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,620	816,527 515,344	506,247 319,513
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,330	4 312,977 2 144,496	14 362,212 7 141,172
22	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	25,000	4,130 0,000	103,250 0,000
23	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	300,000	7,380	2 214,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
24	590-4003	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	70,000	11,580	810,600
					0,000	0,000
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,070	4 360,329	305,223
					1 280,043	89,603
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,400	2 012,412	804,965
					677,012	270,805
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,100	5 282,880	528,288
					1 442,130	144,213
28	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,050	4 754,620	237,731
					1 221,860	61,093
29	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	25,000	20,850	521,250
					0,000	0,000
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,010	18 093,400	180,934
					2 585,000	25,850
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,015	18 085,733	271,286
					2 585,000	38,775
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	5 052,060	1 515,618
					344,533	103,360
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,310	4 631,613	1 435,800
					789,639	244,788
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,250	2 303,596	575,899
					835,356	208,839
		Total	lei			33 410,921
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			2 684,494
		Cheltuieli de transport	5,00 %			914,130
		Total	100,00 +			37 009,545
		Cheltuieli de regie	50,00 %			5 965,542
		Total	100,00 +			42 975,087
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 578,505
		Total	100,00 +			45 553,592
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				45 553,592 11 931,085
		2. Capitolul 2. Lucrari de				

1	2	3	4	5	6	7
		constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,000	24,105 24,105	433,886 433,886
		<i>Total</i>	lei			433,886
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			97,624
		<i>Total</i>	100,00 +			531,510
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			63,781
		<i>Total</i>	100,00 +			595,291
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			35,717
		<i>Total</i>	100,00 +			631,008
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				631,008 433,886
		3. Capitolul 3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,000	316,700 0,000	2 533,600 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 533,600
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			30,403
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				2 564,003
		Total deviz: Inclusiv salariu				48 748,58 12 364,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-5 (B2)

Valoarea de deviz 48 748,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-5 (B2):				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	287,081	41,56	11 931,085
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,900	41,56	37,404
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,540	41,56	396,482
		Total manopera				12 364,97

Materiale:

1.	01	Lampa LB-18	buc	1,000	10,42	10,420
2.	010	Dulap ЩРН-36	buc	1,000	245,83	245,830
3.	011	Dulap ЩРН-9	buc	1,000	183,33	183,330
4.	0111	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	4,000	95,83	383,320
5.	01111	Furtun metalic	m	10,000	7,08	70,800
6.	01112	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	5,000	24,00	120,000
7.	01114	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	3,000	348,00	1 044,000
8.	01115	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	m	31,000	24,23	751,130
9.	01116	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	m	25,000	8,33	208,250
10.	0112	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	buc	1,000	91,67	91,670
11.	0113	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,000	496,67	496,670
12.	0114	Intreruptor deschisa etansat	buc	10,000	13,75	137,500
13.	0115	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	buc	4,000	19,17	76,680
14.	0116	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	buc	4,000	24,17	96,680
15.	0119	Teava din otel d. pina la 20 mm	m	7,000	19,15	134,050
16.	012	Intreruptor ВН32-3/20А	buc	1,000	54,37	54,370
17.	013	Intreruptor ВН32-3/100	buc	1,000	68,25	68,250
18.	014	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	4,000	148,33	593,320
19.	015	Automat ВА47-29/1/В10А	buc	4,000	16,50	66,000

20.	016	Automat BA47-29/1/C10A	buc	6,000	16,50	99,000
21.	017	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000	16,50	33,000
22.	018	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,000	229,17	458,340
23.	019	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	1,000	241,67	241,670
24.	02	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,000	1,33	23,940
25.	03	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	25,000	4,13	103,250
26.	04	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	300,000	7,38	2 214,000
27.	05	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,000	316,70	2 533,600
28.	05	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	70,000	11,58	810,600
29.	06	Cutie отъ pentru cablu	buc	25,000	20,85	521,250
30.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,400	70,00	28,000
31.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,000	0,50	40,000
32.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	12 000,00	0,000
33.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 600,00	0,000
34.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	14 000,00	0,000
35.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	20 000,00	0,000
36.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,023	12 500,00	287,500
37.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,005	1 450,00	7,250
38.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	40 000,00	0,000
39.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	70 000,00	140,000
40.	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,029	12 500,00	362,500
41.	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	12 500,00	300,000
42.	10116153	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,001	12 500,00	12,500
43.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,051	12 500,00	637,500
44.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	12 500,00	12,500
45.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,043	12 500,00	537,500
46.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	500,00	1,000
47.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	8,890	37,00	328,930
48.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,023	20,00	0,460
49.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,567	30,00	107,010
50.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	45,983	4,50	206,924
51.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	8,797	45,00	395,865
52.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,020	100,00	2,000
53.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	45,983	4,50	206,924
54.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,128	20,00	2,560
55.	1019852	Vopsea	kg	2,924	16,32	47,719
56.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	0,50	0,500
57.	110-03331	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	40,000	9,83	393,200
58.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,046	100,00	4,600
59.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,048	12 500,00	600,000
60.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000	1 850,00	0,000
61.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,004	340,00	1,360
62.	5009030	Flanse	10 buc	0,071	45,00	3,195
63.	5009031	Scoabe	10 buc	58,107	25,00	1 452,675
64.	5009061	Fisa de izolatie	buc	82,252	1,20	98,702
65.	5009062	Papuci de cablu	buc	116,000	2,10	243,600
66.	5009070	Racordari	10 buc	0,100	554,10	55,410
67.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	21,060	1,00	21,060
68.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	10,800	5,00	54,000

69.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,017	1,50	0,026
70.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,350	10,00	33,500
71.	5009113	Prezoane	buc	10,200	0,50	5,100
72.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,082	10,00	0,820
73.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,102	10,00	1,020
74.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,006	29,80	0,179
75.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,140	3,00	0,420
76.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,768	165,00	291,720
77.	5009619	Ate de cusut	kg	0,021	20,00	0,420
78.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,115	22,00	2,530
79.	5009627	Banda "ΦΥΜ"	kg	0,002	165,00	0,330
80.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,764	85,33	235,852
81.	5009816	Fisie de montaj	m	113,220	15,00	1 698,300
82.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	20 000,00	0,000
83.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"	kg	0,310	90,00	27,900
84.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,123	25,00	3,075
85.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠΠI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	165,00	51,150
Total materiale de constructii						20 816,20

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,673	300,00	501,900
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,860	10,00	18,600
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,860	10,00	18,600
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,444	10,00	894,440
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,165	50,00	908,250
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	120,00	52,800
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	20,00	8,800
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,432	15,00	36,480
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,078	300,00	23,400
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,575	5,00	7,875
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,572	15,00	23,580
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,098	15,00	1,470
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	23,389	15,00	350,835
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,751	200,00	350,200
Total utilaje de constructii						3 197,22

Total deviz:

48 748,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, III PH-36	buc			452,653
						98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	010	Dulap III PH-36	buc	1,0000	245,83	245,830
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,00	3,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, III PH-9	buc			390,153
						98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	011	Dulap III PH-9	buc	1,0000	183,33	183,330
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,00	3,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
3	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			199,428
						86,860
	1	Muncitor	h-om	2,0900	41,56	86,860
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	4,50	2,745
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	45,00	0,315
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	4,50	2,745
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	16,32	0,653
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 500,00	25,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,510
	012	Interruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	54,37	54,370
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,800
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc			280,110 116,784
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,56	116,784
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	16,32	0,751
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 500,00	37,500
	013	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	68,25	68,250
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,510
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ЛГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	165,00	5,940
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	300,00	2,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,800
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВ/Т-32С/16А/30мА	buc			269,421 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ЛГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	014	Automat АВ/Т-32С/16А/30мА	buc	1,0000	148,33	148,330
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			137,591 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	015	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	16,50	16,500

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			137,591 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	016	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	16,50	16,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			137,591 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	017	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	16,50	16,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	165,00	1,980

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			350,261
						64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	018	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	229,17	229,170
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			45 474,200
						11 262,800
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,56	11 262,800
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	7 500,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	37,00	77,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,50	68,900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,50	68,900
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	16,32	49,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 850,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,50	0,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	22,00	2,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,000
	019	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	100,0000	241,67	24 167,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	66,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	360,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	50,00	90,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	240,000
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			20 847,087
						11 262,762
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,56	11 262,762
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	7 031,250

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	37,00	77,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,50	68,850
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,50	68,850
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	16,32	48,962
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 850,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,50	0,075
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	22,00	2,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	70,125
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	363,750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	50,00	88,750
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,313
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	242,500
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			14 303,675 3 657,275
	1	Muncitor	h-om	88,0000	41,56	3 657,275
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,500
	0111	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	100,0000	95,83	9 583,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	3,00	8,400
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	465,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,000
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc			13 912,200 3 657,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	41,56	3 657,300
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,000
	0112	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	buc	100,0000	91,67	9 167,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	3,00	8,400
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	480,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	320,000
14	507-0106	Lampa LB-18	buc			10,420 0,000
	01	Lampa LB-18	buc	1,0000	10,42	10,420
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc			571,801 59,431
	1	Muncitor	h-om	1,4300	41,56	59,431
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	45,00	1,800
	0113	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	496,67	496,670
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			5 135,340 3 158,560
	1	Muncitor	h-om	76,0000	41,56	3 158,560
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 500,00	125,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	500,00	0,000
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	37,00	0,740
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,200

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,50	43,920
	0114	Interrupator deschisa etansat	buc	100,0000	13,75	1 375,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,50	43,920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,000
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			3 906,275 1 795,400
	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,56	1 795,400
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	40 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	70 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	45,00	46,125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	10,00	10,250
	0115	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	buc	100,0000	19,17	1 917,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	165,00	16,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	15,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	10,000
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			4 406,275 1 795,400
	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,56	1 795,400
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	40 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	70 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	45,00	46,125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	10,00	10,250
	0116	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	buc	100,0000	24,17	2 417,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	165,00	16,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	15,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	10,000
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			1,330 0,000
	02	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	1,33	1,330
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			816,527 515,344
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,56	515,344
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	500,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,50	0,011
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	165,00	0,798
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	22,00	0,213
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	90,00	45,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	300,00	117,097
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,065
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 312,977 2 144,496
	1	Muncitor	h-om	51,6000	41,56	2 144,496
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	12 500,00	86,336
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	70 000,00	42,042

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 500,00	138,889
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	37,00	64,756
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	4,50	20,250
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	45,00	112,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	4,50	20,250
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	16,32	6,528
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	25,00	412,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,280
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,50	0,003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	165,00	67,635
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	22,00	0,661
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	85,33	70,826
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	15,00	510,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	300,00	75,045
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	50,00	123,498
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,450
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	200,00	50,030
22	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			4,130 0,000
	03	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	4,13	4,130
23	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			7,380 0,000
	04	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	7,38	7,380
24	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			11,580 0,000
	05	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1,0000	11,58	11,580
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			4 360,329 1 280,043
	1	Muncitor	h-om	30,8000	41,56	1 280,043
	0119	Teava din otel d. pina la 20 mm	m	100,0000	19,15	1 915,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	37,00	39,114
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	45,00	36,643
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	16,32	11,186
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,714
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	45,00	45,643
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	25,00	102,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	1,00	8,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	29,80	2,557
	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	0,0300	165,00	4,714
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	300,00	141,429
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	10,00	200,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	50,00	320,714
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	92,786
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,286
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			2 012,412 677,012
	1	Muncitor	h-om	16,2900	41,56	677,012
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	70,00	70,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,000
	110-03331	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	100,0000	9,83	983,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,200
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 282,880 1 442,130
	1	Muncitor	h-om	34,7000	41,56	1 442,130
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	12 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 500,00	625,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	37,00	38,850
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,50	98,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,50	98,100
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,50	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	25,00	625,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	554,10	554,100
	01111	Furtun metalic	m	100,0000	7,08	708,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	1,00	5,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	300,00	66,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	50,00	895,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,000
28	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			4 754,620 1 221,860
	1	Muncitor	h-om	29,4000	41,56	1 221,860
	01112	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	24,00	2 400,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	37,00	253,080
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,50	56,240
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,50	56,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	300,00	330,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	10,00	91,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	108,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	220,000
29	2451088	Cutie отъ pentru cablu	buc			20,850 0,000
	06	Cutie отъ pentru cablu	buc	1,0000	20,85	20,850
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			18 093,400 2 585,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,56	2 585,000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 450,00	290,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	37,00	155,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	340,00	68,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	510,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	755,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	340,000
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t			18 085,733 2 585,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,56	2 585,000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 450,00	290,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	37,00	155,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	340,00	45,333
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	520,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	753,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	346,667
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			5 052,060

1	2	3	4	5	6	7
						344,533
	1	Muncitor	h-om	8,2900	41,56	344,533
	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	12 500,00	1 000,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	500,00	1,667
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	37,00	28,860
	01114	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	10,0000	348,00	3 480,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,000
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 631,613 789,639
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,56	789,639
	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	12 500,00	1 169,355
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	500,00	1,613
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	37,00	22,200
	01115	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	m	100,0000	24,23	2 423,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	41,613
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	50,00	156,452
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	27,742
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			2 303,596 835,356
	1	Muncitor	h-om	20,1000	41,56	835,356
	10116153	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	37,00	33,300
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,50	36,900
	01116	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	m	100,0000	8,33	833,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	36,900
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	16,32	32,640
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,500
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,400
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,105 24,105
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	41,56	2,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	41,56	22,027
		3. Capitolul 3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			316,700 0,000
	05	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	316,70	316,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-6 (B3)

Valoarea de deviz 36 609,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc	1,000	452,453 98,497	452,453 98,497
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc	1,000	389,953 98,497	389,953 98,497
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,000	199,288 86,860	199,288 86,860
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc	1,000	279,970 116,784	279,970 116,784
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,000	269,281 64,834	1 077,124 259,334
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,000	137,451 64,834	549,804 259,334
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	6,000	137,451 64,834	824,707 389,002

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, BA47-29/1/C10A				
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,000	137,451 64,834	274,902 129,667
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,000	350,121 64,834	700,242 129,667
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,010	45 470,000 11 262,800	454,700 112,628
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,080	20 842,888 11 262,762	1 667,431 901,021
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,040	14 303,675 3 657,275	572,147 146,291
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc	0,010	13 912,200 3 657,300	139,122 36,573
14	507-0106	Lampa LB-18	buc	1,000	10,420 0,000	10,420 0,000
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,000	571,801 59,431	571,801 59,431
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,100	5 135,300 3 158,560	513,530 315,856
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,040	3 906,275 1 795,400	156,251 71,816
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,040	4 406,275 1 795,400	176,251 71,816
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,000	1,330 0,000	23,940 0,000
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,610	816,466 515,344	498,044 314,360
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,640	4 305,811 2 144,496	7 061,530 3 516,973
22	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	25,000	4,130 0,000	103,250 0,000
23	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	130,000	7,380	959,400

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
24	590-4003	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	70,000	11,580	810,600
					0,000	0,000
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,060	4 355,850	261,351
					1 280,050	76,803
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,400	2 012,412	804,965
					677,012	270,805
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,100	5 280,780	528,078
					1 442,130	144,213
28	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,050	4 740,940	237,047
					1 221,860	61,093
29	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	25,000	20,850	521,250
					0,000	0,000
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,010	18 085,000	180,850
					2 585,000	25,850
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,015	18 077,333	271,160
					2 585,000	38,775
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	5 050,500	1 515,150
					344,533	103,360
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,310	4 630,413	1 435,428
					789,639	244,788
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,250	2 301,796	575,449
					835,356	208,839
		Total	lei			24 797,588
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			1 865,010
		Cheltuieli de transport	5,00 %			715,658
		Total	100,00 +			27 378,256
		Cheltuieli de regie	50,00 %			4 144,467
		Total	100,00 +			31 522,723
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 891,363
		Total	100,00 +			33 414,086
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				33 414,086 8 288,933
		2. Capitolul 2. Lucrari de				

1	2	3	4	5	6	7
		constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,000	24,105 24,105	433,886 433,886
		<i>Total</i>	lei			433,886
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			97,624
		<i>Total</i>	100,00 +			531,510
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			63,781
		<i>Total</i>	100,00 +			595,291
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			35,717
		<i>Total</i>	100,00 +			631,008
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				631,008 433,886
		3. Capitolul 3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,000	316,700 0,000	2 533,600 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 533,600
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			30,403
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				2 564,003
		Total deviz: Inclusiv salariu				36 609,09 8 722,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-6 (B3)

Valoarea de deviz 36 609,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-6 (B3):				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	199,445	41,56	8 288,933
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,900	41,56	37,404
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,540	41,56	396,482
		Total manopera				8 722,82

Materiale:

1.	01	Lampa LB-18	buc	1,000	10,42	10,420
2.	010	Dulap ЩРН-36	buc	1,000	245,83	245,830
3.	011	Dulap ЩРН-9	buc	1,000	183,33	183,330
4.	0111	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	4,000	95,83	383,320
5.	01111	Furtun metalic	m	10,000	7,08	70,800
6.	01112	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	5,000	24,00	120,000
7.	01114	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	3,000	348,00	1 044,000
8.	01115	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	m	31,000	24,23	751,130
9.	01116	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	m	25,000	8,33	208,250
10.	0112	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	buc	1,000	91,67	91,670
11.	0113	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,000	496,67	496,670
12.	0114	Intreruptor deschisa etansat	buc	10,000	13,75	137,500
13.	0115	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	buc	4,000	19,17	76,680
14.	0116	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	buc	4,000	24,17	96,680
15.	0119	Teava din otel d. pina la 20 mm	m	6,000	19,15	114,900
16.	012	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,000	54,37	54,370
17.	013	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,000	68,25	68,250
18.	014	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	4,000	148,33	593,320
19.	015	Automat BA47-29/1/B10A	buc	4,000	16,50	66,000

20.	016	Automat BA47-29/1/C10A	buc	6,000	16,50	99,000
21.	017	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000	16,50	33,000
22.	018	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,000	229,17	458,340
23.	019	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	1,000	241,67	241,670
24.	02	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,000	1,33	23,940
25.	03	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	25,000	4,13	103,250
26.	04	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	130,000	7,38	959,400
27.	05	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,000	316,70	2 533,600
28.	05	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	70,000	11,58	810,600
29.	06	Cutie отъ pentru cablu	buc	25,000	20,85	521,250
30.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,400	70,00	28,000
31.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,000	0,50	40,000
32.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	12 000,00	0,000
33.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 600,00	0,000
34.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	14 000,00	0,000
35.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	20 000,00	0,000
36.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,011	12 500,00	137,500
37.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,005	1 450,00	7,250
38.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	40 000,00	0,000
39.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001	70 000,00	70,000
40.	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,029	12 500,00	362,500
41.	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	12 500,00	300,000
42.	10116153	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,001	12 500,00	12,500
43.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,051	12 500,00	637,500
44.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	12 500,00	12,500
45.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,024	12 500,00	300,000
46.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	500,00	1,000
47.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,921	35,00	207,235
48.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,023	20,00	0,460
49.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,567	30,00	107,010
50.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	38,378	4,50	172,701
51.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,564	45,00	205,380
52.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,020	100,00	2,000
53.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	38,378	4,50	172,701
54.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,128	20,00	2,560
55.	1019852	Vopsea	kg	2,241	16,32	36,573
56.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	0,50	0,500
57.	110-03331	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	40,000	9,83	393,200
58.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,039	100,00	3,900
59.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,048	12 500,00	600,000
60.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000	1 850,00	0,000
61.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,004	340,00	1,360
62.	5009030	Flanse	10 buc	0,061	45,00	2,745
63.	5009031	Scoabe	10 buc	30,181	25,00	754,525
64.	5009061	Fisa de izolatie	buc	41,016	1,20	49,219
65.	5009062	Papuci de cablu	buc	116,000	2,10	243,600
66.	5009070	Racordari	10 buc	0,100	554,10	55,410
67.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	20,980	1,00	20,980
68.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	10,800	5,00	54,000

69.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,013	1,50	0,020
70.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,350	10,00	33,500
71.	5009113	Prezoane	buc	10,200	0,50	5,100
72.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,082	10,00	0,820
73.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,102	10,00	1,020
74.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	29,80	0,149
75.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,140	3,00	0,420
76.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,075	165,00	177,375
77.	5009619	Ate de cusut	kg	0,021	20,00	0,420
78.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,064	22,00	1,408
79.	5009627	Banda "ΦΥΜ"	kg	0,002	165,00	0,330
80.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	1,361	85,33	116,134
81.	5009816	Fisie de montaj	m	55,760	15,00	836,400
82.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	20 000,00	0,000
83.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΟС30"	kg	0,305	90,00	27,450
84.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,123	25,00	3,075
85.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	165,00	51,150
Total materiale de construcții						16 846,75

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,241	300,00	372,300
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,830	10,00	18,300
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,830	10,00	18,300
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	47,501	10,00	475,010
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,927	50,00	696,350
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	120,00	52,800
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	20,00	8,800
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,432	15,00	36,480
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,078	300,00	23,400
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,575	5,00	7,875
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,572	15,00	23,580
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,098	15,00	1,470
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,136	15,00	197,040
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,319	200,00	263,800
Total utilaje de construcții						2 195,49

Total deviz:

36 609,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPH-36	buc			452,453
						98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	010	Dulap IIIPH-36	buc	1,0000	245,83	245,830
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPH-9	buc			389,953
						98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	011	Dulap IIIPH-9	buc	1,0000	183,33	183,330
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			199,288
						86,860
	1	Muncitor	h-om	2,0900	41,56	86,860
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	4,50	2,745
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	45,00	0,315
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	4,50	2,745
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	16,32	0,653
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 500,00	25,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,510
	012	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	54,37	54,370
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,800
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc			279,970 116,784
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,56	116,784
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	16,32	0,751
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 500,00	37,500
	013	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	68,25	68,250
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,510
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ЛГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	165,00	5,940
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	300,00	2,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,800
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВ/Т-32С/16А/30мА	buc			269,281 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ЛГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	014	Automat АВ/Т-32С/16А/30мА	buc	1,0000	148,33	148,330
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			137,451 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	015	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	16,50	16,500

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			137,451 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	016	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	16,50	16,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			137,451 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	017	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	16,50	16,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	165,00	1,980

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			350,121 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	018	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	229,17	229,170
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			45 470,000 11 262,800
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,56	11 262,800
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	7 500,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,50	68,900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,50	68,900
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	16,32	49,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 850,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,50	0,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	22,00	2,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,000
	019	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	100,0000	241,67	24 167,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	66,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	360,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	50,00	90,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	240,000
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			20 842,888 11 262,762
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,56	11 262,762
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	7 031,250

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,50	68,850
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,50	68,850
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	16,32	48,962
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 850,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,50	0,075
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	22,00	2,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	70,125
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	363,750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	50,00	88,750
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,313
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	242,500
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			14 303,675 3 657,275
	1	Muncitor	h-om	88,0000	41,56	3 657,275
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,500
	0111	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	100,0000	95,83	9 583,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	3,00	8,400
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	465,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,000
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc			13 912,200 3 657,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	41,56	3 657,300
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,000
	0112	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	buc	100,0000	91,67	9 167,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	3,00	8,400
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	480,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	320,000
14	507-0106	Lampa LB-18	buc			10,420 0,000
	01	Lampa LB-18	buc	1,0000	10,42	10,420
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc			571,801 59,431
	1	Muncitor	h-om	1,4300	41,56	59,431
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	45,00	1,800
	0113	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	496,67	496,670
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			5 135,300 3 158,560
	1	Muncitor	h-om	76,0000	41,56	3 158,560
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 500,00	125,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	500,00	0,000
	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	35,00	0,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,200

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,50	43,920
	0114	Interrupator deschisa etansat	buc	100,0000	13,75	1 375,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,50	43,920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,000
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			3 906,275 1 795,400
	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,56	1 795,400
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	40 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	70 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	45,00	46,125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	10,00	10,250
	0115	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	buc	100,0000	19,17	1 917,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	165,00	16,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	15,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	10,000
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			4 406,275 1 795,400
	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,56	1 795,400
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	40 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	70 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	45,00	46,125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	10,00	10,250
	0116	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	buc	100,0000	24,17	2 417,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	165,00	16,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	15,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	10,000
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			1,330 0,000
	02	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	1,33	1,330
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			816,466 515,344
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,56	515,344
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	500,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,50	0,011
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	165,00	0,811
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	22,00	0,216
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	90,00	45,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	300,00	117,049
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,033
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 305,811 2 144,496
	1	Muncitor	h-om	51,6000	41,56	2 144,496
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	12 500,00	83,841
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	70 000,00	42,683

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 500,00	137,195
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	35,00	61,250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	4,50	20,250
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	45,00	112,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	4,50	20,250
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	16,32	6,528
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	25,00	412,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,280
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,50	0,003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	165,00	67,610
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	22,00	0,657
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	85,33	70,813
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	15,00	510,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	50,00	123,506
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,448
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	200,00	50,000
22	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			4,130
						0,000
	03	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	4,13	4,130
23	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			7,380
						0,000
	04	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	7,38	7,380
24	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			11,580
						0,000
	05	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1,0000	11,58	11,580
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			4 355,850
						1 280,050
	1	Muncitor	h-om	30,8000	41,56	1 280,050
	0119	Teava din otel d. pina la 20 mm	m	100,0000	19,15	1 915,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,750
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	45,00	36,750
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	16,32	11,150
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	45,00	45,750
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	25,00	102,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	1,00	8,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	29,80	2,483
	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	0,0300	165,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	300,00	140,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	10,00	200,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	50,00	320,833
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	92,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	93,333
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			2 012,412
						677,012
	1	Muncitor	h-om	16,2900	41,56	677,012
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	70,00	70,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,000
	110-03331	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	100,0000	9,83	983,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,200
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 280,780
						1 442,130
	1	Muncitor	h-om	34,7000	41,56	1 442,130
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	12 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 500,00	625,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,750
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,50	98,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,50	98,100
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,50	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	25,00	625,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	554,10	554,100
	01111	Furtun metalic	m	100,0000	7,08	708,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	1,00	5,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	300,00	66,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	50,00	895,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,000
28	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			4 740,940 1 221,860
	1	Muncitor	h-om	29,4000	41,56	1 221,860
	01112	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	24,00	2 400,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	35,00	239,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,50	56,240
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,50	56,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	300,00	330,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	10,00	91,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	108,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	220,000
29	2451088	Cutie отъ pentru cablu	buc			20,850 0,000
	06	Cutie отъ pentru cablu	buc	1,0000	20,85	20,850
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			18 085,000 2 585,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,56	2 585,000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 450,00	290,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	340,00	68,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	510,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	755,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	340,000
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t			18 077,333 2 585,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,56	2 585,000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 450,00	290,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	340,00	45,333
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	520,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	753,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	346,667
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			5 050,500

1	2	3	4	5	6	7
						344,533
	1	Muncitor	h-om	8,2900	41,56	344,533
	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	12 500,00	1 000,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	500,00	1,667
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,300
	01114	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	10,0000	348,00	3 480,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,000
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 630,413 789,639
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,56	789,639
	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	12 500,00	1 169,355
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	500,00	1,613
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	35,00	21,000
	01115	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	m	100,0000	24,23	2 423,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	41,613
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	50,00	156,452
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	27,742
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			2 301,796 835,356
	1	Muncitor	h-om	20,1000	41,56	835,356
	10116153	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	35,00	31,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,50	36,900
	01116	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	m	100,0000	8,33	833,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	36,900
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	16,32	32,640
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,500
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,400
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,105 24,105
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	41,56	2,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	41,56	22,027
		3. Capitolul 3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			316,700 0,000
	05	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	316,70	316,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-7 (B4)

Valoarea de deviz 38 003,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc	1,000	452,453 98,497	452,453 98,497
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc	1,000	389,953 98,497	389,953 98,497
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,000	199,288 86,860	199,288 86,860
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc	1,000	279,970 116,784	279,970 116,784
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,000	269,281 64,834	1 077,124 259,334
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,000	137,451 64,834	549,804 259,334
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	6,000	137,451 64,834	824,707 389,002

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, BA47-29/1/C10A				
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,000	137,451 64,834	274,902 129,667
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,000	350,121 64,834	700,242 129,667
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,010	45 470,000 11 262,800	454,700 112,628
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,080	20 842,888 11 262,762	1 667,431 901,021
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,040	14 303,675 3 657,275	572,147 146,291
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc	0,010	13 912,200 3 657,300	139,122 36,573
14	507-0106	Lampa LB-18	buc	1,000	10,420 0,000	10,420 0,000
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,000	571,801 59,431	571,801 59,431
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,100	5 135,300 3 158,560	513,530 315,856
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,040	3 906,275 1 795,400	156,251 71,816
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,040	4 406,275 1 795,400	176,251 71,816
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,000	1,330 0,000	23,940 0,000
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,570	815,865 515,344	465,043 293,746
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,880	4 305,441 2 144,496	8 094,229 4 031,652
22	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	25,000	4,130 0,000	103,250 0,000
23	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	150,000	7,380	1 107,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
24	590-4003	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	70,000	11,580	810,600
					0,000	0,000
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,020	4 348,950	86,979
					1 280,050	25,601
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,400	2 012,412	804,965
					677,012	270,805
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,100	5 280,780	528,078
					1 442,130	144,213
28	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,050	4 740,940	237,047
					1 221,860	61,093
29	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	25,000	20,850	521,250
					0,000	0,000
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,010	18 085,000	180,850
					2 585,000	25,850
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,015	18 077,333	271,160
					2 585,000	38,775
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	5 050,500	1 515,150
					344,533	103,360
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,310	4 630,413	1 435,428
					789,639	244,788
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,250	2 301,796	575,449
					835,356	208,839
		Total	lei			25 770,514
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			1 964,654
		Cheltuieli de transport	5,00 %			737,352
		Total	100,00 +			28 472,520
		Cheltuieli de regie	50,00 %			4 365,898
		Total	100,00 +			32 838,418
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 970,305
		Total	100,00 +			34 808,723
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				34 808,723
		2. Capitolul 2. Lucrari de				8 731,796

1	2	3	4	5	6	7
		constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,000	24,105 24,105	433,886 433,886
		<i>Total</i>	lei			433,886
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			97,624
		<i>Total</i>	100,00 +			531,510
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			63,781
		<i>Total</i>	100,00 +			595,291
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			35,717
		<i>Total</i>	100,00 +			631,008
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				631,008 433,886
		3. Capitolul 3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,000	316,700 0,000	2 533,600 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 533,600
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			30,403
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				2 564,003
		Total deviz: Inclusiv salariu				38 003,75 9 165,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-7 (B4)

Valoarea de deviz 38 003,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-7 (B4):				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	210,101	41,56	8 731,796
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,900	41,56	37,404
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,540	41,56	396,482
		Total manopera				9 165,69

Materiale:

1.	01	Lampa LB-18	buc	1,000	10,42	10,420
2.	010	Dulap ЩРН-36	buc	1,000	245,83	245,830
3.	011	Dulap ЩРН-9	buc	1,000	183,33	183,330
4.	0111	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	4,000	95,83	383,320
5.	01111	Furtun metalic	m	10,000	7,08	70,800
6.	01112	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	5,000	24,00	120,000
7.	01114	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	3,000	348,00	1 044,000
8.	01115	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	m	31,000	24,23	751,130
9.	01116	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	m	25,000	8,33	208,250
10.	0112	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	buc	1,000	91,67	91,670
11.	0113	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,000	496,67	496,670
12.	0114	Intreruptor deschisa etansat	buc	10,000	13,75	137,500
13.	0115	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	buc	4,000	19,17	76,680
14.	0116	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	buc	4,000	24,17	96,680
15.	0119	Teava din otel d. pina la 20 mm	m	2,000	19,15	38,300
16.	012	Intreruptor ВН32-3/20А	buc	1,000	54,37	54,370
17.	013	Intreruptor ВН32-3/100	buc	1,000	68,25	68,250
18.	014	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	4,000	148,33	593,320
19.	015	Automat ВА47-29/1/В10А	buc	4,000	16,50	66,000

20.	016	Automat BA47-29/1/C10A	buc	6,000	16,50	99,000
21.	017	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000	16,50	33,000
22.	018	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,000	229,17	458,340
23.	019	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	1,000	241,67	241,670
24.	02	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,000	1,33	23,940
25.	03	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	25,000	4,13	103,250
26.	04	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	150,000	7,38	1 107,000
27.	05	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,000	316,70	2 533,600
28.	05	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	70,000	11,58	810,600
29.	06	Cutie отъ pentru cablu	buc	25,000	20,85	521,250
30.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,400	70,00	28,000
31.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,000	0,50	40,000
32.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	12 000,00	0,000
33.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 600,00	0,000
34.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	14 000,00	0,000
35.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	20 000,00	0,000
36.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,013	12 500,00	162,500
37.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,005	1 450,00	7,250
38.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	40 000,00	0,000
39.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001	70 000,00	70,000
40.	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,029	12 500,00	362,500
41.	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	12 500,00	300,000
42.	10116153	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,001	12 500,00	12,500
43.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,051	12 500,00	637,500
44.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	12 500,00	12,500
45.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,027	12 500,00	337,500
46.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	500,00	1,000
47.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,299	35,00	220,465
48.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,023	20,00	0,460
49.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,567	30,00	107,010
50.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	39,458	4,50	177,561
51.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	5,131	45,00	230,895
52.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,020	100,00	2,000
53.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	39,458	4,50	177,561
54.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,128	20,00	2,560
55.	1019852	Vopsea	kg	2,310	16,32	37,699
56.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	0,50	0,500
57.	110-03331	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	40,000	9,83	393,200
58.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,013	100,00	1,300
59.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,048	12 500,00	600,000
60.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000	1 850,00	0,000
61.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,004	340,00	1,360
62.	5009030	Flanse	10 buc	0,020	45,00	0,900
63.	5009031	Scoabe	10 buc	33,977	25,00	849,425
64.	5009061	Fisa de izolatie	buc	46,872	1,20	56,246
65.	5009062	Papuci de cablu	buc	116,000	2,10	243,600
66.	5009070	Racordari	10 buc	0,100	554,10	55,410
67.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	20,660	1,00	20,660
68.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	10,800	5,00	54,000

69.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,014	1,50	0,021
70.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,350	10,00	33,500
71.	5009113	Prezoane	buc	10,200	0,50	5,100
72.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,082	10,00	0,820
73.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,102	10,00	1,020
74.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,002	29,80	0,060
75.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,140	3,00	0,420
76.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,173	165,00	193,545
77.	5009619	Ate de cusut	kg	0,021	20,00	0,420
78.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,070	22,00	1,540
79.	5009627	Banda "ΦΥΜ"	kg	0,001	165,00	0,165
80.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	1,560	85,33	133,115
81.	5009816	Fisie de montaj	m	63,920	15,00	958,800
82.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	20 000,00	0,000
83.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΟС30"	kg	0,285	90,00	25,650
84.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,123	25,00	3,075
85.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	165,00	51,150
Total materiale de constructii						17 280,65

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,266	300,00	379,800
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,710	10,00	17,100
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,710	10,00	17,100
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	52,629	10,00	526,290
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,263	50,00	713,150
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	120,00	52,800
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	20,00	8,800
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,432	15,00	36,480
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,078	300,00	23,400
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,575	5,00	7,875
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,572	15,00	23,580
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,098	15,00	1,470
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,336	15,00	215,040
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,344	200,00	268,800
Total utilaje de constructii						2 291,67

Total deviz:

38 003,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc			452,453 98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	010	Dulap ИПН-36	buc	1,0000	245,83	245,830
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc			389,953 98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	011	Dulap ИПН-9	buc	1,0000	183,33	183,330
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
3	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			199,288 86,860
	1	Muncitor	h-om	2,0900	41,56	86,860
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	4,50	2,745
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	45,00	0,315
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	4,50	2,745
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	16,32	0,653
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 500,00	25,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,510
	012	Interruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	54,37	54,370
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,800
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc			279,970 116,784
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,56	116,784
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	16,32	0,751
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 500,00	37,500
	013	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	68,25	68,250
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,510
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ЛГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	165,00	5,940
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	300,00	2,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,800
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВ/Т-32С/16А/30мА	buc			269,281 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ЛГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	014	Automat АВ/Т-32С/16А/30мА	buc	1,0000	148,33	148,330
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			137,451 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	015	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	16,50	16,500

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			137,451 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	016	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	16,50	16,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			137,451 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	017	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	16,50	16,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	165,00	1,980

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			350,121 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	018	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	229,17	229,170
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			45 470,000 11 262,800
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,56	11 262,800
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	7 500,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,50	68,900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,50	68,900
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	16,32	49,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 850,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,50	0,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	22,00	2,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,000
	019	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	100,0000	241,67	24 167,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	66,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	360,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	50,00	90,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	240,000
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			20 842,888 11 262,762
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,56	11 262,762
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	7 031,250

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,50	68,850
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,50	68,850
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	16,32	48,962
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 850,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,50	0,075
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	22,00	2,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	70,125
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	363,750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	50,00	88,750
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,313
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	242,500
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			14 303,675 3 657,275
	1	Muncitor	h-om	88,0000	41,56	3 657,275
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,500
	0111	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	100,0000	95,83	9 583,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	3,00	8,400
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	465,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,000
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc			13 912,200 3 657,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	41,56	3 657,300
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,000
	0112	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	buc	100,0000	91,67	9 167,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	3,00	8,400
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	480,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	320,000
14	507-0106	Lampa LB-18	buc			10,420 0,000
	01	Lampa LB-18	buc	1,0000	10,42	10,420
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc			571,801 59,431
	1	Muncitor	h-om	1,4300	41,56	59,431
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	45,00	1,800
	0113	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	496,67	496,670
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
16	08-03-591-3	Interrupitor deschisa etansat	100 buc			5 135,300 3 158,560
	1	Muncitor	h-om	76,0000	41,56	3 158,560
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 500,00	125,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	500,00	0,000
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	35,00	0,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,200

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,50	43,920
	0114	Interrupator deschisa etansat	buc	100,0000	13,75	1 375,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,50	43,920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,000
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			3 906,275 1 795,400
	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,56	1 795,400
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	40 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	70 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	45,00	46,125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	10,00	10,250
	0115	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	buc	100,0000	19,17	1 917,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	165,00	16,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	15,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	10,000
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			4 406,275 1 795,400
	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,56	1 795,400
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	40 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	70 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	45,00	46,125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	10,00	10,250
	0116	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	buc	100,0000	24,17	2 417,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	165,00	16,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	15,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	10,000
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			1,330 0,000
	02	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	1,33	1,330
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			815,865 515,344
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,56	515,344
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	500,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,50	0,012
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	165,00	0,579
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	22,00	0,193
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	90,00	45,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	300,00	116,842
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	77,895
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 305,441 2 144,496
	1	Muncitor	h-om	51,6000	41,56	2 144,496
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	12 500,00	86,436
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	70 000,00	37,234

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 500,00	139,628
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	35,00	61,250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	4,50	20,250
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	45,00	112,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	4,50	20,250
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	16,32	6,528
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	25,00	412,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,280
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,50	0,003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	165,00	67,668
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	22,00	0,655
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	85,33	70,806
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	15,00	510,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	50,00	123,511
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,447
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	200,00	50,000
22	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			4,130 0,000
	03	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	4,13	4,130
23	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			7,380 0,000
	04	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	7,38	7,380
24	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			11,580 0,000
	05	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1,0000	11,58	11,580
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			4 348,950 1 280,050
	1	Muncitor	h-om	30,8000	41,56	1 280,050
	0119	Teava din otel d. pina la 20 mm	m	100,0000	19,15	1 915,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,750
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	45,00	36,000
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	16,32	11,400
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	45,00	45,000
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	25,00	102,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	1,00	8,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	29,80	3,000
	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	0,0300	165,00	8,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	300,00	135,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	10,00	200,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	50,00	320,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	93,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	90,000
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			2 012,412 677,012
	1	Muncitor	h-om	16,2900	41,56	677,012
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	70,00	70,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,000
	110-03331	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	100,0000	9,83	983,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,200
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 280,780 1 442,130
	1	Muncitor	h-om	34,7000	41,56	1 442,130
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	12 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 500,00	625,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,750
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,50	98,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,50	98,100
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,50	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	25,00	625,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	554,10	554,100
	01111	Furtun metalic	m	100,0000	7,08	708,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	1,00	5,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	300,00	66,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	50,00	895,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,000
28	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			4 740,940 1 221,860
	1	Muncitor	h-om	29,4000	41,56	1 221,860
	01112	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	24,00	2 400,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	35,00	239,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,50	56,240
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,50	56,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	300,00	330,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	10,00	91,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	108,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	220,000
29	2451088	Cutie отъ pentru cablu	buc			20,850 0,000
	06	Cutie отъ pentru cablu	buc	1,0000	20,85	20,850
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			18 085,000 2 585,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,56	2 585,000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 450,00	290,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	340,00	68,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	510,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	755,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	340,000
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t			18 077,333 2 585,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,56	2 585,000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 450,00	290,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	340,00	45,333
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	520,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	753,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	346,667
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			5 050,500

1	2	3	4	5	6	7
						344,533
	1	Muncitor	h-om	8,2900	41,56	344,533
	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	12 500,00	1 000,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	500,00	1,667
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,300
	01114	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	10,0000	348,00	3 480,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,000
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 630,413 789,639
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,56	789,639
	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	12 500,00	1 169,355
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	500,00	1,613
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	35,00	21,000
	01115	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	m	100,0000	24,23	2 423,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	41,613
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	50,00	156,452
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	27,742
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			2 301,796 835,356
	1	Muncitor	h-om	20,1000	41,56	835,356
	10116153	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	35,00	31,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,50	36,900
	01116	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	m	100,0000	8,33	833,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	36,900
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	16,32	32,640
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,500
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,400
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,105 24,105
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	41,56	2,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	41,56	22,027
		3. Capitolul 3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			316,700 0,000
	05	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	316,70	316,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-8 (copertina)

Valoarea de deviz 212 665,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИІРН-24	buc	1,000	431,623 98,497	431,623 98,497
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc	1,000	279,970 116,784	279,970 116,784
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	5,000	172,781 64,834	863,906 324,168
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	2,000	137,451 64,834	274,902 129,667
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИІРН-18	buc	1,000	431,623 98,497	431,623 98,497
6	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc	1,000	279,970 116,784	279,970 116,784
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	8,000	137,451 64,834	1 099,609 518,669

1	2	3	4	5	6	7
8	08-01-080-1	Fotoavertizor	buc	1,000	198,963 46,963	198,963 46,963
9	08-03-526-1	intrerupator crepuscul	buc	1,000	184,702 64,834	184,702 64,834
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED1500 65W IP54	100 buc	0,840	20 883,932 11 262,760	17 542,503 9 460,718
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, DN140 LED 30W	100 buc	0,240	43 796,342 11 262,758	10 511,122 2 703,062
12	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur UMS-150-1x150W	buc	4,000	151,915 76,055	607,659 304,219
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,820	827,240 515,344	1 505,577 937,926
14	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	10,280	4 314,758 2 144,496	44 355,714 22 045,419
15	590-4003	Cablu BBГHГ-LS-3*2.5	m	950,000	11,580 0,000	11 001,000 0,000
16	590-4057	Cablu BBГHГ-LS-5x6	m	240,000	43,750 0,000	10 500,000 0,000
17	590-4000	Cablu BBГHГ-LS-5*35	m	20,000	243,330 0,000	4 866,600 0,000
18	2451088	Cutie OTB pentru cablu	buc	120,000	20,850 0,000	2 502,000 0,000
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,050	18 055,640 2 585,040	902,782 129,252
20	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,860	4 735,736 1 221,864	4 072,733 1 050,803
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,050	1 029,820 677,420	51,491 33,871
22	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc	1,000	396,206 131,745	396,206 131,745
		Total	lei			112 860,655
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			8 620,173
		Cheltuieli de transport	5,00 %			3 264,104

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			124 744,932
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			19 155,939
		<i>Total</i>	100,00 +			143 900,871
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 634,052
		<i>Total</i>	100,00 +			152 534,923
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				152 534,923 38 311,878
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
23	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	4,000	82,463 33,663	329,854 134,654
24	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente	buc	4,000	188,773 95,172	755,090 380,690
		<i>Total</i>	lei			1 084,944
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			115,952
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			0,080
		<i>Total</i>	100,00 +			1 200,976
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			144,117
		<i>Total</i>	100,00 +			1 345,093
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			80,706
		<i>Total</i>	100,00 +			1 425,799
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 425,799 515,344
		3. Capitolul 3. Utilaj				
25	Pretul firmei	Corp LZ LED1500 65W IP54	buc	84,000	666,670 0,000	56 000,280 0,000
26	Pretul firmei	Corp UMS-150-1x150W	buc	4,000	437,500 0,000	1 750,000 0,000
27	Pretul firmei	Demaror IIMA-0261	buc	1,000	258,400 0,000	258,400 0,000
		<i>Total</i>	lei			58 008,680
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			696,104
		Total Capitolul 3. Utilaj				58 704,784

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total deviz:				212 665,53
		Inclusiv salariu				38 827,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-8 (copertina)

Valoarea de deviz 212 665,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-8 (copertina):				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	934,245	41,56	38 827,222
		Total manopera				38 827,22

Materiale:

1.	01	Dulap ИПН-24	buc	1,000	225,00	225,000
2.	011	Corp de iluminat DN140 LED 30W	buc	24,000	229,17	5 500,080
3.	015	Cablu BBΓHr-LS-3*2.5	m	950,000	11,58	11 001,000
4.	016	Cablu BBΓHr-LS-5x6	m	240,000	43,75	10 500,000
5.	017	Cablu BBΓHr-LS-5*35	m	20,000	243,33	4 866,600
6.	018	Cutie OTB pentru cablu	buc	120,000	20,85	2 502,000
7.	02	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,000	68,25	68,250
8.	020	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	86,000	24,00	2 064,000
9.	025	Corp LZ LED1500 65W IP54	buc	84,000	666,67	56 000,280
10.	026	Corp UMS-150-1x150W	buc	4,000	437,50	1 750,000
11.	027	Demaror ПМА-0261	buc	1,000	258,40	258,400
12.	03	Automat BA47-29/3/C20A	buc	5,000	51,83	259,150
13.	04	Automat BA47-29/1/C10A	buc	2,000	16,50	33,000
14.	05	Dulap ИПН-18	buc	1,000	225,00	225,000
15.	06	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,000	68,25	68,250
16.	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	8,000	16,50	132,000
17.	08	Fotoavertizor	buc	1,000	130,00	130,000
18.	09	intrerupator crepuscul	buc	1,000	63,75	63,750
19.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,050	70,00	3,500
20.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	18 000,00	0,000
21.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	18 880,00	0,000
22.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	10,000	0,50	5,000
23.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	14 000,00	0,000
24.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	20 000,00	20,000
25.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,072	12 500,00	900,000
26.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,009	1 450,00	13,050

27.	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,007	70 000,00	490,000
28.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,604	12 500,00	7 550,000
29.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,113	12 500,00	1 412,500
30.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	500,00	0,000
31.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	27,890	35,00	976,150
32.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,026	20,00	0,520
33.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,889	30,00	446,670
34.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	96,714	4,50	435,213
35.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	26,310	45,00	1 183,950
36.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,040	100,00	4,000
37.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	96,714	4,50	435,213
38.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,048	15,00	0,720
39.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,136	20,00	2,720
40.	1019852	Vopsea	kg	8,099	16,32	132,175
41.	110-03331	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	0,000	9,60	0,000
42.	201-9251	Suporti	kg	0,000	27,50	0,000
43.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	8,95	0,000
44.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,075	12 500,00	937,500
45.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	1 850,00	9,250
46.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,007	340,00	2,380
47.	5009031	Scoabe	10 buc	169,620	25,00	4 240,500
48.	5009061	Fisa de izolatie	buc	250,832	1,20	300,998
49.	5009062	Papuci de cablu	buc	103,800	2,10	217,980
50.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	19,000	1,00	19,000
51.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	129,600	5,00	648,000
52.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,094	1,50	0,141
53.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,040	3,00	0,120
54.	5009500	Fise de marcare	100 buc	4,613	165,00	761,145
55.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,100	29,50	179,950
56.	5009619	Ate de cusut	kg	0,021	20,00	0,420
57.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,433	22,00	9,526
58.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	8,532	85,33	728,036
59.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020	40,00	0,800
60.	5009816	Fisie de montaj	m	349,520	15,00	5 242,800
61.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	20 000,00	0,000
62.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,000	625,00	0,000
63.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,006	20 000,00	120,000
64.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,910	90,00	81,900
65.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,040	40,00	1,600
66.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,126	25,00	3,150
67.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,782	165,00	129,030
		Total materiale de constructii				123 292,39

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,926	300,00	1 777,800
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,460	10,00	54,600
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,460	10,00	54,600
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	325,803	10,00	3 258,030

5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,200	100,00	320,000
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,440	150,00	216,000
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	33,817	50,00	1 690,850
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	120,00	52,800
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	20,00	8,800
10.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,304	15,00	4,560
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,760	100,00	176,000
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,760	15,00	11,400
13.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,178	15,00	17,670
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	62,292	15,00	934,380
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,600	120,00	72,000
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,926	200,00	1 185,200
		Total utilaje de constructii				9 834,69

Total deviz:

**212 665,5
3**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPH-24	buc			431,623
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	01	Dulap IIIPH-24	buc	1,0000	225,00	225,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc			279,970
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,56	116,784
	02	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	68,25	68,250
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	16,32	0,751
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 500,00	37,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,510
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIIГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	165,00	5,940
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	300,00	2,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,800
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc			172,781
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	03	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	51,83	51,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			137,451 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	04	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	16,50	16,500
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-18	buc			431,623 98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	05	Dulap ИПН-18	buc	1,0000	225,00	225,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
6	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc			279,970 116,784
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,56	116,784
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	16,32	0,751
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 500,00	37,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,510
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,225
	06	Interruptor BH32-3/100	buc	1,0000	68,25	68,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	165,00	5,940
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	300,00	2,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,800
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			137,451
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	16,50	16,500
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
8	08-01-080-1	Fotoavertizor	buc			198,963
	1	Muncitor	h-om	1,1300	41,56	46,963
	08	Fotoavertizor	buc	1,0000	130,00	130,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	30,00	1,200
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	40,00	0,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
9	08-03-526-1	intrerupator crepuscul	buc			184,702
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	09	intrerupator crepuscul	buc	1,0000	63,75	63,750
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED1500 65W IP54	100 buc			20 883,932 11 262,760
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,56	11 262,760
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	6 994,048
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,50	68,850
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,50	68,850
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	16,32	48,960
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 850,00	8,810
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,50	0,081
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	22,00	2,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	71,429
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	69,339
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	362,857
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	50,00	88,988
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,357
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	241,905
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, DN140 LED 30W	100 buc			43 796,342 11 262,758
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,56	11 262,758
	011	Corp de iluminat DN140 LED 30W	buc	100,0000	229,17	22 917,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	6 979,167
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,50	68,850
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,50	68,850
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	16,32	48,958
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 850,00	7,708
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,50	0,079
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	22,00	2,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	83,333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	69,438
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	362,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	1,7800	50,00	88,958

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,375
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	241,667
12	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur UMS-150-1x150W	buc			151,915
						76,055
	1	Muncitor	h-om	1,8300	41,56	76,055
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	15,00	0,180
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	3,00	0,030
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	20 000,00	10,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	165,00	1,650
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	150,00	54,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			827,240
						515,344
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,56	515,344
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	10,989
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	500,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,50	0,012
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	165,00	0,635
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	22,00	0,205
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	90,00	45,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	300,00	117,033
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,022
14	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 314,758
						2 144,496
	1	Muncitor	h-om	51,6000	41,56	2 144,496
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	12 500,00	87,549
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	70 000,00	47,665
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 500,00	137,403
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	35,00	61,250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	4,50	20,250
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	45,00	112,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	4,50	20,250
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	16,32	6,528
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	25,00	412,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,280
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,50	0,003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	165,00	67,653
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	22,00	0,659
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	85,33	70,821
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	15,00	510,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	50,00	123,502
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,449
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	200,00	50,000
15	590-4003	Cablu ББГНГ-LS-3*2.5	m			11,580
						0,000
	015	Cablu ББГНГ-LS-3*2.5	m	1,0000	11,58	11,580
16	590-4057	Cablu ББГНГ-LS-5x6	m			43,750
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	016	Cablu BBГHT-LS-5x6	m	1,0000	43,75	43,750
17	590-4000	Cablu BBГHT-LS-5*35	m			243,330 0,000
	017	Cablu BBГHT-LS-5*35	m	1,0000	243,33	243,330
18	2451088	Cutie OTB pentru cablu	buc			20,850 0,000
	018	Cutie OTB pentru cablu	buc	1,0000	20,85	20,850
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t			18 055,640 2 585,040
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,56	2 585,040
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 450,00	261,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	340,00	47,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	522,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	755,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	348,000
20	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			4 735,736 1 221,864
	1	Muncitor	h-om	29,4000	41,56	1 221,864
	020	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	24,00	2 400,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	35,00	239,384
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,50	56,250
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,50	56,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	300,00	326,860
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	10,00	91,198
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	108,023
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	217,907
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 029,820 677,420
	1	Muncitor	h-om	16,2900	41,56	677,420
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	70,00	70,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,000
	110-03331	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	0,0000	9,60	0,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,200
22	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc			396,206 131,745
	1	Muncitor	h-om	3,1700	41,56	131,745
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	35,00	2,800
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	30,00	11,190
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	20,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	16,32	0,636
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 500,00	37,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	165,00	5,115
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	29,50	179,950
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	25,00	0,300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	165,00	3,960

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,200
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
23	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			82,463
						33,663
	1	Muncitor	h-om	0,8100	41,56	33,663
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,4400	100,00	44,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	120,00	4,800
24	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			188,773
						95,172
	1	Muncitor	h-om	2,2900	41,56	95,172
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	18 880,00	0,000
	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,0100	40,00	0,400
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	18 000,00	0,000
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	27,50	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	8,95	0,000
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	20 000,00	0,000
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,0000	625,00	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	100,00	80,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	120,00	13,200
		3. Capitolul 3. Utilaj				
25	Pretul firmei	Corp LZ LED1500 65W IP54	buc			666,670
						0,000
	025	Corp LZ LED1500 65W IP54	buc	1,0000	666,67	666,670
26	Pretul firmei	Corp UMS-150-1x150W	buc			437,500
						0,000
	026	Corp UMS-150-1x150W	buc	1,0000	437,50	437,500
27	Pretul firmei	Demaror IIMA-0261	buc			258,400
						0,000
	027	Demaror IIMA-0261	buc	1,0000	258,40	258,400

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului (PG)**

Valoarea de deviz 1 952 860,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	211,500	227,226 66,496	48 058,304 14 063,904
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton	m2	180,000	16,208 16,208	2 917,512 2 917,512
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	180,000	13,299 13,299	2 393,856 2 393,856
4	RpDC07D	Refacerea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2	55,000	17,288 1,039	950,845 57,145
		Total Capitolul 1. Demontari Inclusiv salariu				54 320,517 19 432,417
		2. Capitolul 2. Sistematizarea verticala				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	8,500	675,000 0,000	5 737,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)				
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (отвозка)	t	1 445,000	11,490 0,000	16 602,900 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	8,500	116,262 14,962	988,224 127,174
		Total Capitolul 2. Sistemizarea verticala Inclusiv salariu				23 328,624 127,174
		3. Capitolul 3. Acoperirea din beton asfaltic a trecerilor tip 1				
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip-0.10m	m3	297,000	535,999 47,794	159 191,703 14 194,818
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-0.26m	m3	772,200	563,751 24,936	435 328,689 19 255,579
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 970,000	174,356 2,494	517 837,617 7 405,992
11	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5.0cm)	m2	200,000	169,236 2,598	33 847,250 519,500
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	500,000	122,014 24,520	61 007,200 12 260,200
		Total Capitolul 3. Acoperirea din beton asfaltic a trecerilor tip 1 Inclusiv salariu				1 207 212,45 9 53 636,089
		4. Capitolul 4. Acoperirea cu placi din beton a trotuarelor tip 2				
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	147,600	563,750 24,936	83 209,569 3 680,554

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore-0.18m				
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip-0.15m	m3	123,000	535,999 47,794	65 927,877 5 878,662
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip	m2	820,000	149,863 24,770	122 887,873 20 311,203
		Total Capitolul 4. Acoperirea cu placi din beton a trotuarelor tip 2 Inklusiv salariu				272 025,319 29 870,419

		Total	lei	1 556 886,94
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	23 189,87
		Cheltuieli de transport	5,00 %	64 852,90
		Total	100,00 +	1 644 929,71
		Cheltuieli de regie	12,00 %	197 391,57
		Total	100,00 +	1 842 321,28
		Beneficiu de deviz	6,00 %	110 539,28
		Total	100,00 +	1 952 860,56
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 952 860,56 103 066,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Amenajarea teritoriului (PG)**

Valoarea de deviz 1 952 860,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 730,644	41,56	71 925,565
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	190,700	41,56	7 925,492
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	135,660	41,56	5 638,030
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,200	41,56	2 917,512
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,331	41,56	595,596
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	338,400	41,56	14 063,904
Total manopera						103 066,09

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	418,770	1 152,00	482 423,040
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	23,500	1 335,00	31 372,500
3.	1212121212121	Apa	m3	0,025	15,00	0,375
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	186,720	325,00	60 684,000
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 121,236	325,00	364 401,700
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,034	325,00	11,050
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,660	1 510,00	14 586,600
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,000	340,00	1 360,000
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	161,253	340,00	54 826,020
10.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (-0.10m)	m3	389,367	340,00	132 384,780
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,100	340,00	1 394,000
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	35,096	340,00	11 932,640
13.	24133170000001	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	25,275	35,00	884,625
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 460,000	1,45	2 117,000
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 312,000	1,45	1 902,400
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 453,400	1,45	9 357,430
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	832,300	90,00	74 907,000
18.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,500	0,00	0,000
19.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР 100x30x15 cm	m	502,500	90,00	45 225,000

20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	50,270	12,50	628,375
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,400	188,00	3 083,200
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	235,410	15,00	3 531,150
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,000	15,00	45,000
		Total materiale de construcții				1 297 057,90

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	163,912	150,00	24 586,800
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,029	300,00	8,700
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	42,671	300,00	12 801,300
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	24,788	200,00	4 957,600
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	326,357	230,00	75 062,110
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,788	165,00	4 090,020
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,125	300,00	5 737,500
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,400	250,00	850,000
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	163,912	50,00	8 195,600
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	55,343	300,00	16 602,900
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,457	165,00	3 870,405
		Total utilaje de construcții				156 762,95

Total	lei	1 556 886,94
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	23 189,87
Cheltuieli de transport	5,00 %	64 852,90
Total	100,00 +	1 644 929,71
Cheltuieli de regie	12,00 %	197 391,57
Total	100,00 +	1 842 321,28
Beneficiu de deviz	6,00 %	110 539,28
Total	100,00 +	1 952 860,56

Total deviz: **1 952 860,56**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			227,226 66,496
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	41,56	66,496
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,730
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,750
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,250
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton	m2			16,208 16,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,56	16,208
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			13,299 13,299
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,56	13,299
4	RpDC07D	Refacerea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2			17,288 1,039
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	41,56	1,039
	1212121212121	Apa	m3	0,00045	15,00	0,007
	24133170000001	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	0,4550	35,00	16,084
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00053	300,00	0,158
		2. Capitolul 2. Sistematizarea verticala				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (отвозка)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			116,262 14,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	14,962
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,300
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
		3. Capitolul 3. Acoperirea din beton asfalmtic a trecerilor tip 1				
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip-0.10m	m3			535,999 47,794
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	41,56	47,794

1	2	3	4	5	6	7
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (-0.10m)	m3	1,3110	340,00	445,740
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	230,00	35,190
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	165,00	3,795
9	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare-0.26m	m3			563,751 24,936
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,56	24,936
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	325,00	65,975
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	325,00	396,175
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	230,00	59,340
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,475
10	DB19G	Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			174,356 2,494
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,56	2,494
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 152,00	162,432
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 510,00	4,530
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,50	0,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	230,00	1,817
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	165,00	1,304
11	DB16H K=1.25	Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (5.0cm)	m2			169,236 2,598
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,56	2,598
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 335,00	156,863
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 510,00	5,662
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,50	0,172
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,524
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	165,00	1,093
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m			122,014 24,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,56	6,234
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,56	18,286
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,45	4,234
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,720
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15 cm	m	1,0050	90,00	90,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
		4. Capitolul 4. Acoperirea cu placi din beton a trotuarelor tip 2				
13	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare-0.18m	m3			563,750 24,936
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,56	24,936
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	325,00	65,975
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	325,00	396,174
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,2580	230,00	59,340

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,475
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip-0.15m	m3			535,999 47,794
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	41,56	47,794
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	340,00	445,740
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	230,00	35,190
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	165,00	3,795
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip	m2			149,863 24,770
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,56	24,113
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,56	0,657
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	90,00	91,350
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,45	2,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,45	11,412
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,700
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	340,00	14,552
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	188,00	3,760

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Spatii verzi (PG)**

Valoarea de deviz 10 596,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	47-02-040-7	Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м	100 buc	5,000	1 007,414 1 007,414	5 037,072 5 037,072
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare	buc	5,000	105,607 0,607	528,034 3,034
3	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Туя	buc	5,000	117,052 12,052	585,262 60,262
4	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,100	481,480 200,320	48,148 20,032
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	1,000	1 430,995 105,147	1 430,995 105,147

	Total	lei	7 629,51
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 175,75
	Cheltuieli de transport	5,00 %	120,20
	Total	100,00 +	8 925,46
	Cheltuieli de regie	12,00 %	1 071,06
	Total	100,00 +	9 996,52
	Beneficiu de deviz	6,00 %	599,79
	Total	100,00 +	10 596,31
	Total deviz:		10 596,31
	Inclusiv salariu		5 225,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Spatii verzi (PG)**

Valoarea de deviz 10 596,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	121,200	41,56	5 037,072
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,562	41,56	106,477
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,973	41,56	81,998
		Total manopera				5 225,54

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,396	71,00	28,116
2.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,000	12,50	1 300,000
3.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,980	12,60	24,948
4.	2830127303001	Arbori	buc	5,250	100,00	525,000
5.	28301273030011	Arbori - Туя	buc	5,250	100,00	525,000
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,060	15,00	0,900
		Total materiale de construcții				2 403,97
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	7 629,51
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 175,75
Cheltuieli de transport	5,00 %	120,20
Total	100,00 +	8 925,46
Cheltuieli de regie	12,00 %	1 071,06
Total	100,00 +	9 996,52
Beneficiu de deviz	6,00 %	599,79
Total	100,00 +	10 596,31

Total deviz:

10 596,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salarIU
1	2	3	4	5	6	7
1	47-02-040-7	Копка ям вручную размером 0,8х0,6 м	100 buc			1 007,414
						1 007,414
	1	Muncitor	h-om	24,2400	41,56	1 007,414
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare	buc			105,607
						0,607
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	41,56	0,607
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	100,00	105,000
3	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Туя	buc			117,052
						12,052
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	41,56	12,052
	28301273030011	Arbori - Туя	buc	1,0500	100,00	105,000
4	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			481,480
						200,320
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	41,56	200,320
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	71,00	281,160
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc			1 430,995
						105,147
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	41,56	18,702
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	41,56	86,445
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000	12,50	1 300,000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	12,60	24,948
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	15,00	0,900

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Alimentarea cu energie electrica. Echipament electric de forta

Valoarea de deviz 417 772,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-521-23	Intreuptor cu pirghie ППС-250А	buc	1,00	245,340 167,487	245,340 167,487
2	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta, ППНН-125А	buc	3,00	83,213 46,963	249,638 140,888
3	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-100-51	buc	1,00	674,884 145,044	674,884 145,044
4	08-03-525-2	Intreuptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-3P-100А	buc	1,00	211,860 116,784	211,860 116,784
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	41,157 36,157	41,157 36,157
6	08-01-053-1	Transformator de curent ТТН-100/5А	buc	3,00	133,595 100,991	400,784 302,972
7	08-03-521-23	Intreuptor cu pirghie 100А	buc	1,00	245,340 167,487	245,340 167,487
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta, 380В 100А	buc	3,00	1 583,213 46,963	4 749,638 140,888

1	2	3	4	5	6	7
9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПР11Д-3086 21У3	buc	1,00	674,884 145,044	674,884 145,044
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-35	buc	1,00	574,360 116,784	574,360 116,784
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A	buc	5,00	173,761 64,834	868,806 324,168
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc	2,00	172,931 64,834	345,862 129,667
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,00	170,762 64,834	170,762 64,834
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	1,00	170,762 64,834	170,762 64,834
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc	3,00	246,731 96,419	740,194 289,258
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦРН-12	buc	1,00	406,823 98,497	406,823 98,497
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-20A	buc	1,00	266,230 116,784	266,230 116,784
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A	buc	1,00	139,092 64,834	139,092 64,834
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,00	137,592 64,834	137,592 64,834
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	1,00	356,992 64,834	356,992 64,834
21	08-03-526-1	Automat (с упр.от фотодатчика)	buc	1,00	146,092 64,834	146,092 64,834
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	1,00	206,823 98,497	206,823 98,497

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, mm, pina la 590x875x320 Wilo-Drain Control (ШУ-1)				
23	10-08-001-01	Dispozitive Wilo-EC-Drain 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 4,0кВт	buc	1,00	1 007,340 997,440	1 007,340 997,440
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 590x875x320 Wilo-Drain Control (ШУ-2)	buc	1,00	206,823 98,497	206,823 98,497
25	10-08-001-01	Dispozitive Wilo-ER 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 2,2кВт	buc	1,00	1 007,340 997,440	1 007,340 997,440
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 590x875x320 Wilo-Drain Control (ШУ-3)	buc	1,00	206,823 98,497	206,823 98,497
27	10-08-001-01	Dispozitive Wilo- автом.управление самовсасывающим насосом EC- Drain 1x4,0 LP40 0,55кВт	buc	1,00	1 007,340 997,440	1 007,340 997,440
28	11-02-002-01	Dispozitive -управление двигателем насоса Wilo-Drain TP50 1,0кВт (sau analog)	buc	1,00	3 346,004 85,614	3 346,004 85,614
29	11-02-002-01	Поплавковый выключатель с кабелем 20м Wilo WA65	buc	3,00	87,854 85,614	263,561 256,841
30	11-02-002-01	Manometru ДМ-2005Сг	buc	1,00	87,854 85,614	87,854 85,614
31	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА-2140У	buc	1,00	396,366 131,745	396,366 131,745
32	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА-0240У	buc	2,00	396,366 131,745	792,733 263,490
33	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	7 192,267 3 669,733	215,768 110,092

1	2	3	4	5	6	7
34		Lampa Б235-245-60	buc	3,00	15,600 0,000	46,800 0,000
35	11-02-002-01	Dispozitiv (фотодатчик)	buc	1,00	182,854 85,614	182,854 85,614
36	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	13,06	2 770,528 275,543	36 183,097 3 598,597
37	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	13,06	1 978,981 906,008	25 845,498 11 832,464
38	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,62	2 186,660 1 196,927	1 355,729 742,095
39	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	13,06	2 390,542 270,557	31 220,473 3 533,473
40	590-413	Cablu АBBГ-4*95	m	10,00	80,830 0,000	808,300 0,000
41	590-414	Cablu АBBГ-5*35	m	3,00	40,830 0,000	122,490 0,000
42	590-414	Cablu АВБбШВ-4*95	m	290,00	91,670 0,000	26 584,300 0,000
43	590-4141	Cablu АВБбШВ-5*35	m	310,00	54,170 0,000	16 792,700 0,000
44	590-4142	Cablu АВБбШВ-5*10	m	195,00	24,170 0,000	4 713,150 0,000
45	590-4143	Cablu АВБбШВ-5*4	m	155,00	15,300 0,000	2 371,500 0,000
46	590-416	Cablu ВББ-3*1.5	m	105,00	6,630 0,000	696,150 0,000
47	590-417	Cablu ВББ-4*1.5	m	300,00	18,400 0,000	5 520,000 0,000
48	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 4x95mm2 RAUHEM	buc	4,00	508,471 161,253	2 033,883 645,011
49	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 5x35mm2 RAUHEM	buc	4,00	470,971 161,253	1 883,883 645,011
50	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	16,00	87,666 47,794	1 402,650 764,704
51	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 452,060 344,533	435,618 103,360
52	08-02-472-	Conductor de legare la pamint,	100 m	0,11	2 466,627	271,329

1	2	3	4	5	6	7
	9	deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm			885,227	97,375
		<i>Total</i>	lei			179 032,271
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			6 546,560
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			3 775,702
		<i>Total</i>	100,00 +			189 354,533
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			14 547,912
		<i>Total</i>	100,00 +			203 902,445
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 234,147
		<i>Total</i>	100,00 +			216 136,592
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				216 136,592 29 095,824
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
53	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	1 665,828 157,928	1 665,828 157,928
54	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00	114,286 18,286	114,286 18,286
55	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,00	24,390 10,390	24,390 10,390
56	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	217,00	130,914 130,914	28 408,338 28 408,338
57	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	168,00	41,813 40,313	7 024,618 6 772,618

1	2	3	4	5	6	7
58	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка грунта от разборки)	100 m3	0,49	780,000 0,000	382,200 0,000
59	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	83,30	21,200 0,000	1 766,000 0,000
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работы на отвале)	100 m3	0,49	116,255 14,929	56,965 7,315
61	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,62	64 007,481 5 527,481	39 684,638 3 427,038
62	404-23	Caramida	buc	5 800,00	3,330 0,000	19 314,000 0,000
63	408-93	Nisip	m3	49,00	340,000 0,000	16 660,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			115 101,263
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			8 730,430
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			3 694,568
		<i>Total</i>	100,00 +			127 526,261
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			15 303,151
		<i>Total</i>	100,00 +			142 829,412
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 569,765
		<i>Total</i>	100,00 +			151 399,177
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				151 399,177 38 801,913
		3. Capitolul 3. Valoare utilajului				
64	Pretul firmei	Intrerupor ППС-1 250A si siguranta ППНН-125A	buc	1,00	950,000 0,000	950,000 0,000
65	Pretul firmei	Dulap BZUM TF-01-100-51	buc	1,00	3 075,000 0,000	3 075,000 0,000
66	Pretul firmei	Intrerupator BP32-100A	buc	1,00	257,500 0,000	257,500 0,000
67	Pretul firmei	Contor electric ZMG410CR 5A 380B	buc	1,00	4 791,670 0,000	4 791,670 0,000
68	1115897	Transformator de curent ТТИ-	buc	3,00	212,500	637,500

1	2	3	4	5	6	7
		100/5A			0,000	0,000
69	Pretul firmei	Bloc intreruptor si siguranta БПН-100А	buc	1,00	257,500 0,000	257,500 0,000
70	Pretul firmei	Dulap ПП11Д-3086А-21У3	buc	1,00	13 333,400 0,000	13 333,400 0,000
71	Цена поставщика	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-1) (sau analog)	buc	1,00	3 258,150 0,000	3 258,150 0,000
72	Цена поставщика	Dispozitive Wilo-EC-Drain 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 4,0кВт (sau analog)	buc	1,00	4 156,950 0,000	4 156,950 0,000
73	Цена поставщика	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-2) (sau analog)	buc	1,00	3 258,150 0,000	3 258,150 0,000
74	Цена поставщика	Dispozitive Wilo-ER 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 2,2кВт (sau analog)	buc	1,00	4 156,950 0,000	4 156,950 0,000
75	Цена поставщика	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-3)	buc	1,00	3 258,150 0,000	3 258,150 0,000
76	Цена поставщика	Dispozitive Wilo-EC-Drain 1x4,0 LP40 автом.управление самовсасывающим насосом 0,55кВт	buc	1,00	3 258,150 0,000	3 258,150 0,000
77		Поплавковый выключатель с кабелем WA65	buc	1,00	208,400 0,000	208,400 0,000
78		Demaror ПМА-2240Y	buc	1,00	258,400 0,000	258,400 0,000
79		Demaror ПМА-0240Y	buc	2,00	258,400 0,000	516,800 0,000
80	Pretul firmei	Manometru ДМ2005СГ	buc	5,00	801,700 0,000	4 008,500 0,000
		Total	lei			49 641,170
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			595,694
		Total Capitolul 3. Valoare utilajului Inklusiv salariu				50 236,864

		Total deviz: Inklusiv salariu	417 772,65 67 897,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Alimentarea cu energie electrica. Echipament electric de forta**

Valoarea de deviz 417 772,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	787,042	41,56	32 709,466
2.	7137010011500	Electrician	h-om	62,930	41,56	2 615,371
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	783,756	41,56	32 572,900
		Total manopera				67 897,73

Materiale:

1.	01	Dispozitiv de siguranta, 380B 100A	buc	3,000	1 500,00	4 500,000
2.	010	Automat BA47-29/1/C6A	buc	1,000	18,00	18,000
3.	0111	Dispozitive -управление двигателем насоса Wilo-Drain TP50 1,0кВт (sau analog)	buc	1,000	3 258,15	3 258,150
4.	0114	Lampa B235-245-60	buc	3,000	15,60	46,800
5.	012	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000	16,50	16,500
6.	0123	Dispozitiv (фотодатчик)	buc	1,000	95,00	95,000
7.	01235	Intrerupator BP32-100A	buc	1,000	257,50	257,500
8.	01236	Cablu ABBГ-4*95	buc	10,000	80,83	808,300
9.	0124	Cablu ABBГ-5*35	m	3,000	40,83	122,490
10.	01245	Cablu ABB6ШВ-4*95	m	290,000	91,67	26 584,300
11.	0126	Nisip	m3	49,000	340,00	16 660,000
12.	0126	Dulap BZUM TF-01-100-51	buc	1,000	3 075,00	3 075,000
13.	013	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,000	235,90	235,900
14.	0136	Contor electric ZMG410CR 5A 380B	buc	1,000	4 791,67	4 791,670
15.	01364	Transformator de curent ТТИ-100/5А	buc	3,000	212,50	637,500
16.	014	Automat (с упр.от фотодатчика)	buc	1,000	25,00	25,000
17.	0145	Cablu ABB6ШВ-5*35	m	310,000	54,17	16 792,700
18.	0147	Cap terminal din rasini sintetice 4x95мм2 RAUHEM	buc	4,000	325,00	1 300,000
19.	0148	Cap terminal din rasini sintetice 5x35мм2 RAUHEM	buc	4,000	287,50	1 150,000
20.	0148	Cablu ABB6ШВ-5*10	m	195,000	24,17	4 713,150
21.	0154	Cablu BBБ-4*1.5	m	300,000	18,40	5 520,000
22.	01548	Caramida	buc	5 800,000	3,33	19 314,000
23.	015485	Cablu ABB6ШВ-5*4	m	155,000	15,30	2 371,500
24.	0157	Cablu BBБ-3*1.5	m	105,000	6,63	696,150
25.	02	Intrerupor BP32-35	buc	1,000	362,50	362,500
26.	0236	Intrerupor РПС-1 250А si siguranta ППНИ-125А	buc	1,000	950,00	950,000

27.	03	Automat BA47-29/3/C6A	buc	5,000	52,67	263,350
28.	0369	Dispozitive Wilo-ER 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 2,2кВт (sau analog)	buc	1,000	4 156,95	4 156,950
29.	04	Automat BA47-29/3/C10A	buc	2,000	51,84	103,680
30.	05	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,000	49,67	49,670
31.	06	Automat BA47-29/3/C25A	buc	1,000	49,67	49,670
32.	07	Automat BA47-29/3/C32A	buc	3,000	60,67	182,010
33.	08	Dulap ИПН-12	buc	1,000	200,00	200,000
34.	09	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,000	54,37	54,370
35.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	18 880,00	0,000
36.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,000	32 000,00	0,000
37.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	20 000,00	0,000
38.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	18 000,00	0,000
39.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	5,00	0,100
40.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	12 000,00	0,000
41.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,019	18 500,00	351,500
42.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	12 000,00	0,000
43.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	50 000,00	0,000
44.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	14 000,00	14,000
45.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,010	20 000,00	200,000
46.	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,010	11 000,00	110,000
47.	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	11 000,00	264,000
48.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	11 000,00	0,000
49.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,143	11 000,00	1 573,000
50.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,013	11 000,00	143,000
51.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	500,00	1,000
52.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,803	37,00	103,711
53.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,018	130,00	2,340
54.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,059	20,00	1,180
55.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,331	30,00	249,930
56.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,210	16,00	3,360
57.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200	4,20	5,040
58.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	27,742	4,50	124,839
59.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,430	45,00	19,350
60.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	27,742	4,50	124,839
61.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,262	20,00	5,240
62.	1019852	Vopsea	kg	4,719	16,32	77,017
63.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,252	40,00	10,080
64.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,050	3 100,00	155,000
65.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	2,50	0,000
66.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	0,50	0,000
67.	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	30,00	3,000
68.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,000	500,00	0,000
69.	1254	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ИУ-1) (sau analog)	buc	1,000	3 258,15	3 258,150
70.	1258	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ИУ-2) (sau analog)	buc	1,000	3 258,15	3 258,150
71.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	325,00	0,650
72.	1548	Dispozitive Wilo-EC-Drain 1x4,0 LP40 автом.управление самовсасывающим насосом 0,55кВт	buc	1,000	3 258,15	3 258,150

73.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	9,00	0,000
74.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	24 000,00	0,000
75.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,087	12 500,00	1 087,500
76.	236	Dulap 590x875x320mm Wilo-Drain Control (ШУ-3)	buc	1,000	3 258,15	3 258,150
77.	2365	Demaror ПМА-2240Y	buc	1,000	258,40	258,400
78.	259	Manometru ДМ2005СГ	buc	5,000	801,70	4 008,500
79.	326	Dispozitive Wilo-EC-Drain 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 4,0кВт (sau analog)	buc	1,000	4 156,95	4 156,950
80.	3265	Bloc intreruptor si siguranta БПИ-100А	buc	1,000	257,50	257,500
81.	3268	Demaror ПМА-0240Y	buc	2,000	258,40	516,800
82.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,800	15,00	252,000
83.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	1,000	1 400,00	1 400,000
84.	459	Dulap ПП11Д-3086А-21У3	buc	1,000	13 333,40	13 333,400
85.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	15,00	0,000
86.	5009031	Scoabe	10 buc	0,165	25,00	4,125
87.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,061	50,00	3,050
88.	5009062	Papuci de cablu	buc	123,300	2,10	258,930
89.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	25,000	1,00	25,000
90.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,163	1,50	0,245
91.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,474	10,00	14,740
92.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,031	1,00	0,031
93.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,333	165,00	219,945
94.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	18,300	29,50	539,850
95.	5009619	Ate de cusut	kg	0,038	20,00	0,760
96.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,189	22,00	4,158
97.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,123	4,00	0,492
98.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,168	90,00	15,120
99.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,310	90,00	27,900
100.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	620,000	58,23	36 102,600
101.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,100	40,00	4,000
102.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,600	10,90	39,240
103.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,208	25,00	5,200
104.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,213	165,00	365,145
105.	798	Поплавковый выключатель с кабелем WA65	buc	1,000	208,40	208,400
		Total materiale de constructii				199 046,60

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,380	50,00	19,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,380	50,00	19,000
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	144,650	300,00	43 395,000
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	300,00	72,000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	68,758	10,00	687,580
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	68,860	10,00	688,600
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,272	50,00	63,600
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,132	50,00	456,600

9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,880	120,00	105,600
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,880	20,00	17,600
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	100,00	78,000
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,274	300,00	382,200
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,196	250,00	49,000
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,888	15,00	43,320
15.	34105400000061	Autocamion-5t	h-ut	8,830	200,00	1 766,000
16.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,380	25,00	34,500
17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,190	120,00	22,800
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	144,650	200,00	28 930,000
		Total utilaje de constructii				76 830,40

Total deviz:

**417 772,6
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-521-23	Intreruptor cu pirghie ПИС-250А	buc			245,340
						167,487
	1	Muncitor	h-om	4,0300	41,56	167,487
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,160
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6600	30,00	19,800
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0320	20,00	0,640
	1019852	Vopsea	kg	0,0930	16,32	1,518
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,2000	2,10	17,220
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	165,00	6,765
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	20,00	0,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	165,00	13,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	15,00	5,700
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3900	25,00	9,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,000
2	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta, ППНН-125А	buc			83,213
						46,963
	1	Muncitor	h-om	1,1300	41,56	46,963
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	11 000,00	22,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	30,00	4,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	10,00	0,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
3	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-100-51	buc			674,884
						145,044
	1	Muncitor	h-om	3,4900	41,56	145,044
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	37,00	9,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	16,32	0,490
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	12 500,00	312,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	300,00	87,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	50,00	57,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	200,00	58,000
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-3P-100А	buc			211,860
						116,784
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,56	116,784
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	16,32	0,751
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 500,00	37,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,510
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	165,00	5,940
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	300,00	2,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,800
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			41,157 36,157
	1	Muncitor	h-om	0,8700	41,56	36,157
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	12 000,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	3,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,000
6	08-01-053-1	Transformator de curent ТТН-100/5А	buc			133,595 100,991
	1	Muncitor	h-om	2,4300	41,56	100,991
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	30,00	11,700
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	4,00	0,164
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	300,00	11,700
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	10,00	0,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	200,00	7,800
7	08-03-521-23	Intreruptor cu pirghie 100А	buc			245,340 167,487
	1	Muncitor	h-om	4,0300	41,56	167,487
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,160
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6600	30,00	19,800
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0320	20,00	0,640
	1019852	Vopsea	kg	0,0930	16,32	1,518
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,2000	2,10	17,220
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	165,00	6,765
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	20,00	0,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	165,00	13,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	15,00	5,700
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3900	25,00	9,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,000
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta, 380В 100А	buc			1 583,213 46,963
	1	Muncitor	h-om	1,1300	41,56	46,963
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	11 000,00	22,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	30,00	4,200
	01	Dispozitiv de siguranta, 380В 100А	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	10,00	0,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПП11Д-3086 21Y3	buc			674,884
	1	Muncitor	h-om	3,4900	41,56	145,044
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	37,00	9,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	16,32	0,490
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	12 500,00	312,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	300,00	87,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	50,00	57,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	200,00	58,000
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-35	buc			574,360
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,56	116,784
	02	Intreruptor BP32-35	buc	1,0000	362,50	362,500
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	16,32	0,751
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 500,00	37,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,510
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	165,00	5,940
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	300,00	2,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,800
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A	buc			173,761
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	03	Automat BA47-29/3/C6A	buc	1,0000	52,67	52,670
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0020	300,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc			172,931 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	04	Automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	51,84	51,840
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc			170,762 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	05	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	49,67	49,670
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc			170,762 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	06	Automat BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	49,67	49,670
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc			246,731 96,419
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,56	96,419
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	16,32	0,767
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 500,00	25,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,225
	07	Automat BA47-29/3/C32A	buc	1,0000	60,67	60,670
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	165,00	5,940
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,000
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-12	buc			406,823 98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	08	Dulap ИПН-12	buc	1,0000	200,00	200,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,00	3,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
17	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-20A	buc			266,230 116,784
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,56	116,784
	09	Interruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	54,37	54,370
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	16,32	0,751
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 500,00	37,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,510
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	165,00	5,940
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	300,00	2,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,800
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A	buc			139,092 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	010	Automat BA47-29/1/C6A	buc	1,0000	18,00	18,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			137,592 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	012	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	16,50	16,500
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0020	300,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			356,992 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	013	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	235,90	235,900
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
21	08-03-526-1	Automat (с упр.от фотодатчика)	buc			146,092 64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	014	Automat (с упр.от фотодатчика)	buc	1,0000	25,00	25,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 590x875x320 Wilo-Drain Control (ИЙУ-1)	buc			206,823 98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,00	3,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
23	10-08-001-01	Dispozitive Wilo-EC-Drain 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 4,0кВт	buc			1 007,340 997,440
	1	Muncitor	h-om	24,0000	41,56	997,440
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	130,00	0,780
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	4,20	1,680
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	90,00	5,040
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,400
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 590x875x320 Wilo-Drain Control (ШУ-2)	buc			206,823 98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,00	3,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
25	10-08-001-01	Dispozitive Wilo-ER 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 2,2кВт	buc			1 007,340 997,440
	1	Muncitor	h-om	24,0000	41,56	997,440
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	130,00	0,780
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	4,20	1,680
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	90,00	5,040
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,400
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 590x875x320 Wilo-Drain Control (ШУ-3)	buc			206,823 98,497
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,56	98,497
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,00	3,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
27	10-08-001-01	Dispozitive Wilo-автом.управление самовсасывающим насосом EC-Drain 1x4,0 LP40 0,55кВт	buc			1 007,340 997,440
	1	Muncitor	h-om	24,0000	41,56	997,440
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	130,00	0,780
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	4,20	1,680
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	90,00	5,040
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,400
28	11-02-002-01	Dispozitive -управление двигателем насоса Wilo-Drain TP50 1,0кВт (sau analog)	buc			3 346,004 85,614
	1	Muncitor	h-om	2,0600	41,56	85,614
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	16,00	0,560
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	40,00	1,680
	0111	Dispozitive -управление двигателем насоса Wilo-Drain TP50 1,0кВт (sau analog)	buc	1,0000	3 258,15	3 258,150
29	11-02-002-01	Поплавковый выключатель с кабелем 20м	buc			87,854

1	2	3	4	5	6	7
		Wilo WA65				85,614
	1	Muncitor	h-om	2,0600	41,56	85,614
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	16,00	0,560
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	40,00	1,680
30	11-02-002-01	Manometru DM-2005Cr	buc			87,854
						85,614
	1	Muncitor	h-om	2,0600	41,56	85,614
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	16,00	0,560
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	40,00	1,680
31	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A PMA-2140Y	buc			396,366
						131,745
	1	Muncitor	h-om	3,1700	41,56	131,745
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	37,00	2,960
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	30,00	11,190
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	20,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	16,32	0,636
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 500,00	37,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	165,00	5,115
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	29,50	179,950
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	25,00	0,300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	165,00	3,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,200
32	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A PMA-0240Y	buc			396,366
						131,745
	1	Muncitor	h-om	3,1700	41,56	131,745
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	37,00	2,960
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	30,00	11,190
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	20,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	16,32	0,636
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 500,00	37,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	165,00	5,115
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	29,50	179,950
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	25,00	0,300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	165,00	3,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	300,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,200
33	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 192,267
						3 669,733
	1	Muncitor	h-om	88,3000	41,56	3 669,733
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	12 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	45,00	183,000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	50,00	101,667
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	1,00	1,033
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	165,00	49,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	300,00	410,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	50,00	2 120,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	200,00	273,333
34		Lampa Б235-245-60	buc			15,600 0,000
	0114	Lampa Б235-245-60	buc	1,0000	15,60	15,600
35	11-02-002-01	Dispozitiv (фотодатчик)	buc			182,854 85,614
	1	Muncitor	h-om	2,0600	41,56	85,614
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	16,00	0,560
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	40,00	1,680
	0123	Dispozitiv (фотодатчик)	buc	1,0000	95,00	95,000
36	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 770,528 275,543
	1	Muncitor	h-om	6,6300	41,56	275,543
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	300,00	1 496,991
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	200,00	997,994
37	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			1 978,981 906,008
	1	Muncitor	h-om	21,8000	41,56	906,008
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	1,072
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	15,314
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 000,00	110,337
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 000,00	10,949
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	500,00	0,038
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	16,32	4,080
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,50	0,013
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	165,00	6,759
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	22,00	0,211
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	300,00	495,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	10,00	49,600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	10,00	49,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	200,00	330,000
38	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			2 186,660 1 196,927
	1	Muncitor	h-om	28,8000	41,56	1 196,927
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	500,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,50	0,011
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	165,00	0,798
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	22,00	0,213
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	90,00	45,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	300,00	489,194
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	10,00	64,194
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	10,00	64,194
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	200,00	326,129
39	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 390,542

1	2	3	4	5	6	7
						270,557
	1	Muncitor	h-om	6,5100	41,56	270,557
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	300,00	1 271,991
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	200,00	847,994
40	590-413	Cablu ABBГ-4*95	m			80,830
						0,000
	01236	Cablu ABBГ-4*95	buc	1,0000	80,83	80,830
41	590-414	Cablu ABBГ-5*35	m			40,830
						0,000
	0124	Cablu ABBГ-5*35	m	1,0000	40,83	40,830
42	590-414	Cablu ABБ6ШБ-4*95	m			91,670
						0,000
	01245	Cablu ABБ6ШБ-4*95	m	1,0000	91,67	91,670
43	590-4141	Cablu ABБ6ШБ-5*35	m			54,170
						0,000
	0145	Cablu ABБ6ШБ-5*35	m	1,0000	54,17	54,170
44	590-4142	Cablu ABБ6ШБ-5*10	m			24,170
						0,000
	0148	Cablu ABБ6ШБ-5*10	m	1,0000	24,17	24,170
45	590-4143	Cablu ABБ6ШБ-5*4	m			15,300
						0,000
	015485	Cablu ABБ6ШБ-5*4	m	1,0000	15,30	15,300
46	590-416	Cablu BBБ-3*1.5	m			6,630
						0,000
	0157	Cablu BBБ-3*1.5	m	1,0000	6,63	6,630
47	590-417	Cablu BBБ-4*1.5	m			18,400
						0,000
	0154	Cablu BBБ-4*1.5	m	1,0000	18,40	18,400
48	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 4x95MM2 RAUHEM	buc			508,471
						161,253
	1	Muncitor	h-om	3,8800	41,56	161,253
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	18 500,00	13,875
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	50 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,50	0,003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	165,00	1,650
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	22,00	0,055
	0147	Cap terminal din rasini sintetice 4x95MM2 RAUHEM	buc	1,0000	325,00	325,000
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	10,90	1,635
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	3,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,000
49	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 5x35MM2 RAUHEM	buc			470,971
						161,253
	1	Muncitor	h-om	3,8800	41,56	161,253
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	18 500,00	13,875
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	50 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,50	0,003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	165,00	1,650
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	22,00	0,055
	0148	Cap terminal din rasini sintetice 5x35MM2 RAUHEM	buc	1,0000	287,50	287,500
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	10,90	1,635
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	3,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
50	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			87,666 47,794
	1	Muncitor	h-om	1,1500	41,56	47,794
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	18 500,00	15,031
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	50 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,50	0,003
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	22,00	0,052
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	165,00	1,650
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	10,90	1,635
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	165,00	16,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	3,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,000
51	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 452,060 344,533
	1	Muncitor	h-om	8,2900	41,56	344,533
	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	11 000,00	880,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	500,00	1,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	37,00	28,860
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,000
52	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 466,627 885,227
	1	Muncitor	h-om	21,3000	41,56	885,227
	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	11 000,00	1 000,000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	11 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	37,00	33,300
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,50	36,900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	36,900
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	16,32	39,164
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,500
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	300,00	57,273
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,182
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	200,00	38,182
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
53	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			1 665,828 157,928
	1	Muncitor	h-om	3,8000	41,56	157,928
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	18 000,00	0,000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	12 000,00	0,000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	2,50	0,000
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	15,00	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	30,00	3,000
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	20 000,00	0,000
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	32 000,00	0,000
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	40,00	4,000
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	500,00	0,000
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,50	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	9,00	0,000
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	24 000,00	0,000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de	h-ut	0,7800	100,00	78,000

1	2	3	4	5	6	7
		foraj 3,5 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	120,00	22,800
54	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			114,286 18,286
	1	Muncitor	h-om	0,4400	41,56	18,286
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	50,00	12,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	50,00	12,000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	300,00	72,000
55	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			24,390 10,390
	1	Muncitor	h-om	0,2500	41,56	10,390
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	50,00	7,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	50,00	7,000
56	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			130,914 130,914
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	41,56	118,862
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	41,56	12,052
57	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			41,813 40,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	41,56	40,313
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
58	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка грунта от разборки)	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,000
59	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			21,200 0,000
	34105400000061	Autocamion-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,200
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работы на отвале)	100 m3			116,255 14,929
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	14,929
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,327
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
61	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			64 007,481 5 527,481
	1	Muncitor	h-om	133,0000	41,56	5 527,481
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	18 880,00	0,000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 100,00	250,000
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	58,23	58 230,000
62	404-23	Caramida	buc			3,330 0,000
	01548	Caramida	buc	1,0000	3,33	3,330
63	408-93	Nisip	m3			340,000 0,000
	0126	Nisip	m3	1,0000	340,00	340,000

1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul 3. Valoare utilajului				
64	Pretul firmei	Intrerupor ППС-1 250A si siguranta ППНН-125А	buc			950,000 0,000
	0236	Intrerupor ППС-1 250A si siguranta ППНН-125А	buc	1,0000	950,00	950,000
65	Pretul firmei	Dulap BZUM TF-01-100-51	buc			3 075,000 0,000
	0126	Dulap BZUM TF-01-100-51	buc	1,0000	3 075,00	3 075,000
66	Pretul firmei	Intrerupator BP32-100A	buc			257,500 0,000
	01235	Intrerupator BP32-100A	buc	1,0000	257,50	257,500
67	Pretul firmei	Contor electric ZMG410CR 5A 380B	buc			4 791,670 0,000
	0136	Contor electric ZMG410CR 5A 380B	buc	1,0000	4 791,67	4 791,670
68	1115897	Transformator de curent ТТН-100/5А	buc			212,500 0,000
	01364	Transformator de curent ТТН-100/5А	buc	1,0000	212,50	212,500
69	Pretul firmei	Bloc intreruptor si siguranta БПИ-100А	buc			257,500 0,000
	3265	Bloc intreruptor si siguranta БПИ-100А	buc	1,0000	257,50	257,500
70	Pretul firmei	Dulap ПП11Д-3086А-21У3	buc			13 333,400 0,000
	459	Dulap ПП11Д-3086А-21У3	buc	1,0000	13 333,40	13 333,400
71	Цена поставщика	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-1) (sau analog)	buc			3 258,150 0,000
	1254	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-1) (sau analog)	buc	1,0000	3 258,15	3 258,150
72	Цена поставщика	Dispozitive Wilo-EC-Drain 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 4,0кВт (sau analog)	buc			4 156,950 0,000
	326	Dispozitive Wilo-EC-Drain 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 4,0кВт (sau analog)	buc	1,0000	4 156,95	4 156,950
73	Цена поставщика	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-2) (sau analog)	buc			3 258,150 0,000
	1258	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-2) (sau analog)	buc	1,0000	3 258,15	3 258,150
74	Цена поставщика	Dispozitive Wilo-ER 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 2,2кВт (sau analog)	buc			4 156,950 0,000
	0369	Dispozitive Wilo-ER 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 2,2кВт (sau analog)	buc	1,0000	4 156,95	4 156,950
75	Цена поставщика	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-3)	buc			3 258,150 0,000
	236	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-3)	buc	1,0000	3 258,15	3 258,150
76	Цена поставщика	Dispozitive Wilo-EC-Drain 1x4,0 LP40 автом.управление самовсасывающим насосом 0,55кВт	buc			3 258,150 0,000
	1548	Dispozitive Wilo-EC-Drain 1x4,0 LP40 автом.управление самовсасывающим насосом 0,55кВт	buc	1,0000	3 258,15	3 258,150
77		Поплавковый выключатель с кабелем WA65	buc			208,400 0,000
	798	Поплавковый выключатель с кабелем WA65	buc	1,0000	208,40	208,400
78		Demaror ПМА-2240Y	buc			258,400

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2365	Demaror ПМА-2240Y	buc	1,0000	258,40	258,400
79		Demaror ПМА-0240Y	buc			258,400
						0,000
	3268	Demaror ПМА-0240Y	buc	1,0000	258,40	258,400
80	Pretul firmei	Manometru ДМ2005СГ	buc			801,700
						0,000
	259	Manometru ДМ2005СГ	buc	1,0000	801,70	801,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Punctului de trecere a frontierei. Sistema control al accesului Bariera (5buc) si
semafor SVETLED (14buc)**

Valoarea de deviz 1 475 003,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	921,460	49,456 49,456	45 572,078 45 572,078
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	776,520	12,884 12,884	10 004,365 10 004,365
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,450	674,897 0,000	978,600 0,000
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu	t	246,500	21,200	5 225,800

1	2	3	4	5	6	7
		autocamione la distanta 5 km			0,000	0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,450	116,306 14,961	168,644 21,694
6	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc	14,000	2 490,483 312,947	34 866,755 4 381,255
7	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc	5,000	2 907,575 418,925	14 537,874 2 094,624
8	404-23	Caramida	buc	475,000	3,330 0,000	1 581,750 0,000
9	40893	Nisip	m3	1,330	340,000 0,000	452,200 0,000
10	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	3,000	53,197 53,197	159,590 159,590
11	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru strela	buc	5,000	291,095 131,745	1 455,476 658,726
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,550	1 367,084 160,044	751,896 88,024
13	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru fotoelemente	buc	10,000	248,445 131,745	2 484,452 1 317,452
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	0,550	1 367,084 160,044	751,896 88,024

1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu clasa....				
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	5,000	76,657 49,872	383,285 249,360
16	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	12,000	130,914 130,914	1 570,968 1 570,968
17	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	12,000	155,688 154,188	1 868,251 1 850,251
18	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,000	32,254 30,754	387,053 369,053
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	6,000	1 367,129 160,006	8 202,773 960,036
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	80,000	31,876 12,052	2 550,092 964,192
21	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	8,000	28,676 28,676	229,411 229,411

1	2	3	4	5	6	7
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,800	1 366,765 160,006	1 093,412 128,005
23	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалами на расстояние 5 км)	t	15,200	21,197 0,000	322,200 0,000
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	300,000	27,418 8,728	8 225,430 2 618,280
25	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-100	1 km	0,730	86 899,644 5 527,479	63 436,740 4 035,060
26	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-50	1 km	0,155	19 167,477 5 527,477	2 970,959 856,759
		<i>Total</i>	lei			210 231,950
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			17 598,872
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			5 969,557
		<i>Total</i>	100,00 +			233 800,379
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			28 056,045
		<i>Total</i>	100,00 +			261 856,424
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			15 711,385
		<i>Total</i>	100,00 +			277 567,809
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				277 567,809 78 217,207
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
27	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x600x300	buc	1,000	158,554 85,614	158,554 85,614
28	10-06-037-05	Panou de montare 756x548	buc	1,000	158,554 85,614	158,554 85,614

1	2	3	4	5	6	7
29	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 399x250x140	buc	2,000	158,554 85,614	317,107 171,227
30	10-06-037-05	Panou de montare 262x198	buc	2,000	158,554 85,614	317,107 171,227
31	10-04-066-04	Modul de ventilatie	buc	3,000	179,475 166,240	538,425 498,720
32	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C6A	buc	2,000	160,055 64,834	320,110 129,667
33	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C16A	buc	1,000	160,056 64,834	160,056 64,834
34	08-03-591-9	Priza de module TH-35	100 buc	3,000	1 825,136 1 583,436	5 475,408 4 750,308
35	10-02-016-06	Sursa de alimentare БП15Б-Д2-24	buc	2,000	617,476 419,756	1 234,952 839,512
36	10-02-016-06	Sursa de alimentare БП60А-Д4-24	buc	8,000	618,726 419,756	4 949,808 3 358,048
37	10-06-037-05	Dulap de perete, 19" 9U	buc	3,000	158,554 85,614	475,661 256,841
38	10-01-003-03	Optical Patch Panel 19" 1U FOBX24-1U-8SC	10 buc	3,000	1 975,592 1 587,592	5 926,776 4 762,776
39	10-01-003-03	Patch Panel 24 STP cat.6e 19" 1U	10 buc	0,400	1 975,592 1 587,592	790,237 635,037
40	10-02-016-02	Comutator Level 3 24 port Aruba 3810-24 Hewlett Packard	buc	1,000	211,363 140,473	211,363 140,473
41	10-02-016-02	Comutator Level 2 24 port Aruba 2530-24 Hewlett Packard	buc	4,000	211,858 140,473	847,431 561,891
42	10-01-001-10	Controler Barionet 100	buc	32,000	283,333 235,645	9 066,646 7 540,646
43	MsCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la monta, CC2-220AC светодиодный 2-секционныйj (sau analog)	buc	14,000	4 911,585 41,560	68 762,190 581,840
44	08-02-317-8	Ac electrificat a manevrelor de distanta (стрела шлагбаума)	buc	5,000	3 535,448 3 046,348	17 677,240 15 231,740
45	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare)	buc	5,000	68,003 46,963	340,014 234,814

1	2	3	4	5	6	7
46	10-04-066-04	Adapter	buc	5,000	346,175 166,240	1 730,875 831,200
47	08-01-121-1	Acumulator 24B	buc	5,000	131,614 85,614	658,068 428,068
48	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	5,000	619,676 419,756	3 098,380 2 098,780
49	10-06-034-06	Lucrari diverse: Boxa pentru UPS	buc	5,000	1 853,199 249,360	9 265,994 1 246,800
50	10-04-065-01	Радиоприемник для брелков	buc	5,000	694,249 407,704	3 471,243 2 038,518
51	08-02-411-1	Metalogofra, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	3,500	9 247,939 1 442,132	32 367,787 5 047,462
52	24566	Bratara	buc	400,000	9,000 0,000	3 600,000 0,000
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	24,700	891,699 233,152	22 024,958 5 758,845
54	10-01-055-03	Cablu BBГ-3x1,0	100 m	35,500	2 554,812 1 766,300	90 695,815 62 703,650
55	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 100x50 CLP10	100 m	0,250	2 757,112 1 221,864	689,278 305,466
		<i>Total</i>	lei			285 330,037
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			27 125,914
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			7 125,241
		<i>Total</i>	100,00 +			319 581,192
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			60 279,809
		<i>Total</i>	100,00 +			379 861,001
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			22 791,660
		<i>Total</i>	100,00 +			402 652,661
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				402 652,661 120 559,618
		3. Capitolul 3. Utilaj				
56	Lista de pret	Dulap 800x600x300 EPC80-60-30 ETI	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
57	Lista de pret	Panou de montare 756x548	buc	1,000	85,000 0,000	85,000 0,000
58	Lista de pret	Dulap 399x250x140 EPC80-60-30 ETI	buc	2,000	1 083,330 0,000	2 166,660 0,000

1	2	3	4	5	6	7
59	Lista de pret	Panou de montare 262x198	buc	2,000	156,500 0,000	313,000 0,000
60	Pretul firmei	Modul de ventilatie EPC VDL	buc	3,000	208,330 0,000	624,990 0,000
61	Pretul furnizorului	Automat monopolar 1P/C6A	buc	2,000	25,830 0,000	51,660 0,000
62	Pretul furnizorului	Automat monopolar 1P/C16A	buc	1,000	25,830 0,000	25,830 0,000
63	Pretul furnizorului	Priza de module TH-35	buc	3,000	10,000 0,000	30,000 0,000
64	Pretul firmei	Sursa de alimentare БП15Б-Д2-24	buc	2,000	1 050,000 0,000	2 100,000 0,000
65	Pretul firmei	Sursa de alimentare БП60А-Д4-24	buc	8,000	1 050,000 0,000	8 400,000 0,000
66	Pretul firmei	Dulap 19" 9U L035-12U66-M55	buc	3,000	1 083,330 0,000	3 249,990 0,000
67	ut 110	Optical Patch Panel 19" 1U FOBX24-1U-8SC	buc	3,000	716,670 0,000	2 150,010 0,000
68	Pretul firmei	Patch Panel 24 STP cat.6e 19" 1U	buc	4,000	716,670 0,000	2 866,680 0,000
69	Pretul furnizorului	Comutator Level 3 24 port Aruba 3810-24 Hewlett Packard (sau analog)	buc	1,000	197 321,700 0,000	197 321,700 0,000
70	Pretul furnizorului	Comutator Level 2 24 port Aruba 2530-24 J9779A Hewlett-Packard (sau analog)	buc	4,000	35 878,500 0,000	143 514,000 0,000
71	Lista de pret	Controler Barionet 100 (sau analog)	buc	32,000	6 231,000 0,000	199 392,000 0,000
72	Pretul firmei	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума, контроллер, блок управления/ bariera in set: suport bariera, verificador/ echipament de conducere (sau analog)	buc	5,000	17 500,000 0,000	87 500,000 0,000
73	Pretul firmei	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение/ sageata pentru bariera de 4 m, secțiune dreptunghiulara	buc	5,000	214,500 0,000	1 072,500 0,000
74	Pretul firmei	Наклейки на стрелу / Abtibolduri pe sageata	buc	5,000	15,000 0,000	75,000 0,000
75	Pretul firmei	Фотоэлемент	buc	10,000	65,300 0,000	653,000 0,000
76	Pretul	Радиоприемник для брелков	buc	5,000	123,250	616,250

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,000	0,000
77	Pretul firmei	Антенна 433,92 МГц	buc	5,000	70,850 0,000	354,250 0,000
78	Pretul firmei	Брелок для открывания шлагбаума	buc	100,000	416,670 0,000	41 667,000 0,000
79	Pretul firmei	Акумулятор для аварийного питания 24В	buc	5,000	233,330 0,000	1 166,650 0,000
80	Pretul firmei	Automat 220В 16А	buc	5,000	25,830 0,000	129,150 0,000
81	Pretul firmei	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220В	buc	5,000	1 000,000 0,000	5 000,000 0,000
82	Pretul firmei	Программирование	buc	5,000	16 666,700 0,000	83 333,500 0,000
		<i>Total</i>	lei			785 358,820
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			9 424,306
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				794 783,126

		Total deviz:	1 475 003,59
		Inclusiv salariu	198 776,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Punctului de trecere a frontierei. Sistema control al accesului Bariera (5buc) si
semafor SVETLED (14buc)**

Valoarea de deviz 1 475 003,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3 207,932	41,56	133 321,654
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,240	41,56	9,974
3.	7123010010200	Betonist	h-om	50,456	41,56	2 096,952
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,250	41,56	218,190
5.	7137010011500	Electrician	h-om	48,000	41,56	1 994,880
6.	7137010011510	Electromontator	h-om	14,000	41,56	581,840
7.	7212030022700	Sudor	h-om	3,000	41,56	124,680
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,000	41,56	2 368,920
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 380,980	41,56	57 393,529
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,030	41,56	666,206
		Total manopera				198 776,82

Materiale:

1.	01	Dulap 800x600x300 EPC80-60-30 ETI	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
2.	010	Sursa de alimentare БП60А-Д4-24	buc	8,000	1 050,00	8 400,000
3.	011	Dulap 19" 9U L035-12U66-M55	buc	3,000	1 083,33	3 249,990
4.	0111	Adapter	buc	5,000	166,70	833,500
5.	012	Optical Patch Panel 19" 1U FOBX24-1U-8SC	buc	3,000	716,67	2 150,010
6.	013	Patch Panel 24 STP cat.6e 19" 1U	buc	4,000	716,67	2 866,680
7.	014	Comutator Level 3 24 port Aruba 3810-24 Hewlett Packard (sau analog)	buc	1,000	197 321,70	197 321,700
8.	015	Comutator Level 2 24 port Aruba 2530-24 J9779A Hewlett-Packard (sau analog)	buc	4,000	35 878,50	143 514,000
9.	016	Controler Barionet 100 (sau analog)	buc	32,000	6 231,00	199 392,000
10.	017	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума, контроллер, блок управления/ bariera in set: suport bariera, verificator/ echipament de conducere (sau analog)	buc	5,000	17 500,00	87 500,000
11.	018	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение/ sageata pentru bariera de 4 m, sectiune dreptunghiulara	buc	5,000	214,50	1 072,500
12.	019	Наклейки на стрелу / Abtibilduri pe sageata	buc	5,000	15,00	75,000
13.	02	Panou de montare 756x548	buc	1,000	85,00	85,000

14.	020	Фотоэлемент	buc	10,000	65,30	653,000
15.	021	Радиоприемник для брелков	buc	5,000	123,25	616,250
16.	022	Антенна 433,92 МГц	buc	5,000	70,85	354,250
17.	023	Брелок для открывания шлагбаума	buc	100,000	416,67	41 667,000
18.	024	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc	5,000	233,33	1 166,650
19.	025	Automat 220В 16А	buc	5,000	25,83	129,150
20.	026	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220В	buc	5,000	1 000,00	5 000,000
21.	027	Программирование	buc	5,000	16 666,70	83 333,500
22.	03	Dulap 399x250x140 EPC80-60-30 ETI	buc	2,000	1 083,33	2 166,660
23.	0333	Metalogofra, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	3,500	854,20	2 989,700
24.	04	Panou de montare 262x198	buc	2,000	156,50	313,000
25.	0444	Bratara	buc	400,000	9,00	3 600,000
26.	0445	Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	24,700	583,00	14 400,100
27.	05	Modul de ventilatie EPC VDL	buc	3,000	208,33	624,990
28.	0555	Cablu BBГ-3x1,0	100 m	35,500	6,63	235,365
29.	06	Automat monopolar 1P/C6A	buc	2,000	25,83	51,660
30.	0666	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 100x50 CLP10	100 m	0,250	41,67	10,418
31.	07	Automat monopolar 1P/C16A	buc	1,000	25,83	25,830
32.	08	Priza de module TH-35	buc	3,000	10,00	30,000
33.	09	Sursa de alimentare БП15Б-Д2-24	buc	2,000	1 050,00	2 100,000
34.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,001	18 880,00	18,880
35.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "МА-0115" miniu de fier	t	0,012	32 000,00	384,000
36.	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,002	14 500,00	29,000
37.	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,004	14 000,00	56,000
38.	101-1704	Pisla de constructii	t	0,001	50 000,00	50,000
39.	101-1847	Chit de protectie	kg	17,000	16,70	283,900
40.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,009	14 000,00	126,000
41.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,008	12 000,00	96,000
42.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,000	12 100,00	0,000
43.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,500	22,50	101,250
44.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,147	2 000,00	294,000
45.	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,005	10 000,00	50,000
46.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000	11 250,00	0,000
47.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15	t	0,002	25 000,00	50,000
48.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,001	14 000,00	14,000
49.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,002	14 000,00	28,000
50.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,048	14 000,00	672,000
51.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,013	14 000,00	182,000
52.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,052	12 000,00	624,000
53.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,000	20 000,00	0,000
54.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,680	20,00	13,600
55.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,020	50,00	1,000
56.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,180	12 200,00	2 196,000
57.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,011	2 000,00	22,000
58.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,595	37,00	207,015
59.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	21 000,00	0,000
60.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,250	130,00	32,500
61.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003	20,00	0,060

62.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	12,697	16,00	203,152
63.	1012073	Ate aspre	kg	0,155	20,00	3,100
64.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	27,800	4,20	116,760
65.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	83,085	4,50	373,882
66.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,142	45,00	6,390
67.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	83,085	4,50	373,882
68.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018	20,00	0,360
69.	1019852	Vopsea	kg	0,602	16,32	9,825
70.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,070	3 100,00	217,000
71.	1030006	Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	50,000	13,40	670,000
72.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	35,000	375,00	13 125,000
73.	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "KKII-1-1300"	buc	20,000	20,60	412,000
74.	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	19,000	89,50	1 700,500
75.	110-0214	Stilpi pentru fotoelemente	buc	10,000	94,50	945,000
76.	110-02141	Stilpi pentru strela	buc	5,000	145,30	726,500
77.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,350	40,00	14,000
78.	1100198	Fixari figurate "CкΦ-30"	100 buc	110,760	130,00	14 398,800
79.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,980	130,00	127,400
80.	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,000	500,00	0,000
81.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	8,100	35,00	283,500
82.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,008	10,00	0,080
83.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	325,00	1,950
84.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	3 100,00	9,300
85.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018	3 100,00	55,800
86.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	12 500,00	37,500
87.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,500	80,00	40,000
88.	2320187315789	Decofrol	kg	0,600	17,00	10,200
89.	2663102100000	Beton	m3	8,218	1 081,00	8 883,658
90.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,280	32,50	9,100
91.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,000	14,00	42,000
92.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,250	14,00	3,500
93.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	300,000	18,00	5 400,000
94.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,400	14,00	5,600
95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,500	37,00	55,500
96.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,500	3,50	5,250
97.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,500	0,50	0,750
98.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,025	45,00	1,125
99.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,150	16,00	2,400
100.	31501451002831	Lampa incandescenta	buc	42,840	5,00	214,200
101.	321	Constructii din beton armat prefabricat (de tip "KKC-2")	buc	14,000	1 833,40	25 667,600
102.	332	Constructii din beton armat prefabricat (de tip "KKC-3")	buc	5,000	2 033,40	10 167,000
103.	3698	Caramida	buc	475,000	3,33	1 581,750
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,400	3,50	8,400
105.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,860	800,00	688,000
106.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,600	15,00	84,000
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,802	15,00	12,030
108.	4110006	Apa distilata	kg	14,000	15,00	210,000
109.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,780	3,50	2,730
110.	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	0,000	1 833,33	0,000

111.	459	Nisip	m3	1,330	340,00	452,200
112.	5	Masa utilajului	t	1,026	1 200,00	1 231,200
113.	5001000100113	Semafor (sau analog)	buc	14,000	4 838,15	67 734,100
114.	5009031	Scoabe	10 buc	87,500	25,00	2 187,500
115.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	5,000	4,00	20,000
116.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	7,657	50,00	382,850
117.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	100,000	8,50	850,000
118.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	19,760	10,00	197,600
119.	5009061	Fisa de izolatie	buc	642,340	1,20	770,808
120.	5009062	Papuci de cablu	buc	168,300	8,60	1 447,380
121.	5009070	Racordari	10 buc	3,500	554,10	1 939,350
122.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	20,500	1,00	20,500
123.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,525	10 000,00	5 250,000
124.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,235	29,80	36,803
125.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,700	14,00	23,800
126.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,554	165,00	91,410
127.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	5,000	5,00	25,000
128.	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	20,00	0,060
129.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,100	4,00	0,400
130.	5079001	Conductor	m	35,000	6,63	232,050
131.	51100041	Boxa pentru UPS	buc	5,000	400,00	2 000,000
132.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	18 000,00	0,000
133.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	1,080	90,00	97,200
134.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,100	90,00	9,000
135.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮСCy30-2"	kg	0,675	50,00	33,750
136.	530-01821	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm	m	730,000	81,10	59 203,000
137.	530-01822	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	155,000	13,40	2 077,000
138.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,005	1 200,00	6,000
139.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,465	10,90	5,069
140.	5420054	Stearina	kg	0,015	25,00	0,375
141.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,050	25,00	1,250
142.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	25,00	0,450
143.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,263	165,00	1 033,395
144.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,650	38,00	24,700
145.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,100	50,00	5,000
		Total materiale de construcții				1 047 254,7 7

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,726	300,00	517,800
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	12,610	300,00	3 783,000
3.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	83,712	200,00	16 742,400
4.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	2,788	100,00	278,800
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,280	50,00	114,000
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,800	150,00	270,000
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	63,580	50,00	3 179,000
8.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor	h-ut	3,650	150,00	547,500

		la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"				
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,262	300,00	978,600
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,580	250,00	145,000
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,740	10,00	47,400
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	23,520	65,00	1 528,800
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	15,00	1,800
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	15,540	15,00	233,100
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,976	300,00	592,800
16.	34105400000061	Autocamion-5t	h-ut	27,740	200,00	5 548,000
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,906	200,00	381,200
		Total utilaje de constructii				34 889,20

Total deviz: **1 475 003,59**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,456 49,456
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,56	49,456
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,884 12,884
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,884
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			674,897 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,897
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			21,200 0,000
	34105400000061	Autocamion-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,200
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			116,306 14,961
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	14,961
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,345
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
6	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc			2 490,483 312,947
	1	Muncitor	h-om	7,5300	41,56	312,947
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	32 000,00	18,286
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	16,70	8,350
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("J")	buc	1,0000	89,50	89,500
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0450	800,00	36,000
	321	Constructii din beton armat prefabricat (de tip "KKC-2")	buc	1,0000	1 833,40	1 833,400
	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	0,0000	1 833,33	0,000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6400	300,00	192,000
7	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc			2 907,575 418,925
	1	Muncitor	h-om	10,0800	41,56	418,925
	332	Constructii din beton armat prefabricat (de tip "KKC-3")	buc	1,0000	2 033,40	2 033,400
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu	t	0,0006	32 000,00	19,200

1	2	3	4	5	6	7
		de fier				
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	16,70	8,350
	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "KKII-1-1300"	buc	4,0000	20,60	82,400
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	1,0000	89,50	89,500
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0460	800,00	36,800
	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	0,0000	1 833,33	0,000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7300	300,00	219,000
8	404-23	Caramida	buc			3,330 0,000
	3698	Caramida	buc	1,0000	3,33	3,330
9	40893	Nisip	m3			340,000 0,000
	459	Nisip	m3	1,0000	340,00	340,000
10	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			53,197 53,197
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	41,56	3,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	41,56	49,872
11	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru strela	buc			291,095 131,745
	1	Muncitor	h-om	3,1700	41,56	131,745
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00008	32 000,00	0,000
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00015	14 500,00	2,900
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	14 000,00	2,800
	101-1704	Pisla de constructii	t	0,00008	50 000,00	0,000
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	16,70	8,350
	110-02141	Stilpi pentru strela	buc	1,0000	145,30	145,300
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			1 367,084 160,044
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 081,00	1 124,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,527
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,273
13	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru fotoelemente	buc			248,445 131,745
	1	Muncitor	h-om	3,1700	41,56	131,745
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00008	32 000,00	3,200
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00015	14 500,00	1,450
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	14 000,00	4,200
	101-1704	Pisla de constructii	t	0,00008	50 000,00	5,000
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	16,70	8,350
	110-0214	Stilpi pentru fotoelemente	buc	1,0000	94,50	94,500
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 367,084 160,044
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 081,00	1 124,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,527
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,273
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			76,657 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	11,160
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,860
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
16	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			130,914 130,914
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	41,56	118,862
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	41,56	12,052
17	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			155,688 154,188
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	41,56	154,188
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
18	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,254 30,754
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	41,56	30,754
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 367,129 160,006
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,382
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 081,00	1 124,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			31,876 12,052
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,56	12,052
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	32,50	0,114
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,110
21	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			28,676 28,676
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	41,56	28,676
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			1 366,765

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				160,006
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,382
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 081,00	1 124,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,519
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
23	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалами на расстояние 5 км)	t			21,197
						0,000
	34105400000061	Autocamion-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,197
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,418
						8,728
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,416
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,416
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
25	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-100	1 km			86 899,644
						5 527,479
	1	Muncitor	h-om	133,0000	41,56	5 527,479
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	18 880,00	25,863
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 100,00	246,301
	530-01821	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm	m	1 000,0000	81,10	81 100,000
26	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-50	1 km			19 167,477
						5 527,477
	1	Muncitor	h-om	133,0000	41,56	5 527,477
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	18 880,00	0,000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 100,00	240,000
	530-01822	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	1 000,0000	13,40	13 400,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
27	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x600x300	buc			158,554
						85,614
	1	Muncitor	h-om	2,0600	41,56	85,614
	1011484	Suruburi, cap semirodund 8x100 mm	t	0,00003	20 000,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	4,20	5,040
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	35,00	31,500
	5	Masa utilajului	t	0,0270	1 200,00	32,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
28	10-06-037-05	Panou de montare 756x548	buc			158,554
						85,614
	1	Muncitor	h-om	2,0600	41,56	85,614
	1011484	Suruburi, cap semirodund 8x100 mm	t	0,00003	20 000,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	4,20	5,040
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	35,00	31,500
	5	Masa utilajului	t	0,0270	1 200,00	32,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
29	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 399x250x140	buc			158,554
						85,614
	1	Muncitor	h-om	2,0600	41,56	85,614
	1011484	Suruburi, cap semirodund 8x100 mm	t	0,00003	20 000,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	4,20	5,040
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	35,00	31,500
	5	Masa utilajului	t	0,0270	1 200,00	32,400

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
30	10-06-037-05	Panou de montare 262x198	buc			158,554
						85,614
	1	Muncitor	h-om	2,0600	41,56	85,614
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003	20 000,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	4,20	5,040
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	35,00	31,500
	5	Masa utilajului	t	0,0270	1 200,00	32,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
31	10-04-066-04	Modul de ventilatie	buc			179,475
						166,240
	1	Muncitor	h-om	4,0000	41,56	166,240
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	20,00	0,200
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	20,00	0,200
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	130,00	7,800
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	3,50	0,210
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1 200,00	1,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100	90,00	0,900
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	165,00	0,825
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	38,00	1,900
32	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C6A	buc			160,055
						64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	16,00	0,784
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,60	52,460
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
33	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C16A	buc			160,056
						64,834
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,56	64,834
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	16,00	0,784
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	16,32	0,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,60	52,460
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
34	08-03-591-9	Priza de module TH-35	100 buc			1 825,136 1 583,436
	1	Muncitor	h-om	38,1000	41,56	1 583,436
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	6,000
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,5000	16,00	24,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	69,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
35	10-02-016-06	Sursa de alimentare БП15Б-Д2-24	buc			617,476 419,756
	1	Muncitor	h-om	10,1000	41,56	419,756
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	2 000,00	1,000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	14 000,00	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	20,00	0,600
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00002	21 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	130,00	1,300
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	16,00	4,800
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	4,20	4,200
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	40,00	0,800
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1 200,00	1,200
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	8,60	86,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	14,00	1,120
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0600	90,00	5,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	165,00	3,300
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	200,00	88,000
36	10-02-016-06	Sursa de alimentare БП60А-Д4-24	buc			618,726 419,756
	1	Muncitor	h-om	10,1000	41,56	419,756
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	2 000,00	0,500
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	14 000,00	1,750
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	20,00	0,600
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00002	21 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	130,00	1,300
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	16,00	4,800
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	4,20	4,200
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	40,00	0,800
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1 200,00	1,200
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	8,60	86,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	14,00	1,120
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0600	90,00	5,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	165,00	3,300
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	200,00	88,000
37	10-06-037-05	Dulap de perete, 19" 9U	buc			158,554 85,614
	1	Muncitor	h-om	2,0600	41,56	85,614
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003	20 000,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	4,20	5,040
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	35,00	31,500
	5	Masa utilajului	t	0,0270	1 200,00	32,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
38	10-01-003-03	Optical Patch Panel 19" 1U FOBX24-1U-8SC	10 buc			1 975,592 1 587,592

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,2000	41,56	1 587,592
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	200,00	306,000
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,8200	100,00	82,000
39	10-01-003-03	Patch Panel 24 STP cat.6e 19" 1U	10 buc			1 975,592
						1 587,592
	1	Muncitor	h-om	38,2000	41,56	1 587,592
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	200,00	306,000
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,8200	100,00	82,000
40	10-02-016-02	Comutator Level 3 24 port Aruba 3810-24 Hewlett Packard	buc			211,363
						140,473
	1	Muncitor	h-om	3,3800	41,56	140,473
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "PIB-25", "PIB-100", "PIB-200", "PIB-300", "PIB-500"	t	0,00001	12 100,00	0,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	2 000,00	0,000
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	11 250,00	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	50,00	0,200
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00001	21 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	130,00	1,300
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	16,00	10,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	4,20	1,680
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	40,00	0,400
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	130,00	13,000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	10,00	0,020
5	Masa utilajului	t	0,0020	1 200,00	2,400	
5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	4,00	4,000	
5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	14,00	0,140	
5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	5,00	5,000	
5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0200	90,00	1,800	
5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	25,00	0,250	
5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	165,00	3,300	
5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	50,00	1,000	
030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	200,00	26,000	
41	10-02-016-02	Comutator Level 2 24 port Aruba 2530-24 Hewlett Packard	buc			211,858
						140,473
	1	Muncitor	h-om	3,3800	41,56	140,473
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "PIB-25", "PIB-100", "PIB-200", "PIB-300", "PIB-500"	t	0,00001	12 100,00	0,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	2 000,00	0,500
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	11 250,00	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	50,00	0,200
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00001	21 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	130,00	1,300
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	16,00	10,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	4,20	1,680
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	40,00	0,400
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	130,00	13,000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	10,00	0,015
5	Masa utilajului	t	0,0020	1 200,00	2,400	
5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	4,00	4,000	
5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	14,00	0,140	
5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	5,00	5,000	
5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0200	90,00	1,800	
5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	25,00	0,250	
5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	165,00	3,300	
5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	50,00	1,000	
030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	200,00	26,000	
42	10-01-001-10	Controler Barionet 100	buc			283,333
						235,645
	1	Muncitor	h-om	5,6700	41,56	235,645
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0005	2 000,00	1,000
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00007	25 000,00	1,563
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0001	12 000,00	1,125
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	200,00	44,000
43	MsCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la	buc			4 911,585

1	2	3	4	5	6	7
		monta, СС2-220АС светодиодный 2-секционный (sau analog)				41,560
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,0000	41,56	41,560
	5001000100113	Semafor (sau analog)	buc	1,0000	4 838,15	4 838,150
	31501451002831	Lampa incandescenta	buc	3,0600	5,00	15,300
	5079001	Conductor	m	2,5000	6,63	16,575
44	08-02-317-8	Ac electricat a manevrelor de distanta (стрела шлагбаума)	buc			3 535,448
						3 046,348
	1	Muncitor	h-om	73,3000	41,56	3 046,348
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0075	14 000,00	103,600
	1030006	Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	10,0000	13,40	134,000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,0000	8,50	170,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	165,00	16,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0220	300,00	6,600
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	150,00	54,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0220	200,00	4,400
45	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare)	buc			68,003
						46,963
	1	Muncitor	h-om	1,1300	41,56	46,963
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0600	16,00	0,960
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	4,00	0,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
46	10-04-066-04	Adapter	buc			346,175
						166,240
	1	Muncitor	h-om	4,0000	41,56	166,240
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	20,00	0,200
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	20,00	0,200
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	130,00	7,800
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	3,50	0,210
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1 200,00	1,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100	90,00	0,900
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	165,00	0,825
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	38,00	1,900
	0111	Adapter	buc	1,0000	166,70	166,700
47	08-01-121-1	Acumulator 24B	buc			131,614
						85,614
	1	Muncitor	h-om	2,0600	41,56	85,614
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	14 000,00	2,800
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	15,00	42,000
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	18 000,00	0,000
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	1 200,00	1,200
48	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			619,676
						419,756
	1	Muncitor	h-om	10,1000	41,56	419,756
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	2 000,00	0,400
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	14 000,00	2,800
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	20,00	0,600
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	21 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	130,00	1,300
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	16,00	4,800
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	4,20	4,200
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	40,00	0,800
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1 200,00	1,200
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	8,60	86,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	14,00	1,120

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0600	90,00	5,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	165,00	3,300
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	200,00	88,000
49	10-06-034-06	Lucrari diverse: Boxa pentru UPS	buc			1 853,199 249,360
	1	Muncitor	h-om	6,0000	41,56	249,360
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0018	14 000,00	25,200
	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,0010	10 000,00	10,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	130,00	1,300
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00003	500,00	0,000
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	10 000,00	1 050,000
	51100041	Boxa pentru UPS	buc	1,0000	400,00	400,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "TIOCCy30-2"	kg	0,1350	50,00	6,750
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	10,90	1,014
	5420054	Stearina	kg	0,0030	25,00	0,075
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7300	150,00	109,500
50	10-04-065-01	Радиоприемник для брелков	buc			694,249 407,704
	1	Muncitor	h-om	9,8100	41,56	407,704
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	20,00	0,600
	1012073	Ate aspre	kg	0,0150	20,00	0,300
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	3,50	0,210
	5	Masa utilajului	t	0,1500	1 200,00	180,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0900	14,00	1,260
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0200	90,00	1,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0150	165,00	2,475
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	38,00	1,900
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4900	200,00	98,000
51	08-02-411-1	Metalogofra, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			9 247,939 1 442,132
	1	Muncitor	h-om	34,7000	41,56	1 442,132
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	12 000,00	27,429
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	44,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 200,00	627,429
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	37,00	38,850
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,50	98,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,50	98,100
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	375,00	3 750,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	25,00	625,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	554,10	554,100
	0333	Metalogofra, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	1,0000	854,20	854,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	1,00	5,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	300,00	66,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	50,00	895,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,000
52	24566	Bratara	buc			9,000 0,000
	0444	Bratara	buc	1,0000	9,00	9,000
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m			891,699 233,152
	1	Muncitor	h-om	5,6100	41,56	233,152
	0445	Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	1,0000	583,00	583,000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	2 000,00	0,891
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	16,32	0,326
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,500

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	29,80	1,490
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	165,00	26,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	3,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,000
54	10-01-055-03	Cablu BBГ-3x1,0	100 m			2 554,812 1 766,300
	1	Muncitor	h-om	42,5000	41,56	1 766,300
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	2 000,00	6,592
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	14 000,00	5,127
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	12 000,00	16,563
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	130,00	405,600
	0555	Cablu BBГ-3x1,0	100 m	1,0000	6,63	6,630
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	200,00	348,000
55	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 100x50 CLP10	100 m			2 757,112 1 221,864
	1	Muncitor	h-om	29,4000	41,56	1 221,864
	0666	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 100x50 CLP10	100 m	1,0000	41,67	41,672
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	37,00	253,080
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,50	56,248
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,50	56,248
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	300,00	327,600
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	50,00	456,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	108,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	218,400
		3. Capitolul 3. Utilaj				
56	Lista de pret	Dulap 800x600x300 EPC80-60-30 ETI	buc			1 500,000 0,000
	01	Dulap 800x600x300 EPC80-60-30 ETI	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
57	Lista de pret	Panou de montare 756x548	buc			85,000 0,000
	02	Panou de montare 756x548	buc	1,0000	85,00	85,000
58	Lista de pret	Dulap 399x250x140 EPC80-60-30 ETI	buc			1 083,330 0,000
	03	Dulap 399x250x140 EPC80-60-30 ETI	buc	1,0000	1 083,33	1 083,330
59	Lista de pret	Panou de montare 262x198	buc			156,500 0,000
	04	Panou de montare 262x198	buc	1,0000	156,50	156,500
60	Pretul firmei	Modul de ventilatie EPC VDL	buc			208,330 0,000
	05	Modul de ventilatie EPC VDL	buc	1,0000	208,33	208,330
61	Pretul furnizorului	Automat monopolar 1P/C6A	buc			25,830 0,000
	06	Automat monopolar 1P/C6A	buc	1,0000	25,83	25,830
62	Pretul furnizorului	Automat monopolar 1P/C16A	buc			25,830 0,000
	07	Automat monopolar 1P/C16A	buc	1,0000	25,83	25,830
63	Pretul furnizorului	Priza de module TH-35	buc			10,000 0,000
	08	Priza de module TH-35	buc	1,0000	10,00	10,000

1	2	3	4	5	6	7
64	Pretul firmei	Sursa de alimentare БП15Б-Д2-24	buc			1 050,000 0,000
	09	Sursa de alimentare БП15Б-Д2-24	buc	1,0000	1 050,00	1 050,000
65	Pretul firmei	Sursa de alimentare БП60А-Д4-24	buc			1 050,000 0,000
	010	Sursa de alimentare БП60А-Д4-24	buc	1,0000	1 050,00	1 050,000
66	Pretul firmei	Dulap 19" 9U L035-12U66-M55	buc			1 083,330 0,000
	011	Dulap 19" 9U L035-12U66-M55	buc	1,0000	1 083,33	1 083,330
67	ut 110	Optical Patch Panel 19" 1U FOBX24-1U-8SC	buc			716,670 0,000
	012	Optical Patch Panel 19" 1U FOBX24-1U-8SC	buc	1,0000	716,67	716,670
68	Pretul firmei	Patch Panel 24 STP cat.6e 19" 1U	buc			716,670 0,000
	013	Patch Panel 24 STP cat.6e 19" 1U	buc	1,0000	716,67	716,670
69	Pretul furnizorului	Comutator Level 3 24 port Aruba 3810-24 Hewlett Packard (sau analog)	buc			197 321,700 0,000
	014	Comutator Level 3 24 port Aruba 3810-24 Hewlett Packard (sau analog)	buc	1,0000	197 321,70	197 321,700
70	Pretul furnizorului	Comutator Level 2 24 port Aruba 2530-24 J9779A Hewlett-Packard (sau analog)	buc			35 878,500 0,000
	015	Comutator Level 2 24 port Aruba 2530-24 J9779A Hewlett-Packard (sau analog)	buc	1,0000	35 878,50	35 878,500
71	Lista de pret	Controler Barionet 100 (sau analog)	buc			6 231,000 0,000
	016	Controler Barionet 100 (sau analog)	buc	1,0000	6 231,00	6 231,000
72	Pretul firmei	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума, контроллер, блок управления/ bariera in set: suport bariera, verifcator/ echipament de conducere (sau analog)	buc			17 500,000 0,000
	017	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума, контроллер, блок управления/ bariera in set: suport bariera, verifcator/ echipament de conducere (sau analog)	buc	1,0000	17 500,00	17 500,000
73	Pretul firmei	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение/ sageata pentru bariera de 4 m, secetiune dreptunghiulara	buc			214,500 0,000
	018	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение/ sageata pentru bariera de 4 m, secetiune dreptunghiulara	buc	1,0000	214,50	214,500
74	Pretul firmei	Наклейки на стрелу / Abtibilduri pe sageata	buc			15,000 0,000
	019	Наклейки на стрелу / Abtibilduri pe sageata	buc	1,0000	15,00	15,000
75	Pretul firmei	Фотоэлемент	buc			65,300 0,000
	020	Фотоэлемент	buc	1,0000	65,30	65,300
76	Pretul firmei	Радиоприемник для брелков	buc			123,250 0,000
	021	Радиоприемник для брелков	buc	1,0000	123,25	123,250
77	Pretul firmei	Антенна 433,92 МГц	buc			70,850 0,000
	022	Антенна 433,92 МГц	buc	1,0000	70,85	70,850
78	Pretul firmei	Брелок для открывания шлагбаума	buc			416,670 0,000
	023	Брелок для открывания шлагбаума	buc	1,0000	416,67	416,670

1	2	3	4	5	6	7
79	Pretul firmei	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc			233,330 0,000
	024	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc	1,0000	233,33	233,330
80	Pretul firmei	Automat 220В 16А	buc			25,830 0,000
	025	Automat 220В 16А	buc	1,0000	25,83	25,830
81	Pretul firmei	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220В	buc			1 000,000 0,000
	026	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220В	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
82	Pretul firmei	Программирование	buc			16 666,700 0,000
	027	Программирование	buc	1,0000	16 666,70	16 666,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului.**

Valoarea de deviz 953 625,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Подготовительные работ/ Lucrari pregatitoare				
1	DF58A	Разбивка участка/ impartirea lotului	m2	2 590,000	9,703 1,330	25 131,858 3 444,493
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1 000,000	28,676 28,676	28 676,400 28 676,400
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка существующего ограждения из железобетона)	m3	37,800	285,830 228,580	10 804,374 8 640,324
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка мусора)	100 m3	0,918	675,163 0,000	619,800 0,000
5	TsI51A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,420	11,490 0,000	2 004,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,918	122,690 15,800	112,629 14,504
		Total Capitolul 1. Подготовительные работ/ Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				67 349,061 40 775,721
		2. Capitolul 2. Земляные работы/ lucrari de pamant				
7	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в отвал)	100 m3	0,460	302,717 0,000	139,250 0,000
8	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (H=0,3м)	100 m3	2,000	385,000 0,000	770,000 0,000
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,000	675,000 0,000	1 350,000 0,000
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	340,000	6,960 0,000	2 366,400 0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,000	116,261 14,961	232,523 29,923
12	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (перемещение из выемки в насыпь на 20м)	100 m3	0,670	385,075 0,000	258,000 0,000
13	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,670	200,000 0,000	134,000 0,000
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,130	384,615 0,000	50,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,130	673,846 0,000	87,600 0,000
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь)	t	22,100	6,964 0,000	153,900 0,000
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130	117,523 15,023	15,278 1,953
18	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)	100m2	0,400	18,750 0,000	7,500 0,000
		Total Capitolul 2. Земляные работы/ lucrari de pamant Inklusiv salariu				5 564,451 31,876
		3. Capitolul 3. Дорожная одежда / stratul de acoperire a drumului 3.1. Capitolul 3.1. Проезд по площадке и подъездная дорога L - 102m, B - 4.5m, S - 460m2./ Acces la site si drumul de acces				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 0.10m	m3	130,000	521,042 15,377	67 735,486 1 999,036
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 0.18m	m3	42,120	568,907 24,936	23 962,354 1 050,304
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,9л/м2	t	0,780	7 502,308 0,000	5 851,800 0,000
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,000	174,909 2,494	227 381,830 3 241,680

1	2	3	4	5	6	7
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,000	135,760 2,078	176 488,000 2 701,400
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	615,000	122,014 24,520	75 038,856 15 080,046
		Total Capitolul 3.1. Проезд по площадке и подъездная дорога L - 102m, B - 4.5m, S - 460m2./ Acces la site si drumul de acces Inklusiv salariu				576 458,326 24 072,466
		3.2. Capitolul 3.2. Trotuar				
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 0.10m	m3	5,200	568,945 24,936	2 958,512 129,667
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	52,000	149,866 24,770	7 793,025 1 288,027
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 100x20x8	m	15,000	65,262 12,468	978,930 187,020
		Total Capitolul 3.2. Trotuar Inklusiv salariu				11 730,467 1 604,714
		Total Capitolul 3. Дорожная одежда / stratul de acoperire a drumului Inklusiv salariu				588 188,793 25 677,180
		4. Capitolul 4. Amenajarea si inverzirea				
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint , avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,610	49,457 49,457	277,455 277,455
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	5,610	12,883	72,273

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			12,883	72,273
30	CA04F	Beton M150 turnat in pereti preparat cu centrala de betoane	m3	5,610	1 551,050 220,275	8 701,389 1 235,745
31	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M150 (poarta si portita)	m3	5,610	1 463,022 160,010	8 207,551 897,655
32	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii	m2	74,760	76,036 49,872	5 684,414 3 728,431
33	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la stilpi	buc	85,000	238,866 35,326	20 303,604 3 002,710
34	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения забора, ворот и калитки)	kg	988,320	40,280 3,325	39 809,843 3 285,983
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,988	309,501 158,752	305,787 156,847
36	RpCO08I	Balama	buc	6,000	96,040 6,650	576,238 39,898
37	RpCO08C	Bratara din banda de otel	buc	84,000	18,878 2,078	1 585,752 174,552
38	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M200 (лотов)	m3	0,170	1 490,841 160,129	253,443 27,222
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 0.08m	m3	0,220	568,868 24,936	125,151 5,486
40	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	12,980	481,482 200,320	6 249,631 2 600,160

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 4. Amenajarea si inverzirea Inclusiv salariu				92 152,531 15 504,417

		Total	lei	753 254,81
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	18 447,56
		Cheltuieli de transport	5,00 %	31 553,20
		Total	100,00 +	803 255,57
		Cheltuieli de regie	12,00 %	96 390,67
		Total	100,00 +	899 646,24
		Beneficiu de deviz	6,00 %	53 978,77
		Total	100,00 +	953 625,01
		953 625,01		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		81 989,17		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Amenajarea teritoriului.**

Valoarea de deviz 953 625,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	198,351	41,56	8 243,468
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	63,750	41,56	2 649,450
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,498	41,56	3 262,377
4.	7129020012800	Pavator	h-om	380,094	41,56	15 796,706
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	62,564	41,56	2 600,160
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	143,000	41,56	5 943,080
7.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	82,880	41,56	3 444,493
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,774	41,56	156,847
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,650	41,56	1 232,254
10.	7422010060100	Timplar	h-om	5,160	41,56	214,450
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,581	41,56	4 304,826
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	820,667	41,56	34 106,921
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,822	41,56	34,162
		Total manopera				81 989,17

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	51,401	71,00	3 649,471
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	183,300	1 152,00	211 161,600
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	122,200	1 335,00	163 137,000
4.	1111000100038	Termoplast	kg	16 317,000	1,00	16 317,000
5.	1111000100062	Microbile	kg	543,900	1,50	815,850
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,651	325,00	3 136,575
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	57,951	325,00	18 834,075
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,014	325,00	4,550
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,800	1 510,00	11 778,000
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,220	340,00	1 774,800
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	170,430	340,00	57 946,200
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,260	340,00	88,400
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,226	340,00	756,840

14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037	3 100,00	114,700
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,262	3 100,00	812,200
16.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,009	3 100,00	27,900
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,476	80,00	598,080
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,356	17,00	6,052
19.	2320187315789	Decofrol	kg	8,971	17,00	152,507
20.	23203226000401	Bitum	t	0,803	7 200,00	5 781,600
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,138	27,81	142,888
22.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	25,900	30,00	777,000
23.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,942	33,00	163,086
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 811,100	1,45	2 626,095
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	83,200	1,45	120,640
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,000	1,45	123,250
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	409,240	1,45	593,398
28.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	52,780	90,00	4 750,200
29.	26631021000001	Beton M150	m3	11,760	1 173,00	13 794,480
30.	26631021000002	Beton M200	m3	0,177	1 198,00	212,046
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,395	0,00	0,000
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,170	0,00	0,000
33.	26661228002851	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	618,075	90,00	55 626,750
34.	26661228003251	Borduri mici, prefabricate din beton BP 100x20x8	m	15,075	50,00	753,750
35.	2666122800600	Element prefabricat	buc	85,850	154,17	13 235,494
36.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	12,950	105,20	1 362,340
37.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	35,100	12,50	438,750
38.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 037,736	35,00	36 320,760
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,738	14,00	52,332
40.	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	24,000	21,66	519,840
41.	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	168,000	8,00	1 344,000
42.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,150	14,00	2,100
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,981	14,00	83,734
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,988	37,00	36,556
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,428	3,50	78,498
46.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	408,000	0,20	81,600
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,428	0,50	11,214
48.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,374	45,00	16,830
49.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,243	16,00	35,888
50.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,040	188,00	195,520
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,988	3,50	3,458
52.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,291	15,00	559,365
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,248	15,00	108,720
		Total materiale de constructii				631 063,97

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	13,230	100,00	1 323,000
2.	2922140006700	Macara turn	h-ut	12,750	300,00	3 825,000
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,560	20,00	151,200
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,571	300,00	471,300
5.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	22,015	100,00	2 201,500
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,234	300,00	70,200
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,236	300,00	2 470,800
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,160	250,00	4 290,000

9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	49,316	250,00	12 329,000
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,160	165,00	2 831,400
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,858	300,00	2 057,400
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,673	250,00	1 668,250
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,834	10,00	68,340
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	13,230	50,00	661,500
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,446	300,00	433,800
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,081	300,00	4 524,300
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,998	165,00	824,670
		Total utilaje de construcții				40 201,67

Total	lei	753 254,81
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	18 447,56
Cheltuieli de transport	5,00 %	31 553,20
Total	100,00 +	803 255,57
Cheltuieli de regie	12,00 %	96 390,67
Total	100,00 +	899 646,24
Beneficiu de deviz	6,00 %	53 978,77
Total	100,00 +	953 625,01

Total deviz:

**953 625,0
1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870-REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Подготовительные работ/ Lucrari pregatitoare				
1	DF58A	Разбивка участка/ impartirea lotului	m2			9,703
						1,330
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	41,56	1,330
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	1,00	6,300
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	1,50	0,315
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	105,20	0,526
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	30,00	0,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	165,00	0,083
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	100,00	0,850
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			28,676
						28,676
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	41,56	28,676
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка существующего ограждения из железобетона)	m3			285,830
						228,580
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	41,56	62,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	100,00	35,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка мусора)	100 m3			675,163
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,163
5	TsI51A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,490
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			122,690
						15,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,56	15,800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	325,00	1,770
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	105,120
		2. Capitolul 2. Земляные работы/ lucrari de pamant				
7	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в отвал)	100 m3			302,717
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,717
8	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe	100 m3			385,000

1	2	3	4	5	6	7
		senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (H=0,3m)				0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	385,000
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,960 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,960
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			116,261 14,961
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	14,961
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,300
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
12	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (перемещение из выемки в насыпь на 20м)	100 m3			385,075 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	385,075
13	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			200,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	200,000
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			384,615 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	384,615
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,846 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,846
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь)	t			6,964 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,964
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			117,523 15,023
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	15,023
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	2,500
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
18	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)	100m2			18,750 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,750
		3. Capitolul 3. Дорожная одежда / stratul de acoperire a drumului				
		3.1. Capitolul 3.1. Проезд по площадке и подъездная дорога L - 102m, B - 4.5m, S - 460m2./ Acces la site si drumul de acces				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			521,042

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip - 0.10m				15,377
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,56	15,377
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,480
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	340,00	445,740
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	165,00	3,795
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,400
20	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare - 0.18m	m3			568,907 24,936
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,56	24,936
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	325,00	65,972
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	325,00	396,173
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	165,00	2,476
21	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,9л/м2	t			7 502,308 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 200,00	7 412,308
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,000
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			174,909 2,494
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,56	2,494
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 152,00	162,432
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 510,00	4,530
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,50	0,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	165,00	1,304
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			135,760 2,078
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,56	2,078
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 335,00	125,490
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 510,00	4,530
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,50	0,138
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	165,00	0,875
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m			122,014 24,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,56	6,234
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,56	18,286
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,45	4,234
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,720
	26661228002851	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	1,0050	90,00	90,450
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
		3.2. Capitolul 3.2. Trotuar				
25	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare - 0.10m	m3			568,945 24,936
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,56	24,936
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	325,00	66,000

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	325,00	396,188
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,577
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,519
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,475
26	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			149,866 24,770
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,56	24,113
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,56	0,657
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	90,00	91,350
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,45	2,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,45	11,412
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,700
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	340,00	14,555
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	188,00	3,760
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 100x20x8	m			65,262 12,468
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,56	4,987
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,56	7,481
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,45	1,479
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	340,00	1,020
	26661228003251	Borduri mici, prefabricate din beton BP 100x20x8	m	1,0050	50,00	50,250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
		4. Capitolul 4. Amenajarea și înverzirea				
28	TsA02B	Săpătură manuală de pământ, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,457 49,457
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,56	49,457
29	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			12,883 12,883
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,883
30	CA04F	Beton M150 turnat în pereți preparat cu centrală de betoane	m3			1 551,050 220,275
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,56	201,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,56	18,706
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 173,00	1 238,445
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	15,00	2,318
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,011
31	CA03F	Beton simplu turnat în fundații M150 (poartă și portită)	m3			1 463,022 160,010
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,386
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 173,00	1 220,464
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,521
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,027
32	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în fundații	m2			76,036 49,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,56	6,234
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,56	43,638
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,864
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,534
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
33	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la stilpi	buc			238,866 35,326
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	41,56	31,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,156
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,000
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	154,17	155,712
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 100,00	0,328
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	340,00	1,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,45	1,450
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	300,00	45,000
34	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения забора, ворот и калитки)	kg			40,280 3,325
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	41,56	1,247
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,078
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	35,00	36,750
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	37,00	0,037
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	3,50	0,003
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	33,00	0,165
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			309,501 158,752
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,56	158,752
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	27,81	144,623
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,126
36	RpCO08I	Balama	buc			96,040 6,650
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	41,56	6,650
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	12,0000	0,20	2,400
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	21,66	86,640
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	14,00	0,350
37	RpCO08C	Bratara din banda de otel	buc			18,878 2,078
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0500	41,56	2,078
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	2,0000	8,00	16,000
38	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M200 (лоток)	m3			1 490,841 160,129
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,506
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,624
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 198,00	1 247,329
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,882
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 0.08m	m3			568,868 24,936
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,56	24,936
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	325,00	66,477
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	325,00	395,909

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,273
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rîlouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,773
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,250
40	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			481,482 200,320
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	41,56	200,320
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	71,00	281,161

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.