

Liceul Teoretic Gaudeamus

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus"

Valoarea de deviz 291 394,88 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Bucatarie 1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	72,7000	36,785 14,720	2 674,270 1 070,144
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	59,4800	102,589 102,400	6 101,993 6 090,752
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	73,9000	51,070 49,920	3 774,073 3 689,088
4	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	3,0000	56,320 56,320	168,960 168,960
5	SE13A apl	Demontare cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm. Nota: Se include doar manopera si utilajele.	buc	5,0000	2 219,600 2 217,600	11 098,000 11 088,000
6	SE29C	Masa rece pentru lucru, cu dimensiuni de 1800 x 750 x 920 mm si greutatea de 204 kg., asezata pe pardoseala. Nota: Se include doar manopera si utilajele	buc	4,0000	557,700 531,200	2 230,800 2 124,800
7	SE09T	Demontare masina de gatit pentru minaturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg.	buc	2,0000	1 657,200 1 619,200	3 314,400 3 238,400

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: Se include doar manopera si utilajele				
		<i>Total</i>	Lei			29 362,496
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				29 362,496 27 470,144
		1.1.2. Tavane				
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	73,9000	376,430 140,800	27 818,177 10 405,120
		<i>Total</i>	Lei			27 818,177
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 818,177 10 405,120
		1.1.3. Pereti				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	127,4700	19,847 8,960	2 529,899 1 142,131
10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	127,4700	144,257 108,800	18 388,445 13 868,736
11	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2	127,4700	30,460 16,640	3 882,690 2 121,101
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	127,4700	19,847 8,960	2 529,899 1 142,131
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	127,4700	352,826 105,600	44 974,708 13 460,832
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	1,8000	19,847 8,960	35,725 16,128
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,8000	140,897 95,104	253,615 171,187

1	2	3	4	5	6	7
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,8000	21,091 12,800	37,964 23,040
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,8000	43,240 35,200	77,832 63,360
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,8000	4,080 1,920	7,344 3,456
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culorile pentru vopsirea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1,8000	104,184 35,200	187,531 63,360
		<i>Total</i>	Lei			72 905,652
		Total Pereti Inclusiv salariu				72 905,652 32 075,462
		1.1.4. Pardosea				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosea	m2	73,6000	19,847 8,960	1 460,739 659,456
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	73,6000	411,065 160,000	30 254,384 11 776,000
		<i>Total</i>	Lei			31 715,123
		Total Pardosea Inclusiv salariu				31 715,123 12 435,456
		<i>Total</i>	Lei			161 801,448
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				161 801,448 82 386,182
		1.2. Lucrari diverse				
22	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120	t	10,0000	77,417 60,800	774,175 608,000

1	2	3	4	5	6	7
		kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				
23	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	10,0000	71,040 71,040	710,400 710,400
24	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,0000	63,700 0,000	637,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 121,575
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 121,575 1 318,400
		<i>Total</i>	Lei			163 923,023
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			20 089,100
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 376,104
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			11 183,293
		<i>Total</i>				197 571,520
		<i>Venit</i>	3 %			5 927,146
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				203 498,666 83 704,582
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele electrice				
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	11,0000	14,080 14,080	154,880 154,880
26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	22,0000	3,840 3,840	84,480 84,480
27		Doza aparat D65mm*H40mm	buc	22,0000	3,850 0,000	84,700 0,000
28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 176,340 2 060,800	108,817 103,040
29		Intrerupator cu o clapa	buc	5,0000	38,900 0,000	194,500 0,000
30	08-03-591-	Intreruptor cu doua clape, tip	100	0,0200	2 217,350	44,347

1	2	3	4	5	6	7
	5	neingropat, la instalatie inchisa	buc		2 099,200	41,984
31		Intrerupator cu doua clape	buc	2,0000	47,600 0,000	95,200 0,000
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1500	2 734,227 2 438,400	410,134 365,760
33		Priza 220	buc	15,0000	68,000 0,000	1 020,000 0,000
34	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat LED 48W 6000-6500	100 buc	0,1100	14 203,609 10 816,000	1 562,397 1 189,760
35		Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20 inclusiv rama de montare exterior42	buc	11,0000	401,200 0,000	4 413,200 0,000
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,0000	1 111,523 793,600	6 669,139 4 761,600
37		Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	350,0000	14,830 0,000	5 190,500 0,000
38		Cablu electric VVGng-LS 3*2,5	m	250,0000	23,330 0,000	5 832,500 0,000
39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm k=0,5 la manopera	100 m	2,5000	1 590,008 761,600	3 975,020 1 904,000
40		Tub gofrat diam 16mm	m	250,0000	3,580 0,000	895,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			30 734,814
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				30 734,814 8 605,504
		<i>Total</i>	Lei			30 734,814
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 065,321
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			565,642
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			4 819,082
		<i>Total</i>				38 184,859
		<i>Venit</i>	3 %			1 145,545
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				39 330,404 8 605,504

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	242 829,07
		Tva	20 %	48 565,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		291 394,88 <hr/> 92 310,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)