



1	2	3	4	5	6	7
		clasice, beton simplu clasa (И15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,86	40,00	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 488,3
		<i>Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			275,58
		<i>Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			25,6
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 10 %</i>	10,00 %			178,95
		<i>Beneficiu (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %			78,73
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 047,16 1 224,8</b>
		<b>2. Lucrari de Mointare</b>				
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM-DDE-25	buc	1,000	137,8	137,8
	1	Muncitor	h-om	2,37	40,00	94,80
5	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat, Sagem CX-1000-3	buc	1,000	13,6	13,6
	1	Muncitor	h-om	0,34	40,00	13,60
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IP55 КМПН-2/2	buc	1,000	137,8	137,8
	1	Muncitor	h-om	2,37	40,00	94,80
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IP-54. ИМПИ-1-3	buc	1,000	137,8	137,8
	1	Muncitor	h-om	2,37	40,00	94,80
8	08-01-066-1	Limitator de tensiune pina la 10 kV. ОПС1	set	1,000	134,5	134,5
	1	Muncitor	h-om	3,00	40,00	120,00
9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent	buc	1,000	542,62	542,62

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 40 A, КМН-2310				
	1	Muncitor	h-om	3,17	40,00	126,80
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator BH32/2/40A	buc	2,000	294,93	589,86
	1	Muncitor	h-om	5,62	40,00	224,80
11	08-01-081-1	Aparat de comanda releu de timp AHC15A	buc	1,000	48,7	48,7
	1	Muncitor	h-om	1,13	40,00	45,20
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	2,000	175,51	351,02
	1	Muncitor	h-om	3,12	40,00	124,80
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A	buc	2,000	175,51	351,02
	1	Muncitor	h-om	3,12	40,00	124,80
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1P/B10A	buc	1,000	175,67	175,67
	1	Muncitor	h-om	1,56	40,00	62,40
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,090	6 438,89	579,5
	1	Muncitor	h-om	3,12	40,00	124,80
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,010	6 760,0	67,6
	1	Muncitor	h-om	0,35	40,00	14,00
17	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2*25mm2	1000 m	0,769	2 609,62	2 006,8
	1	Muncitor	h-om	50,17	40,00	2 006,80
18		Cablu СИП-5 2*25ММ2	m	769,000	10,5	8 074,5
19		Furnitura de sustinere ЗАБ-25	buc	20,000	10,4	208,0
20		pivot de ancorare КАМ-1500	buc	20,000	32,5	650,0

1	2	3	4	5	6	7
21		clema ES 1500	buc	14,000	53,33	746,62
22		clema de ramificare 30И 16-70/1,5-10	buc	51,000	22,5	1 147,5
23		clema de ramificare 30И 16-95/2,5-35	buc	4,000	27,17	108,68
24		Briga de legatura XC-180	buc	88,000	1,5	132,0
25		banda F2007	buc	66,000	7,93	523,38
26		screpa A200	buc	66,000	2,31	152,46
27		Сарас КИ6-35	buc	10,000	1,5	15,0
28		clema CDR/CN/IS95/UC	buc	22,000	17,33	381,26
29		clema de conexiune ПС-1- 1	buc	22,000	15,83	348,26
30	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED -30W	buc	22,000	410,76	9 036,76
	1	Muncitor	h-om	51,48	40,00	2 059,20
31	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	22,000	218,1	4 798,2
	1	Muncitor	h-om	75,02	40,00	3 000,80
32	08-02-407- 5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,060	11 776,67	706,6
	1	Muncitor	h-om	5,54	40,00	221,60
33	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,330	513,79	169,20
	1	Muncitor	h-om	4,09	40,00	163,60
34	08-02-147- 1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АВВГНГ	100 m	0,105	515,71	54,15
	1	Muncitor	h-om	1,22	40,00	48,80
35		cablu АВВГНГ-3*25ММ2	m	1,500	17,8	26,7
36		cablu АВВГНГ 2*25ММ2	m	9,000	13,45	121,05
37		cablu АВВГНГ 3*4ММ2	m	33,000	4,5	148,5



1	2	3	4	5	6	7
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	6,600	1 336,84	8 823,15
	1	Muncitor	h-om	54,71	40,00	2 188,40
39	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,040	3 492,5	139,7
	1	Muncitor	h-om	0,66	40,00	26,40
40	08-01-061-1	suport pentru siguranta fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/DO1	buc	22,000	92,56	2 036,4
	1	Muncitor	h-om	24,86	40,00	994,40
41	08-01-061-1	siguranta DO1-2A	buc	22,000	122,56	2 696,4
	1	Muncitor	h-om	24,86	40,00	994,40
		<i>Total</i>	lei			46 519,11
		<i>Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %</i>	22,50 %			2 918,25
		<i>Transportul materialelor (PI3) * 10 %</i>	10,00 %			3 239,91
		<i>Cheltuieli de regie (PI3) * 50 %</i>	50,00 %			6 485,0
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Transp+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %			2 366,49
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>61 528,37 12 970,0</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
42		Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	719,17	719,17
43		Contor Electric Sagem CX-1000-3	buc	1,000	348,0	348,0
44		Dulap IP55 КМПН 2/2	buc	1,000	195,8	195,8
45		Dulap IP-54 ЦМПИ -1-3,76	buc	1,000	245,0	245,0
46		Separator de sarcina BH-32/2P	buc	2,000	35,6	71,2
47		releu de timp АНС15А	buc	1,000	250,0	250,0
48		automat BA47-29 1P/B32A	buc	2,000	17,5	35,0
49		automat BA47-29	buc	2,000	18,54	37,08

1	2	3	4	5	6	7
		1P/B25A				
50		automat BA47-29 1P/B10A	buc	1,000	16,5	16,5
51		descarcator OПС1-B-1P	buc	1,000	116,66	116,66
52		Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	142,5	142,5
53		Bara DIN L=1m	buc	1,000	14,5	14,5
54		Sina N ШНИ-8*12*6-КС- С	buc	1,000	18,3	18,3
55		Sina PE ШНИ-8*12*6- КС-Ж	buc	1,000	18,3	18,3
		<i>Total</i>	lei			2 228,01
		<i>Depozitarea (ПЗ) * 1 %</i>	1,00 %			22,28
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 250,29</b>

		Total	lei			65 825,82
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %			13 165,16
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>78 990,98</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
"CVR- Electro" SRL

(denumirea)

"CVR-Electro"  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor  
Primaria Malaiesti

(denumirea)

Primaria Malaiesti  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "CVR- Electro" SRL  
 (denumirea)

Investitor Primaria Malaiesti  
 (denumirea)

Obiect **Alimentarea cu energie electrica  
 a sistemului de iluminat public,  
 din r-ul Orhei, s. Malaiesti, PT-  
 417N01-05/2020-AEE/IEE**



Valoarea lucrarilor executate **63 735,60 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de Constructie</b>				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	7,200	126,0	907,2
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,59	40,00	823,60
	7137010011500	Electrician	h-om	2,09	40,00	83,60
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	7,200	39,98	287,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,98	40,00	279,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,72	12,00	8,64
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	0,250	1 173,04	293,26

1	2	3	4	5	6	7
		marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (И15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,86	40,00	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
	2663102100000	Beton	m3	0,26	950,00	247,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	12,00	0,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,15	50,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			1 488,3
		<i>Asigurari sociale si medicale (П3) * 22,5 %</i>	22,50 %			275,58
		<i>Cheltuieli de transport (П3) * 10 %</i>	10,00 %			25,6
		<i>Cheltuieli de regie (П3+Asigur+Cheltu) * 10 %</i>	10,00 %			178,95
		<i>Beneficiu (П3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %			78,73
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 047,16 1 224,8</b>
		<b>2. Lucrari de Mointare</b>				
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM-DDE-25	buc	1,000	137,8	137,8
	1	Muncitor	h-om	2,37	40,00	94,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	50,00	35,50
5	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat, Sagem CX-1000-3	buc	1,000	13,6	13,6
	1	Muncitor	h-om	0,34	40,00	13,60
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IP55 КМПН-2/2	buc	1,000	137,8	137,8
	1	Muncitor	h-om	2,37	40,00	94,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	50,00	35,50



1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IP-54. ЦМП-1-3	buc	1,000	137,8	137,8
	1	Muncitor	h-om	2,37	40,00	94,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	50,00	35,50
8	08-01-066-1	Limitator de tensiune pina la 10 kV. ОПС1	set	1,000	134,5	134,5
	1	Muncitor	h-om	3,00	40,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 А, КМН-2310	buc	1,000	542,62	542,62
	1	Muncitor	h-om	3,17	40,00	126,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,08	45,00	3,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,37	25,00	9,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	60,00	73,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	27,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,04	25,00	1,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	12 500,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,03	50,00	1,50
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,10	50,00	305,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	30,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	80,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
10	08-03-525-2	Interruptor sau comutator BH32/2/40A	buc	2,000	294,93	589,86
	1	Muncitor	h-om	5,62	40,00	224,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,14	45,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,01	25,00	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,91	25,00	22,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44	60,00	146,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	5,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	27,00	0,81
	1019852	Vopsea	kg	0,09	25,00	2,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	12 500,00	125,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,20	2,00	12,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	5,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,07	80,00	5,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	50,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	50,00	4,00
11	08-01-081-1	Aparat de comanda releu de timp AHC15A	buc	1,000	48,7	48,7
	1	Muncitor	h-om	1,13	40,00	45,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	25,00	1,50
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	100,00	2,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	2,000	175,51	351,02
	1	Muncitor	h-om	3,12	40,00	124,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,14	45,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44	60,00	146,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	50,00	1,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	5,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	27,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,07	25,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	12 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	2,00	24,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	5,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	30,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	80,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	50,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	50,00	4,00
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A	buc	2,000	175,51	351,02

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,12	40,00	124,80
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,14	45,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44	60,00	146,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	50,00	1,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	5,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	27,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,07	25,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	12 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	2,00	24,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	2,00	5,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	30,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	80,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	50,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	50,00	4,00
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1P/B10A	buc	1,000	175,67	175,67
	1	Muncitor	h-om	1,56	40,00	62,40
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,05	25,00	1,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	60,00	73,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	27,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,04	25,00	1,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	12 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	30,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	80,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,090	6 438,89	579,5
	1	Muncitor	h-om	3,12	40,00	124,80
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,09	45,00	4,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,96	60,00	117,60



1	2	3	4	5	6	7
	015	Furtun metalic d=25mm	m	9,00	13,40	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,96	5,00	9,80
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,90	50,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	2,25	20,00	45,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,90	10,00	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	0,09	10,00	0,90
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	0,45	5,00	2,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,61	50,00	80,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,40	50,00	20,00
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,010	6 760,0	67,6
	1	Muncitor	h-om	0,35	40,00	14,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,01	45,00	0,45
	016	Furtun metalic d=32mm	m	1,00	16,50	16,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,22	60,00	13,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,22	5,00	1,10
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,10	50,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,25	20,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,10	10,00	1,00
	5009070	Racordari	10 buc	0,01	10,00	0,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	0,05	5,00	0,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,18	50,00	9,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
17	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2*25mm2	1000 m	0,719	2 609,74	1 876,4
	1	Muncitor	h-om	46,91	40,00	1 876,40
18		Cablu СИП-5 2*25ММ2	m	719,000	10,5	7 549,5
	181	cablu СИП-5 2*25ММ2	m	719,00	10,50	7 549,50
19		Furnitura de sustinere ЗАБ-25	buc	17,000	10,4	176,8
	191	furnitura de sustinere ЗАБ-25	buc	17,00	10,40	176,80
20		pivot de ancorare КАМ-1500	buc	17,000	32,5	552,5
	201	pivot de ancorare КАМ-1500	buc	17,00	32,50	552,50
21		clema ES 1500	buc	9,000	53,33	479,97
	211	clema ES 1500	buc	9,00	53,33	479,97
22		clema de ramificare ЗОИ 16-70/1,5-10	buc	57,000	22,5	1 282,5
	221	clema de ramificare ЗОИ 16-70/1,5-10	buc	57,00	22,50	1 282,50



1	2	3	4	5	6	7
23		clema de ramificare ЗОИ 16-95/2,5-35	buc	6,000	27,17	163,02
	231	clema de ramificare ЗОИ 16-95/2,5-35	buc	6,00	27,17	163,02
24		Briga de legatura XC-180	buc	80,000	1,5	120,0
	241	briga de legatura XC-180	buc	80,00	1,50	120,00
25		banda F2007	buc	32,000	7,93	253,76
	251	banda F2007	buc	32,00	7,93	253,76
26		screpa A200	buc	32,000	2,31	73,92
	261	screpa A200	buc	32,00	2,31	73,92
27		Сарас КИ6-35	buc	14,000	1,5	21,0
	271	сарас КИ6-35	buc	14,00	1,50	21,00
28		clema CDR/CN/IS95/UC	buc	19,000	17,33	329,27
	281	clema CDR/CN/IS95/UC	buc	19,00	17,33	329,27
29		clema de conexiune ПС-1-1	buc	19,000	15,83	300,77
	291	clema de conexiune ПС-1-1	buc	19,00	15,83	300,77
30	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED -30W	buc	19,000	415,8	7 900,12
	1	Muncitor	h-om	44,46	40,00	1 778,40
	030	Corp de iluminat	buc	19,00	283,33	5 383,27
	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,23	35,00	8,05
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,19	80,00	15,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,01	70 000,00	700,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,19	80,00	15,20
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	19,000	218,1	4 143,9
	1	Muncitor	h-om	64,79	40,00	2 591,60
	110-0088	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 600 mm, tip "ККП-1-600"	buc	19,00	66,70	1 267,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,90	25,00	47,50
	1019852	Vopsea	kg	9,50	25,00	237,50
32	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,060	11 776,67	706,6
	1	Muncitor	h-om	5,54	40,00	221,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,12	45,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,46	60,00	27,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,46	5,00	2,30
	032	Tiava din otel d=80mm	m	6,00	70,00	420,00
	1019852	Vopsea	kg	0,04	25,00	1,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,01	100,00	1,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,19	20,00	3,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,48	5,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,39	50,00	19,50
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,290	513,45	148,9
	1	Muncitor	h-om	3,60	40,00	144,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	50,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,14	35,00	4,90
34	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АBBГНГ	100 m	0,105	515,71	54,15
	1	Muncitor	h-om	1,22	40,00	48,80
	5009031	Scoabe	10 buc	0,19	20,00	3,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,03	35,00	1,05
35		cablu АBBГНГ-3*25MM2	m	1,500	17,8	26,7
	351	Cablu АBBГНГ 3*25MM2	m	1,50	17,80	26,70
36		cablu АBBГНГ 2*25MM2	m	9,000	13,45	121,05
	361	cablu АBBГНГ 2*25MM2	m	9,00	13,45	121,05
37		cablu АBBГНГ 3*4MM2	m	29,000	4,5	130,5
	371	Cablu АBBГНГ 3*4MM2	m	29,00	4,50	130,50
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	2,200	1 352,95	2 976,5
	1	Muncitor	h-om	18,24	40,00	729,60
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,18	10 500,00	1 890,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,72	45,00	77,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,59	50,00	279,50
39	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,040	3 492,5	139,7
	1	Muncitor	h-om	0,66	40,00	26,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,04	45,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,01	10 500,00	105,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	50,00	6,50
40	08-01-061-1	suport pentru siguranta fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	19,000	90,81	1 725,3
	1	Muncitor	h-om	21,47	40,00	858,80
	040	Изолированный адаптер для предохранителей E14/D01	buc	19,00	20,00	380,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,04	10 500,00	420,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,66	25,00	66,50
41	08-01-061-1	siguranta DO1-2A	buc	19,000	120,81	2 295,3
	1	Muncitor	h-om	21,47	40,00	858,80
	041	Siguranta DO1-2A	buc	19,00	50,00	950,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,04	10 500,00	420,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,66	25,00	66,50
		<i>Total</i>	lei			36 815,62
		<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			2 340,0
		<i>Transportul materialelor (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			2 582,41
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ) * 50 %</i>	50,00 %			5 200,0
		<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %			1 877,52
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>48 815,55 10 400,0</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
42		Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	719,17	719,17
	139	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,00	719,17	719,17
43		Contor Electric Sagem CX-1000-3	buc	1,000	348,0	348,0
	140	Contor Electric Sagem CX-1000-3	buc	1,00	348,00	348,00
44		Dulap IP55 КМПН 2/2	buc	1,000	195,8	195,8
	441	Dulap КМПН 2/2	buc	1,00	195,80	195,80
45		Dulap IP-54 ЦМП -1-3,76	buc	1,000	245,0	245,0
	451	Dulap ЦМП-1-3,76	buc	1,00	245,00	245,00
46		Separator de sarcina BH-32/2P	buc	2,000	35,6	71,2



1	2	3	4	5	6	7
	461	Separator de sarcina BH-32 2P/40A	buc	2,00	35,60	71,20
47		releu de timp AHC15A	buc	1,000	250,0	250,0
	471	Releu de timp AHC15A	buc	1,00	250,00	250,00
48		automat BA47-29 1P/B32A	buc	2,000	17,5	35,0
	481	Automat BA47-29/1P/32A	buc	2,00	17,50	35,00
49		automat BA47-29 1P/B25A	buc	2,000	18,54	37,08
	491	Automat BA47-29/1P/25A	buc	2,00	18,54	37,08
50		automat BA47-29 1P/B10A	buc	1,000	16,5	16,5
	501	Automat BA47-29/1P/10A	buc	1,00	16,50	16,50
51		descarcator OПС1-B-1P	buc	1,000	116,66	116,66
	511	Descarcator OПС1-B-1P	buc	1,00	116,66	116,66
52		Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	142,5	142,5
	521	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00	142,50	142,50
53		Bara DIN L=1m	buc	1,000	14,5	14,5
	531	Bara DIN L=1m	buc	1,00	14,50	14,50
54		Sina N ШНИ-8*12*6-КС- С	buc	1,000	18,3	18,3
	541	Sina ШНИ-8*12*6-КС-С	buc	1,00	18,30	18,30
55		Sina PE ШНИ-8*12*6- КС-Ж	buc	1,000	18,3	18,3
	055	Sina PE ШНИ-8*12*6-КС-Ж	buc	1,00	18,30	18,30
		<i>Total</i>	lei			2 228,01
		<i>Depozitarea (ПЗ) * 1 %</i>	1,00 %			22,28
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 250,29</b>

	Total	lei	53 113,00
	TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	10 622,60
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>63 735,60</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
"CVR- Electro" SRL

(denumirea)

*Sceptu*

APROBAT:

Investitor  
Primaria Malaiesti

(denumirea)





"CVR-Electro"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Primăria Mălăiești

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "CVR ELECTRO" SRL  
 (denumirea )

Investitor Primaria satului Malaiesti  
raionul Orhei  
 (denumirea )

Obiect **Extinderea iluminatului stradal  
 din satul Malaiesti raionul Orhei  
 PT-509**



Valoarea lucrarilor executate **146 593,74 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpEO01A	Demontarea suportului cu un brat	buc	3,0000	17,640	52,920
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3500	39,20	52,920
2	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat	buc	3,0000	28,224	84,672
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1600	39,20	84,672
		<i>Total</i>	Lei			137,592
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>137,592 137,592</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	128,0000	133,672	17 110,016
	1	Muncitor	h-om	436,4800	39,20	17 110,016
4		Consola metalica KP4	buc	112,0000	67,700	7 582,400
	1120	Consola metalica KP4	buc	112,0000	67,70	7 582,400
5		Console prefabricate L-3m	buc	16,0000	375,000	6 000,000
	1121	Console prefabricate L-3m	buc	16,0000	375,00	6 000,000
6	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor.	buc	128,0000	125,736	16 094,208

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	234,2400	39,20	9 182,208
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	46,0800	150,00	6 912,000
7		Corp de iluminat LED 30W	buc	112,0000	283,330	31 732,960
	1122	Corp de iluminat LED 30W	buc	112,0000	283,33	31 732,960
8		Corp de iluminat LED 50W	buc	16,0000	300,000	4 800,000
	1123	Corp de iluminat LED 50W	buc	16,0000	300,00	4 800,000
9		Lenta F2007	m	224,0000	8,200	1 836,800
	22103	Lenta F2007	m	224,0000	8,20	1 836,800
10		Screpa A200	buc	224,0000	2,300	515,200
	221023	Screpa A200	buc	224,0000	2,30	515,200
11		Clema de conexiune PA-1-1	buc	224,0000	19,800	4 435,200
	2110213	Clema de conexiune PA-1-1	buc	224,0000	19,80	4 435,200
12	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	3,5000	439,040	1 536,640
	1	Muncitor	h-om	39,2000	39,20	1 536,640
13		Cablu AVVG 3x4mm2	m	350,0000	5,000	1 750,000
	1312050	Cablu AVVG 3x4mm2	m	350,0000	5,00	1 750,000
14		Cureluse CSB	buc	300,0000	1,200	360,000
	12315	Cureluse CSB	buc	300,0000	1,20	360,000
		<i>Total</i>	Lei			93 753,424
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>93 753,424 27 828,864</b>

	Total	Lei	93 891,02
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 292,45
	Cheltueli de transport	5 %	3 296,23
	Cheltueli de regie	50 %	13 983,23
	Beneficiu de deviz	4 %	4 698,52
	Total		122 161,45
	TVA	20 %	24 432,29
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>146 593,74</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

"CVR ELECTRO" SRL

(denumirea)

"CVR ELECTRO" SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria satului Malaiesti raionul Orhei

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

