

**Reabilitarea strazii Mitropolit  
Dosofrei, tronsonul str. Henrie  
Conda- str. Mihai Viteazul,  
sectorul Buiucani, municipiul  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 03/04/2026**  
**Lucrari de reabilitare**

Valoarea de deviz 8 981 310,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	916,000	63,619	58 275,004
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	916,000	30,272	27 729,152
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris)	100 m3	1,642	8 713,380	14 307,370
4	TsI51A7	Transportarea piarta de bordura, beton, pietris din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	328,500	25,648	8 425,368
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1.	m3	66,240	766,754	50 789,785
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20).	m	1 104,000	339,295	374 581,625

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			534 108,304
		<b>Total Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18 Inclusiv salariu</b>				<b>534 108,304 131 024,879</b>
		<b>2. Borduri prefabricate din beton, PB100.30.8</b>				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	532,000	30,272	16 104,704
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris)	100 m3	0,774	8 713,391	6 744,165
9	TsI51A7	Transportarea piarta de bordura, beton, pietris, din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	154,840	25,648	3 971,352
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1.	m3	35,120	766,754	26 928,400
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.20.8, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20).	m	878,000	218,016	191 418,048
		<i>Total</i>	lei			245 166,669
		<b>Total Borduri prefabricate din beton, PB100.30.8 Inclusiv salariu</b>				<b>245 166,669 44 756,650</b>
		<b>3. Partea carosabila</b>				
12	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	4 835,000	67,459	326 165,522
13	TsI51B5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 160,400	42,560	49 386,624

1	2	3	4	5	6	7
14	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	4 835,000	0,273	1 319,955
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2)	t	3,385	16 487,233	55 809,285
16	DB19G apl	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm.	m2	4 835,000	283,997	1 373 123,223
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.00035 t/m2)	t	1,693	16 487,093	27 912,649
18	DB16H apl	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm.	m2	4 835,000	211,335	1 021 804,628
		<i>Total</i>	lei			2 855 521,886
		<b>Total Partea carosabila Inclusiv salariu</b>				<b>2 855 521,886 76 887,427</b>
		<b>4. Accese pietonale</b>				
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	494,600	296,480	146 639,036
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	395,730	40,608	16 069,712
21	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Imbracaminte din beton asfaltic, pietris)	100 m3	8,923	8 713,382	77 749,508
22	TsI51A7	Transportarea imbracaminte din beton asfaltic din demontare,pietris cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1 784,660	25,648	45 772,944

1	2	3	4	5	6	7
		de: 7 km				
23	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	49,470	1 476,238	73 029,494
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1, 120mm	m3	593,590	766,754	455 137,506
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2)	t	3,463	16 487,046	57 094,639
26	DB16H apl. K=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald It = 30 mm. K=1.5 pentru grosime de 6 cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	4 946,600	334,436	1 654 319,741
		<i>Total</i>	lei			2 525 812,580
		<b>Total Accese pietonale Inclusiv salariu</b>				<b>2 525 812,580 218 295,592</b>
		<b>5. Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare</b>				
27	RpAcF34A	Demontarea capacelor caminelor de vizitare	buc	26,000	117,480	3 054,480
28	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	4,420	594,000	2 625,480
29	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton marfa C16/20). Alte utilaje=1,030	m3	6,630	2 729,223	18 094,748
30	RpDB33C apl.	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020	buc	14,000	288,382	4 037,342
31	RpDB33F	Ridicarea la nivelul strazilor si	buc	12,000	349,315	4 191,782

1	2	3	4	5	6	7
	apl	drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020				
32	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	14,000	1 882,551	26 355,712
33	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	12,000	2 410,910	28 930,925
		<i>Total</i>	lei			87 290,469
		<b>Total Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare Inklusiv salariu</b>				<b>87 290,469 14 065,100</b>

		Total	lei	6 247 899,90
		Asigurari sociale si medicale	24 %	116 407,12
		Total		6 364 307,02
		Cheltuieli de regie	12 %	763 716,84
		Total		7 128 023,86
		Beneficiu de deviz	5 %	356 401,19
		Total		7 484 425,05
		TVA	20 %	1 496 885,01
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>8 981 310,06</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea strazii Mitropolit  
Dosofrei, tronsonul str. Henrie  
Conda- str. Mihai Viteazul,  
sectorul Buiucani, municipiul  
Chisinau**

Formular Nr.3  
WinCmet

(denumirea obiectivului)

a

**Deviz local de resurse № 03/04/2026  
Lucrari de reabilitare**

**Valoarea de deviz 8 981 310,06 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03/04/2026:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	17,64	94,60	1 668,744
2.	7123010010200	Betonist	h-om	283,32	94,60	26 802,072
3.	7129020012800	Pavator	h-om	721,08	94,60	68 214,168
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	902,845	94,60	85 409,137
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	52,52	94,60	4 968,392
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 891,1146	94,60	178 899,441
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,63	94,60	627,198
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,06	94,60	3 127,476
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 218,9537	94,60	115 313,020
		<b>Total manopera</b>				<b>485 029,65</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4leg., liant 50/70	t	681,735	1 866,33	1 272 342,483
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70	t	454,49	2 089,67	949 734,118
3.	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul. liant 50/70	t	697,4706	2 213,31	1 543 718,654
4.	14211022000681	Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1.	m3	799,1925	453,00	362 034,202
5.	1421102200227	Pietris	m3	0,0454	453,00	20,566
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,674	418,00	5 715,732
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3791	418,00	576,464
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2453	6 320,00	1 550,296
9.	23203226000401	Bitum	t	8,7973	15 800,00	138 997,340
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 759,56	2,54	12 089,282
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	358,02	2,34	837,767

12.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	107,4186	1 943,15	208 730,453
13.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,5508	1 206,00	664,264
14.	2666122800284	Bordura PB 100.30.18	m	1 109,52	158,00	175 304,160
15.	2666122800325	Bordura beton PB 100.30.8	m	882,39	92,00	81 179,880
16.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,206	450,00	1 442,700
17.	2811236310021	Piesa B.A. B-250 pentru capac	buc	26,52	102,00	2 705,040
18.	2875274200000	Capac cu rama necarosabil tip II A si B	buc	14,28	1 716,00	24 504,480
19.	28752742000001	Capac cu rama carosabil tip III A si B	buc	12,24	2 234,00	27 344,160
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	356,87	20,00	7 137,400
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,8237	20,00	196,474
22.	4100126202818	Apa	m3	69,495	20,00	1 389,900
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>4 818 215,79</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	383,315	120,00	45 997,800
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	291,879	310,00	90 482,490
3.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	1,4505	280,00	406,140
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	145,9395	95,00	13 864,252
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,547	132,00	204,204
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,884	45,00	39,780
7.	2922140007000	Macara	h-ut	2,9228	480,00	1 402,944
8.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	146,5005	1 060,00	155 290,530
9.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,88	35,00	30,800
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,5623	710,00	1 819,233
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,9048	700,00	13 233,360
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	103,1475	370,00	38 164,575
13.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	69,258	430,00	29 780,940
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	103,1475	430,00	44 353,425
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	103,1475	1 120,00	115 525,200
16.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	162,1477	450,00	72 966,465
17.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,4611	450,00	2 457,495
18.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	41,0472	470,00	19 292,184
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	384,862	50,00	19 243,100
20.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,82	40,00	32,800
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	269,304	115,00	30 969,960
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,72	18,00	102,960
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,4611	300,00	1 638,330
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	146,5005	520,00	76 180,260
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	192,0648	560,00	107 556,288
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	147,951	430,00	63 618,930
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>944 654,46</b>

Total	lei	6 247 899,90
Asigurari sociale si medicale	24 %	116 407,12
Total		6 364 307,02
Cheltuieli de regie	12 %	763 716,84
Total		7 128 023,86
Beneficiu de deviz	5 %	356 401,19
Total		7 484 425,05
TVA	20 %	1 496 885,01

**Total deviz:**

**8 981 310,06**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea strazii Mitropolit Dosofrei, tronsonul str. Henrie Conda- str. Mihai Viteazul, sectorul Buiucani, municipiul Chisinau**      **Investitor Pretura Buiucani, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			63,619
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	115,00	33,81
		<i>Total</i>	lei			58 275,004
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,272
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			27 729,152
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris)	100 m3			8 713,380
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	453,00	1,82
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	470,00	1 701,39
		<i>Total</i>	lei			14 307,370
4	TsI51A7	Transportarea piarta de bordura, beton, pietris din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			25,648
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	560,00	25,65
		<i>Total</i>	lei			8 425,368
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1.	m3			766,754
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000681	Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1.	m3	1,1500	453,00	520,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	310,00	130,20
		<i>Total</i>	lei			50 789,785
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20).	m			339,295
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0530	1 943,15	102,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,54	8,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	418,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800284	Bordura PB 100.30.18	m	1,0050	158,00	158,79
		<i>Total</i>	lei			374 581,625
		<b>2. Borduri prefabricate din beton, PB100.30.8</b>				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,272

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			16 104,704
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris)	100 m3			8 713,391
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	453,00	1,81
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	470,00	1 701,41
		<i>Total</i>	lei			6 744,165
9	TsI51A7	Transportarea piarta de bordura, beton, pietris, din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			25,648
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	560,00	25,65
		<i>Total</i>	lei			3 971,352
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1.	m3			766,754
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000681	Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1.	m3	1,1500	453,00	520,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	310,00	130,20
		<i>Total</i>	lei			26 928,400
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.20.8, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20).	m			218,016
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 943,15	93,27
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,54	2,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	418,00	1,25
	2666122800325	Bordura beton PB 100.30.8	m	1,0050	92,00	92,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			191 418,048
		<b>3. Partea carosabila</b>				
12	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			67,459
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	20,00	1,06
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	1 060,00	32,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	430,00	13,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	520,00	15,76
		<i>Total</i>	lei			326 165,522
13	TsI51B5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			42,560
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	560,00	42,56
		<i>Total</i>	lei			49 386,624
14	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2			0,273
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	20,00	0,06
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	280,00	0,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	430,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			1 319,955

1	2	3	4	5	6	7
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2)	t			16 487,233
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 800,00	16 274,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	710,00	213,00
		<i>Total</i>	lei			55 809,285
16	DB19G apl	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm.	m2			283,997
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4leg., liant 50/70	t	0,1410	1 866,33	263,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	430,00	3,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	370,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 120,00	8,85
		<i>Total</i>	lei			1 373 123,223
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.00035 t/m2)	t			16 487,093
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 800,00	16 274,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	710,00	213,00
		<i>Total</i>	lei			27 912,649
18	DB16H apl	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm.	m2			211,335
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70	t	0,0940	2 089,67	196,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	370,00	1,96
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 120,00	5,94
		<i>Total</i>	lei			1 021 804,628
		<b>4. Accese pietonale</b>				
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			296,480
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	700,00	13,37
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,00
		<i>Total</i>	lei			146 639,036
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			40,608
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	700,00	16,73
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	450,00	6,21
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
		<i>Total</i>	lei			16 069,712
21	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Imbracaminte din beton asfaltic, pietris)	100 m3			8 713,382
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	453,00	1,81
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	470,00	1 701,40
		<i>Total</i>	lei			77 749,508
22	TsI51A7	Transportarea imbracaminte din beton asfaltic din demontare,pietris cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			25,648

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	560,00	25,65
		Total	lei			45 772,944
23	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 476,238
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	430,00	602,00
		Total	lei			73 029,494
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1, 120mm	m3			766,754
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000681	Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1.	m3	1,1500	453,00	520,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	310,00	130,20
		Total	lei			455 137,506
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2)	t			16 487,046
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 800,00	16 274,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	710,00	213,00
		Total	lei			57 094,639
26	DB16H apl. K=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm. K=1.5 pentru grosime de 6 cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			334,436
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,09
	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul. liant 50/70	t	0,0940	2 213,31	312,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	3,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	370,00	2,94
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 120,00	8,90
		Total	lei			1 654 319,741
		<b>5. Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare</b>				
27	RpAcF34A	Demontarea capacelor caminelor de vizitare	buc			117,480
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	18,00	3,96
		Total	lei			3 054,480
28	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			594,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	132,00	46,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Total	lei			2 625,480
29	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton marfa C16/20). Alte utilaje=1,030	m3			2 729,223

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,0200	1 943,15	1 982,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 320,00	233,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	480,00	211,61
		<i>Total</i>	lei			18 094,748
30	RpDB33C apl.	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020	buc			288,382
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2900	94,60	122,03
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300	1 206,00	36,90
	2811236310021	Piesa B.A. B-250 pentru capac	buc	1,0000	102,00	104,04
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500	40,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			4 037,342
31	RpDB33F apl	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020	buc			349,315
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1900	94,60	112,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	94,60	118,25
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0100	1 206,00	12,30
	2811236310021	Piesa B.A. B-250 pentru capac	buc	1,0000	102,00	104,04
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			4 191,782
32	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			1 882,551
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	2875274200000	Capac cu rama necarosabil tip II A si B	buc	1,0000	1 716,00	1 750,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,34	32,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	418,00	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			26 355,712
33	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			2 410,910
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	28752742000001	Capac cu rama carosabil tip III A si B	buc	1,0000	2 234,00	2 278,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,34	32,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	418,00	22,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			28 930,925

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

