

Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului Casei Radio, str.Miorita 1 (repetat)

Devizul: 1.3 reparatia curenta a acoperisului casa Radio,aripa stinga

## Deviz local Nr. 1.1.3

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 52 706,88 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIC19E1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4".	m	1,500	57,53 20,78	86,30 31,16
2	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. Tehniconcoli XKП	m2	361,800	48,23 17,50	17 449,70 6 330,05
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	72,360	24,72 24,42	1 788,85 1 767,14
4	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare.	buc	2,000	89,74 51,03	179,49 102,06
5	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale).	m2	72,360	50,53 21,87	3 656,31 1 582,51
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	455,160	7,00 1,46	3 185,44 663,62
7	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. Tehniconcoli XKП	m2	93,360	49,51 17,50	4 622,04 1 633,43
8	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	7,000	53,65 47,39	375,53 331,70
9	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv.	m	42,000	110,59 45,93	4 644,57 1 928,93
10	Tr1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t	7,200	20,05 20,05	144,34 144,34
11	Tsl51C5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km.	t	7,200	28,43 0,00	204,66 0,00

Total manopera (ore)	398,215
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		36 337,23
Asigurari sociale si medicale	22,500%	3 265,86
Total		39 603,10
Cheltuieli de transport	3,000%	640,99
Total		40 244,09
Cheltuieli de regie	7,000%	2 817,09
Total		43 061,18
Beneficiu de deviz	2,000%	861,22

Total General fara TVA	43 922,40
TVA (20%)	8 784,48
TOTAL GENERAL	52 706,88
Inclusiv salariul	14 514,95



stratula



Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IP Compania "Teleradio-Moldova"


(functia, semnatura, numele, prenumele)



Stratulat

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Table with multiple columns and rows, containing technical specifications and pricing details for various materials and components.





Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului Casei Radio, str.Miorita 1 (repetat)

Devizul: 1.3 reparatia curenta a acoperisului casa Radio,aripa stinga

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.3

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 52 706,88 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,155	36,45	844,01
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	157,555	36,45	5 742,89
3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,855	36,45	31,16
4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	88,329	36,45	3 219,60
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,960	36,45	144,34
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,361	36,45	4 532,95
<b>Total manopera</b>						<b>14 514,95</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,039	206,00	626,06
2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	84,000	0,15	12,60
3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,000	0,00	665,01
4	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	1,000	0,00	0,77
5	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,000	0,00	1,28
6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,000	0,00	103,24
7	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	136,548	8,45	1 153,83
8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,210	150,00	31,50
9	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (Praimer)	kg	136,548	18,40	2 512,48
10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,393	2,00	0,79
11	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	2,000	18,00	36,00
12	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	953,534	1,45	1 382,62
13	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,388	0,00	0,00
14	2682132600470	Membrane bituminoase Tehniconici XKП	m2	528,102	23,00	12 146,35
15	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	42,000	6,00	252,00
16	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	1,170	18,00	21,06
17	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	109,200	16,00	1 747,20
18	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,020	16,00	48,32
19	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	1,000	32,00	32,00
20	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,105	17,00	1,79
21	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,360	160,00	537,60
22	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,100	15,00	31,50
23	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,179	19,00	22,40
<b>Total materiale</b>						<b>21 366,38</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,819	250,00	204,66
2	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	52,051	1,00	52,05
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,171	5,00	10,85
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,478	5,00	22,39
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,206	5,00	91,03
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,683	5,00	43,42
7	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	6,300	5,00	31,50
<b>Total utilaje</b>						<b>455,90</b>
<b>Total</b>						<b>36 337,23</b>



Protulul



Asigurari sociale si medicale	22,500%	3 265,86
Total		39 603,10
Cheltuieli de transport	3,000%	640,99
Total		40 244,09
Cheltuieli de regie	7,000%	2 817,09
Total		43 061,18
Beneficiu de deviz	2,000%	861,22
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>43 922,40</b>
<b>Total</b>		<b>43 922,40</b>
TVA	20%	8 784,48
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>52 706,88</b>

Intocmit: "Resacons-STR" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IP Compania "Teleradio-Moldova"  
(functia, semnatura, numele, prenumele)



*Stalulac*

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;




Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiect: 1.3 reparatia curenta a acoperisului casa Radio, aripa stinga

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIC19E1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4".	m			57,53
						20,78
1.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,780	18,00	14,04
1.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,140	150,00	21,00
1.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,262	2,00	0,52
1.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,070	17,00	1,19
1.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,570	36,45	20,78
2	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu lacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. Tehnocoli XKП	m2			48,23
						17,50
2.1	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnocoli XKП	m2	1,150	23,00	26,45
2.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	8,45	2,54
2.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00
2.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	36,45	10,94
2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	36,45	6,56
2.6	2921140007681	Arzator cu lacara	h-ut	0,100	1,00	0,10
2.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	5,00	0,20
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			24,72
						24,42
3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	36,45	17,13
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	36,45	7,29
3.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	5,00	0,30
4	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare.	buc			89,74
						51,03
4.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,180	16,00	2,88
4.2	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,000	18,00	18,00
4.3	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,500	32,00	16,00
4.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,45	1,45
4.5	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	1,000	0,00	0,00
4.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,400	36,45	51,03
5	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale).	m2			50,53
						21,87
5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	1,45	19,07
5.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	206,00	8,65
5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	19,00	0,19
5.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
5.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,320	36,45	11,66
5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	36,45	10,21
5.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	5,00	0,60
5.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	5,00	0,15
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			7,00
						1,46
6.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (Praimer)	kg	0,300	18,40	5,52
6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	19,00	0,02
6.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	36,45	1,46
6.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	5,00	0,00
7	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu lacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. Tehnocoli XKП	m2			49,51
						17,50
7.1	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnocoli XKП	m2	1,200	23,00	27,60
7.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	8,45	2,54
7.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00
7.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,330	36,45	12,03
7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	36,45	5,47



Stratulato



7.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,170	1,00	0,17
7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	5,00	0,20
8	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc			<b>53,65</b> 47,39
8.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,380	16,00	6,08
8.2	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,000	0,00	0,00
8.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,300	36,45	47,39
9	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv.	m			<b>110,59</b> 45,93
9.1	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	2,600	16,00	41,60
9.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,000	6,00	6,00
9.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,080	160,00	12,80
9.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,050	15,00	0,75
9.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000	0,15	0,30
9.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,000	0,00	0,00
9.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,010	36,45	36,81
9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	36,45	9,11
9.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,150	5,00	0,75
10	Tr11AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t			<b>20,05</b> 20,05
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550	36,45	20,05
11	Ts151C5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km.	t			<b>28,43</b> 0,00
11.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,114	250,00	28,43

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: IP Compania "Teleradio-Moldova"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;