

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tantareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1-1

Pavare de acces

Valoarea de deviz 1 510 894 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854 m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3	185,400	220,076 15,529	40 802,100 2 879,058
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - Gr=10 cm	m3	185,400	405,151 12,591	75 115,001 2 334,371
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - placi de pavaj cu gr=30 mm	m2	1 854,000	184,515 43,817	342 091,421 81 236,124
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.30.15	m	380,000	124,962 24,762	47 485,484 9 409,674
		Total Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854 m2) Inclusiv salariu				505 494,006 95 859,227
		2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta				

1	2	3	4	5	6	7
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3	199,800	220,076 15,529	43 971,175 3 102,674
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=22.0 cm	m3	439,560	370,842 15,529	163 007,317 6 825,875
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - Bitum topit 0.8 kg/m2 (1998.0 m2 x 0.8 kg=1.60 t)	t	1,600	6 699,352 0,000	10 718,963 0,000
8	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica - Grosimea 5.0 cm	m2	1 998,000	160,174 3,358	320 028,384 6 708,485
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	888,000	83,094 24,762	73 787,028 21 988,922
		Total Acces din asfalt-beton cu fractie marunta Inklusiv salariu				611 512,867 38 625,956

	Total	lei	1 117 007
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	30 259
	Transportarea materialelor	3,00 %	28 126
	Cheltuieli de regie	4,00 %	47 015
	Beneficiu de deviz	3,00 %	36 672
	TVA	20,00 %	251 815
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 510 894 134 485

Intocmit

Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)