

**„Cazangerie si sistemul de
incalzire " a I.P. Gimnaziul s.
Bursuc rnuil Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 6-3-6
Deviz-oferta № 6-3-6**

Incalzire si ventilare

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Incalzire				
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm L=1400mm 22PKKP-500-1400	buc	1,000		
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv L=700mm 22PKKP-500-700	buc	2,000		
3	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000		
4	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2.2	m	50,000		
5	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	20,000		
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль муфтовый Д20	buc	3,000		
7	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздуховыпускной клапан)	buc	3,000		
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Угловой отсеченый клапан для обратной подводки 1/2x16	buc	3,000		
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ,Клапан термостатический угловой для подающей подводки1/2x16	buc	3,000		
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Жидкосная термостатическая головка	buc	3,000		
11	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a	m	50,000		

		aparater de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
12	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparater de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	50,000		
Total			lei			
Asigurarea siciala si medicala			22,50 %			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Achizitionarea materialelor			2,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Rentabilitatea			6,00 %			
Capitolul 2. Ventilatia						
Capitolul 2.1. Lucrari sanitare						
13		Узел прохода утепленный с клапаном с ручным управлением с кольцом для сброса конденсата	buc	1,000		
14	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2.2	m	4,000		
15	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	2,000		
16	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	1,800		
17	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,256		
18	IzH08A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv	m2	4,000		
19	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	4,000		
20	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	4,000		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			

		Transportarea materialelor		10,00 %		
		Achizitionarea materialelor		2,00 %		
		Cheltuieli de regie		14,50 %		
		Rentabilitatea		6,00 %		
		Capitolul 2.2. Lucrari de montare				
21	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, Дефлектор Д315,00,000	buc	1,000		
		Total		lei		
		Transportarea materialelor		10,00 %		
		Achizitionarea materialelot		2,00 %		
		Cheltuieli de regie		76,00 %		
		Rentabilitatea		6,00 %		

Total:

Total deviz:

L.S.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()