

Lucrari de reparatie in cadrul DETS Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 297 989,85 lei

Intocmit in prețuri curente 14.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet contabil sef				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,520	18,56 5,76	306,69 95,14
2	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,520	103,59 85,69	1 711,23 1 415,54
3	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea , pe durata refacerii	m2	16,520	68,98 8,47	1 139,57 139,88
		Total Pardosele Inklusiv salariu				3 157,49 1 650,56
		1.1.2. Tavan				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,520	9,96 9,81	164,58 162,07
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	16,520	14,28 5,08	235,91 83,95
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,520	68,89 55,61	1 138,00 918,68

1	2	3	4	5	6	7
7	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	16,520	111,02 90,12	1 834,05 1 488,85
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,520	18,76 7,26	309,92 119,92
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,520	26,34 22,32	435,12 368,75
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	16,520	4,35 1,10	71,90 18,17
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	16,520	34,06 20,00	562,71 330,33
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 752,19 3 490,72
		1.1.3. Pereti				
12	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,800	12,65 11,63	528,90 486,23
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,800	9,97 9,82	416,56 410,28
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti tavane interioare	m2	41,800	14,28 5,09	596,91 212,59
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,800	57,61 44,34	2 408,06 1 853,34

1	2	3	4	5	6	7
16	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	41,800	138,77 112,65	5 800,75 4 708,94
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,800	4,34 1,09	181,24 45,42
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,800	18,77 7,27	784,52 303,80
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,800	26,35 22,34	1 101,46 933,64
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,800	14,28 5,09	596,91 212,59
21	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	41,800	72,83 24,71	3 044,28 1 032,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 459,59 10 199,61
		1.1.4. Timplarie				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,870	16,33 16,33	128,53 128,53
23	CK57D	Montarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clasa A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	5,980	1 383,37 40,29	8 272,58 240,93
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5mm si	m2	1,890	1 584,66 44,98	2 995,01 85,02

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor de intrare iala cu 6 chei montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv.				
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	3,460	124,44 3,68	430,57 12,73
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	3,460	124,80 4,04	431,81 13,97
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,510	27,16 23,97	692,79 611,60
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	5,630	99,22 54,03	558,59 304,17
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,630	26,31 22,29	148,14 125,50
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,630	4,33 1,10	24,38 6,18
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	5,630	34,06 20,01	191,74 112,65
32	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,510	24,36 10,80	621,45 275,54
		Total Timplarie Inclusiv salariu				14 495,59 1 916,82
		Total Cabinet contabil sef Inclusiv salariu				37 864,86 17 257,71
		1.2. Cabinet audit				
		1.2.1. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,240	22,61 21,64	412,40 394,80
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,240	14,42 14,12	263,03 257,56
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	18,240	14,27 5,08	260,34 92,67
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,240	56,30 28,55	1 027,00 520,81
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	18,240	4,35 1,10	79,33 19,99
38	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	18,240	260,38 61,29	4 749,27 1 117,86
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 791,37 2 403,69
		1.2.2. Tavan				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,240	9,97 9,82	181,87 179,15
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	18,240	14,27 5,08	260,34 92,67
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,240	68,88 55,61	1 256,36 1 014,25
42	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,240	111,03 90,13	2 025,16 1 644,02
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	18,240	18,78 7,27	342,46 132,64

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,240	26,35 22,33	480,60 407,35
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	18,240	4,35 1,10	79,33 19,99
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	18,240	34,05 19,98	621,10 364,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 247,22 3 854,56
		1.2.3. Pereti				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,500	9,96 9,81	482,95 475,69
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti tavane interioare	m2	48,500	14,28 5,09	692,67 246,75
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,500	57,61 44,33	2 793,87 2 150,24
50	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	48,500	138,77 112,65	6 730,53 5 463,72
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,500	4,33 1,09	210,20 52,69
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	48,500	18,77 7,27	910,18 352,50

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48,500	26,35 22,33	1 277,85 1 083,09
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,500	4,33 1,09	210,20 52,69
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	48,500	34,05 19,99	1 651,59 969,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 960,04 10 846,92
		1.2.4. Timplarie				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,300	16,26 16,26	37,39 37,39
57	CK57D	Montarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clasa A,cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,600	1 383,47 40,58	830,08 24,35
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5mm si accesoriile necesare usilor de intrare iala cu 6 chei montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv.	m2	1,700	1 584,99 45,05	2 694,49 76,59
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	0,600	124,87 4,07	74,92 2,44
60	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	19,050	27,10 23,98	516,20 456,79

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	4,530	99,19 53,99	449,32 244,57
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,530	26,33 22,32	119,29 101,13
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,530	4,38 1,12	19,83 5,09
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	4,530	34,03 19,98	154,16 90,49
65	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	19,050	24,33 10,80	463,56 205,72
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 359,24 1 244,56
		Total Cabinet audit Inclusiv salariu				32 357,87 18 349,73
		1.3. Cabinet director				
		1.3.1. Pardosele				
66	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	47,100	18,57 5,77	874,79 271,58
67	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	47,100	103,58 85,69	4 878,80 4 036,02
68	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea , pe durata refacerii	m2	47,100	70,14 8,47	3 303,44 398,76
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 057,03 4 706,36
		1.3.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	47,100	9,96 9,81	469,29 462,24
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	47,100	14,28 5,08	672,53 239,48
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,100	68,87 55,60	3 243,88 2 618,66
72	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	47,100	111,02 90,12	5 229,10 4 244,88
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,100	18,77 7,27	884,08 342,32
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,100	26,36 22,34	1 241,40 1 052,23
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	47,100	4,34 1,09	204,39 51,24
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	47,100	34,05 19,99	1 603,86 941,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 548,53 9 952,62
		1.3.3. Pereti				
77	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,400	36,62 36,62	2 394,64 2 394,64

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,400	9,96 9,81	651,56 641,77
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti tavane interioare	m2	65,400	14,28 5,09	934,06 332,87
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,400	57,61 44,34	3 767,52 2 899,57
81	CF53Bk=1 5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	65,400	208,16 168,98	13 613,71 11 051,36
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,400	4,34 1,09	283,75 71,23
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,400	18,77 7,27	1 227,47 475,33
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	65,400	26,35 22,34	1 723,42 1 460,77
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,400	14,28 5,09	934,06 332,87
86	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	65,400	72,83 24,71	4 762,92 1 616,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 293,11 21 276,45
		1.3.4. Timplarie				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,580	16,32 16,32	58,42 58,42

1	2	3	4	5	6	7
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5mm si accesoriile necesare usilor de intrare iala cu 6 chei montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv.	m2	3,580	1 584,88 44,98	5 673,88 161,03
89	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	33,700	27,00 23,98	909,96 808,20
90	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	8,100	99,20 54,02	803,56 437,53
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,100	26,38 22,36	213,65 181,13
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,100	4,31 1,08	34,94 8,72
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	8,100	34,08 20,01	276,02 162,08
94	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	33,700	24,31 10,80	819,37 364,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 789,80 2 181,18
		Total Cabinet director Inclusiv salariu				61 688,47 38 116,61
		1.4. Cabinet bucatarie				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Pardosele				
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,300	22,59 21,63	210,12 201,16
96	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,300	14,45 14,15	134,39 131,60
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	9,300	14,27 5,08	132,75 47,24
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,300	56,26 28,57	523,18 265,70
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	9,300	4,36 1,09	40,51 10,18
100	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune:33;)	m2	9,300	249,17 71,81	2 317,24 667,84
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 358,19 1 323,72
		1.4.2. Tavan				
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,300	10,00 9,85	92,97 91,58
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	9,300	14,27 5,08	132,75 47,24
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,300	68,88 55,60	640,55 517,12
104	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,300	111,00 90,11	1 032,33 838,00

1	2	3	4	5	6	7
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,300	18,78 7,27	174,63 67,59
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,300	26,38 22,36	245,29 207,94
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	9,300	4,36 1,09	40,51 10,18
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	9,300	34,07 20,01	316,87 186,06
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 675,90 1 965,71
		1.4.3. Pereti				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	34,000	12,65 11,63	430,06 395,38
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,000	9,96 9,81	338,70 333,60
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti tavane interioare	m2	34,000	14,28 5,09	485,53 172,98
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,000	57,61 44,33	1 958,62 1 507,38
113	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	34,000	138,77 112,65	4 718,32 3 830,24

1	2	3	4	5	6	7
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,000	4,34 1,09	147,55 37,07
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,000	18,77 7,27	638,13 247,11
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,000	26,35 22,34	895,95 759,43
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,000	14,28 5,09	485,53 172,98
118	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	34,000	72,83 24,71	2 476,26 840,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 574,65 8 296,35
		1.4.4. Timplarie				
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,600	16,48 16,48	42,85 42,85
120	CK57D	Montarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clasa A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,810	1 383,40 40,38	1 120,55 32,71
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5mm si accesoriile necesare usilor de intrare iala cu 6 chei montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv.	m2	1,790	1 584,80 45,04	2 836,79 80,62
122	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	0,900	124,41 3,63	111,97 3,27

1	2	3	4	5	6	7
123	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	0,900	124,87 4,09	112,38 3,68
124	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	8,650	27,08 23,99	234,22 207,51
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	2,140	99,15 54,00	212,18 115,56
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,140	26,22 22,21	56,12 47,53
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,140	4,27 1,02	9,13 2,18
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	2,140	34,16 20,04	73,11 42,88
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	8,650	24,36 10,81	210,73 93,51
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 020,03 672,30
		Total Cabinet bucatarie Inclusiv salariu				23 628,77 12 258,08
		1.5. Veceu				
		1.5.1. Paradozele				
130	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,620	36,94 36,60	96,79 95,88
131	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,620	8,68 8,58	22,75 22,49
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	2,620	14,35	37,60

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardosele interioare			5,13	13,45
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,620	52,58 24,90	137,75 65,25
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	2,620	4,34 1,11	11,36 2,91
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,620	133,72 13,87	350,34 36,34
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	2,620	327,29 119,04	857,50 311,89
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 514,09 548,21
		1.5.2. Tavan				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,620	9,87 9,71	25,85 25,44
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	2,620	14,35 5,13	37,60 13,45
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,620	68,89 55,62	180,50 145,72
140	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,620	110,88 90,16	290,50 236,21
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,620	11,47 0,00	30,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,620	22,72 18,72	59,53 49,04
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	2,620	4,34 1,11	11,36 2,91
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	2,620	34,06 19,97	89,23 52,33
		Total Tavan Inclusiv salariu				724,63 525,10
		1.5.3. Pereti				
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,700	75,28 75,20	654,95 654,24
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,750	4,46 4,36	79,18 77,40
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti tavane interioare	m2	17,750	14,30 5,10	253,75 90,49
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,750	83,24 61,79	1 477,50 1 096,74
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,750	4,33 1,09	76,90 19,26
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,750	279,15 129,74	4 954,90 2 302,94

1	2	3	4	5	6	7
151	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,500	233,41 146,59	350,11 219,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 847,29 4 460,96
		1.5.4. Timplarie				
152	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,790	16,54 16,54	29,60 29,60
153	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5mm si accesoriile necesare usilor de intrare iala cu 6 chei montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv.	m2	1,790	1 584,80 45,04	2 836,79 80,62
154	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,000	19,04 15,99	209,47 175,89
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	2,000	98,75 53,97	197,51 107,93
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,000	22,71 18,70	45,42 37,40
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,000	4,34 1,09	8,68 2,18
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda	m2	2,000	34,05 19,98	68,09 39,97

1	2	3	4	5	6	7
		:clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)				
159	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	11,000	24,32 10,81	267,50 118,86
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 663,06 592,45
		Total Veceu Inclusiv salariu				13 749,07 6 126,72
		1.6. Camera 1 si Veceu				
		1.6.1. Paradozele				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,700	22,57 21,61	196,32 188,00
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,700	8,92 8,62	77,57 74,96
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la paradozele interioare	m2	8,700	14,29 5,10	124,28 44,33
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,700	52,70 24,94	458,47 216,94
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a paradozelelor	m2	8,700	4,32 1,09	37,60 9,45
165	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,700	133,83 13,83	1 164,29 120,29
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	8,700	327,12 119,01	2 845,91 1 035,41
		Total Paradozele Inclusiv salariu				4 904,44 1 689,38
		1.6.2. Tavan				
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	8,700	9,92	86,34

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la tavane			9,77	85,03
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,700	14,29 5,10	124,28 44,33
169	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,700	68,87 55,60	599,13 483,69
170	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,700	110,86 90,14	964,48 784,22
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,700	18,76 7,27	163,19 63,23
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,700	22,69 18,68	197,40 162,50
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	8,700	4,32 1,09	37,60 9,45
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	8,700	34,06 20,01	296,35 174,07
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 468,77 1 806,52
		1.6.3. Pereti				
175	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.80mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060	12 850,33 5 437,67	771,02 326,26
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	13,300	4,52	60,13

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			4,37	58,14
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti tavane interioare	m2	24,500	14,28 5,09	349,94 124,65
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,500	83,24 61,78	2 039,38 1 513,56
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,500	4,33 1,08	106,06 26,53
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,500	279,14 129,72	6 838,88 3 178,22
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,600	57,20 44,33	1 178,29 913,22
182	CF53BK=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,600	138,55 112,65	2 854,21 2 320,67
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,600	4,34 1,09	89,47 22,53
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	18,77 7,27	386,64 149,72
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	20,600	22,71 18,70	467,87 385,26

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor				
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,600	4,34 1,09	89,47 22,53
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	20,600	34,05 19,99	701,33 411,73
		Total Pereti Inklusiv salariu				15 932,69 9 453,02
		1.6.4. Timplarie				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	16,36 16,36	65,44 65,44
189	CK57D	Montarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clasa A,cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,810	1 383,40 40,38	1 120,55 32,71
190	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5mm si accesoriile necesare usilor de intrare iala cu 6 chei montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv.	m2	3,190	1 584,87 45,08	5 055,75 143,80
191	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,700	19,16 15,99	492,49 411,01
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	4,330	98,77 53,97	427,67 233,67

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi				
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,330	22,73 18,72	98,41 81,04
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,330	4,34 1,09	18,81 4,72
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	4,330	34,03 19,97	147,33 86,49
196	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,700	24,36 10,80	625,94 277,62
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 052,39 1 336,50
		Total Camera 1 si Veceu Inclusiv salariu				31 358,29 14 285,42
		1.7. Cabinet economist				
		1.7.1. Tavan				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,600	9,95 9,80	65,70 64,69
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	6,600	14,26 5,07	94,13 33,43
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,600	68,88 55,61	454,64 367,03
200	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,600	111,03 90,13	732,78 594,89

1	2	3	4	5	6	7
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,600	$\frac{18,77}{7,27}$	$\frac{123,87}{47,97}$
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,600	$\frac{26,35}{22,33}$	$\frac{173,93}{147,41}$
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	6,600	$\frac{4,35}{1,10}$	$\frac{28,72}{7,27}$
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	6,600	$\frac{34,05}{19,99}$	$\frac{224,72}{131,91}$
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 898,49 1 394,60
		1.7.2. Pereti				
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,600	$\frac{9,96}{9,81}$	$\frac{274,90}{270,74}$
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti tavane interioare	m2	27,600	$\frac{14,27}{5,08}$	$\frac{393,90}{140,27}$
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,600	$\frac{57,60}{44,33}$	$\frac{1 589,84}{1 223,57}$
208	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	27,600	$\frac{138,77}{112,65}$	$\frac{3 830,15}{3 109,25}$
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,600	$\frac{4,34}{1,09}$	$\frac{119,85}{30,16}$
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	27,600	$\frac{18,77}{7,27}$	$\frac{518,02}{47,97}$

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,27	200,60
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	27,600	26,35 22,34	727,35 616,48
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,600	4,34 1,09	119,85 30,16
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	27,600	34,05 19,99	939,77 551,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 513,63 6 172,87
		1.7.3. Timplarie				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,800	16,40 16,40	62,32 62,32
215	CK57D	Montarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clasa A,cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,810	1 383,40 40,38	1 120,55 32,71
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5mm si accesoriile necesare usilor de intrare iala cu 6 chei montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv.	m2	2,990	1 584,73 44,96	4 738,35 134,42
217	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	13,430	26,87 23,97	360,82 321,97

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
218	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	2,550	99,12 54,01	252,76 137,73
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,550	26,45 22,45	67,46 57,24
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,550	4,38 1,14	11,16 2,91
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	2,550	34,02 19,95	86,75 50,88
222	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	13,430	24,28 10,80	326,12 145,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 026,29 945,22
		Total Cabinet economist Inclusiv salariu				17 438,41 8 512,69
		1.8. Coridor intrarea				
		1.8.1. Pardosele				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,240	22,61 21,64	457,56 438,04
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,240	14,42 14,12	291,83 285,76
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	20,240	14,27 5,08	288,90 102,84
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,240	56,25 28,55	1 138,58 577,95

1	2	3	4	5	6	7
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	20,240	4,35 1,10	88,01 22,17
228	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	10,800	260,45 61,29	2 812,84 661,98
229	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitatea superioara)	m2	9,440	327,09 119,03	3 087,72 1 123,61
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 165,44 3 212,35
		1.8.2. Tavan				
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	20,240	9,97 9,82	201,80 198,78
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	20,240	14,27 5,08	288,90 102,84
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,240	68,88 55,61	1 394,12 1 125,45
233	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,240	111,03 90,13	2 247,22 1 824,27
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,240	18,77 7,27	380,00 147,18
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,240	26,35 22,33	533,29 452,02

1	2	3	4	5	6	7
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	20,240	4,35 1,10	88,01 22,17
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	20,240	34,05 19,98	689,19 404,46
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 822,53 4 277,17
		1.8.3. Pereti				
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,100	9,96 9,81	708,01 697,36
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti tavane interioare	m2	71,100	14,28 5,09	1 015,25 361,58
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,100	57,60 44,33	4 095,70 3 152,13
241	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	71,100	138,77 112,65	9 866,81 8 009,70
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,100	4,34 1,09	308,33 77,40
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,100	18,77 7,27	1 334,35 516,75
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	71,100	26,35 22,33	1 873,37 1 587,88

1	2	3	4	5	6	7
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	71,100	4,34 1,09	308,33 77,40
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	71,100	34,05 19,98	2 420,68 1 420,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 930,83 15 901,09
		1.8.4. Timplarie				
247	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,490	16,34 16,34	171,38 171,38
248	CK57D	Montarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clasa A,cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,760	1 383,07 40,17	1 051,13 30,53
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5mm si accesoriile necesare usilor de intrare iala cu 6 chei montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv.	m2	8,750	1 584,84 45,02	13 867,35 393,89
250	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	0,600	124,87 4,07	74,92 2,44
251	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	38,500	27,09 23,98	1 042,79 923,40
252	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	7,640	99,16 53,99	757,61 412,46

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi				
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	7,640	26,35 22,33	201,29 170,59
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,640	4,35 1,09	33,26 8,36
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	7,640	34,06 19,98	260,20 152,63
256	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	38,500	24,34 10,81	937,14 416,02
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 397,07 2 681,70
		Total Coridor intrarea Inclusiv salariu				54 315,87 26 072,31
		1.9. Coridor central				
		1.9.1. Pardosele				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1,500	22,79 21,93	34,18 32,90
258	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,500	14,09 13,79	21,14 20,68
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	1,500	14,25 5,09	21,38 7,63
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,500	56,01 28,57	84,02 42,85
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	1,500	4,15 0,97	6,23 1,45
262	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2	1,500	260,61 61,29	390,92 91,94

1	2	3	4	5	6	7
		pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
263	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitatea superioara)	m2	1,500	326,55 119,03	489,83 178,55
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 047,70 376,00
		1.9.2. Tavan				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	111,370	9,96 9,81	1 109,43 1 092,74
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	111,370	14,28 5,09	1 590,38 566,54
266	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	111,370	68,88 55,60	7 670,73 6 192,34
267	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	111,370	111,02 90,12	12 364,28 10 037,11
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,370	18,77 7,27	2 090,21 809,29
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	111,370	26,35 22,34	2 935,01 2 487,82
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	111,370	4,34 1,09	483,38 121,38
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	111,370	34,05 19,99	3 791,97 2 225,82

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)				
		Total Tavan Inclusiv salariu				32 035,39 23 533,04
		1.9.3. Pereti				
272	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	100,850	36,61 36,61	3 692,46 3 692,46
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	240,800	9,96 9,81	2 398,96 2 362,83
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti tavane interioare	m2	240,800	14,28 5,09	3 438,59 1 225,02
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	240,800	57,61 44,34	13 871,60 10 675,97
276	CF53Bk=1 5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	240,800	208,16 168,98	50 125,17 40 690,62
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	240,800	4,34 1,09	1 044,85 262,37
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	240,800	18,77 7,27	4 519,47 1 750,13
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	240,800	26,35 22,34	6 345,47 5 378,51
280	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	240,800	14,28 5,09	3 438,59 1 225,02

1	2	3	4	5	6	7
281	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	240,800	72,83 24,71	17 537,69 5 950,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				106 412,85 73 213,24
		1.9.4. Timplarie				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,790	16,38 16,38	291,34 291,34
283	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	905,000	1,99 1,88	1 805,19 1 701,40
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5mm si accesoriile necesare usilor de intrare iala cu 6 chei montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv.	m2	16,170	1 584,80 44,98	25 626,23 727,27
285	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal Antiincendiu)	m2	1,620	2 018,94 245,22	3 270,68 397,25
286	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	199,770	27,06 23,98	5 405,89 4 791,43
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	29,420	99,20 54,00	2 918,40 1 588,78

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi				
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	29,420	26,35 22,33	775,25 657,09
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,420	14,28 5,09	420,18 149,72
290	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	29,420	72,84 24,72	2 143,01 727,16
291	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	199,770	24,33 10,81	4 861,07 2 158,63
292	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Gratare metalice montate la ferestre)	kg	905,000	29,40 8,84	26 603,04 7 996,94
		Total Timplarie Inclusiv salariu				74 120,28 21 187,01
		Total Coridor central Inclusiv salariu				213 616,22 118 309,29
		1.10. Coridor central partea stinga				
		1.10.1. Pardosele				
293	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,130	22,58 21,62	522,16 500,08
294	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,900	14,96 14,62	13,46 13,16
295	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,030	14,38 14,08	345,60 338,40
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	24,030	14,27 5,08	342,94 122,10
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,030	56,29 28,57	1 352,63 686,52

1	2	3	4	5	6	7
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	24,030	4,33 1,09	104,15 26,16
299	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	4,600	260,41 61,30	1 197,90 281,96
300	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitatea superioara)	m2	19,430	327,10 119,00	6 355,49 2 312,10
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 234,33 4 280,48
		1.10.2. Tavan				
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,130	9,97 9,82	230,60 227,13
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	23,130	14,28 5,09	330,40 117,74
303	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,130	68,88 55,60	1 593,12 1 286,07
304	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,130	111,02 90,12	2 567,80 2 084,46
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,130	18,77 7,27	434,25 168,25
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,130	26,35 22,33	609,45 516,59
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	23,130	4,33	100,25

1	2	3	4	5	6	7
					1,08	25,07
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	23,130	34,04 19,98	787,45 462,24
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 653,32 4 887,55
		1.10.3. Pereti				
309	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,150	12,65 11,63	469,84 432,08
310	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,300	9,96 9,81	690,29 679,92
311	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,040	12 218,75 5 434,75	488,75 217,39
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti tavane interioare	m2	69,300	14,28 5,09	989,56 352,50
313	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,300	57,61 44,34	3 992,21 3 072,55
314	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	69,300	138,77 112,65	9 617,02 7 806,92
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,300	4,34 1,09	300,66 75,59
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	69,300	18,77 7,27	1 300,57 503,67

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	69,300	26,35 22,33	1 825,95 1 547,68
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,300	14,28 5,09	989,56 352,50
319	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	69,300	72,83 24,71	5 046,90 1 712,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 711,31 16 753,14
		1.10.4. Timplarie				
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,820	16,35 16,35	307,70 307,70
321	CK57D	Montarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clasa A,cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	7,110	1 383,29 40,28	9 835,22 286,36
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5mm si accesoriile necesare usilor de intrare iala cu 6 chei montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv.	m2	9,460	1 584,89 45,04	14 993,10 426,05
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Instalarea usilor existente)	m2	3,700	84,89 45,02	314,11 166,58
324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	2,150	124,40 3,63	267,45 7,80
325	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	2,150	124,78 4,01	268,28 8,63

1	2	3	4	5	6	7
326	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	87,200	27,07 23,98	2 360,85 2 091,37
327	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	17,720	99,20 54,00	1 757,75 956,83
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	17,720	26,34 22,32	466,71 395,55
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,720	4,34 1,09	76,90 19,26
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	17,720	34,06 19,99	603,58 354,31
331	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	87,200	24,34 10,80	2 122,24 942,17
		Total Timplarie Inclusiv salariu				33 373,89 5 962,61
		Total Coridor central partea stinga Inclusiv salariu				75 972,85 31 883,78
		1.11. Arhivva 1.11.1. Pardosele				
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,020	22,57 21,61	1 038,68 994,52
333	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,600	36,98 36,63	428,94 424,88
334	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	57,620	14,39 14,10	829,42 812,16

1	2	3	4	5	6	7
335	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	57,620	14,28 5,09	822,89 293,26
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,620	56,28 28,57	3 242,60 1 646,05
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	57,620	4,34 1,09	250,04 62,87
338	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitatea superioara)	m2	57,620	327,14 119,01	18 850,01 6 857,45
		Total Pardosele Inclusiv salariu				25 462,58 11 091,19
		1.11.2. Tavan				
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	59,620	9,96 9,81	593,67 584,71
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	59,620	14,28 5,09	851,46 303,44
341	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,620	68,88 55,60	4 106,36 3 314,93
342	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	59,620	111,02 90,12	6 619,06 5 373,23
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,620	18,77 7,27	1 118,77 433,17
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	59,620	26,35 22,34	1 571,04 1 331,64

1	2	3	4	5	6	7
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	59,620	4,34 1,09	258,72 65,05
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	59,620	34,05 19,99	2 030,03 1 191,59
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 149,11 12 597,76
		1.11.3. Pereti				
347	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	126,600	9,96 9,81	1 261,11 1 242,10
348	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,020	12 227,50 5 444,00	244,55 108,88
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti tavane interioare	m2	106,240	14,28 5,09	1 517,02 540,38
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,240	57,60 44,33	6 119,91 4 710,03
351	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	106,240	138,77 112,65	14 743,20 11 968,22
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,240	4,34 1,09	461,22 115,92
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,240	18,77 7,27	1 994,09 772,23

1	2	3	4	5	6	7
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	106,240	26,35 22,34	2 799,55 2 372,91
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	106,240	14,28 5,09	1 517,02 540,38
356	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	106,240	72,83 24,71	7 737,61 2 625,20
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	24,850	286,49 137,00	7 119,23 3 404,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 514,51 28 400,63
		1.11.4. Timplarie				
358	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,730	16,34 16,34	224,35 224,35
359	CK57D	Montarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clasa A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	10,230	1 383,37 40,32	14 151,91 412,46
360	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5mm si accesoriile necesare usilor de intrare iala cu 6 chei montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35	m2	3,500	1 584,66 44,92	5 546,32 157,21

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv.				
361	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	6,450	124,45 3,69	802,73 23,79
362	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	8,350	124,85 4,08	1 042,49 34,08
363	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	76,600	27,07 23,98	2 073,47 1 836,99
364	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	16,550	99,17 53,99	1 641,30 893,60
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	16,550	26,37 22,35	436,43 369,94
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,550	4,34 1,10	71,90 18,17
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	16,550	34,04 19,98	563,42 330,69
368	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	76,600	24,34 10,81	1 864,67 827,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				28 418,99 5 129,16
		Total Arhivva Inclusiv salariu				116 545,19 57 218,74
		1.12. Veceu sectia salariul 1.12.1. Tavan				
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,600	9,95 9,79	35,81 35,25
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	3,600	14,22	51,18

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare			5,05	18,17
371	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,600	68,88 55,62	247,96 200,23
372	CF53Bk=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,600	110,86 90,14	399,10 324,52
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,600	18,77 7,27	67,56 26,16
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,600	22,71 18,70	81,77 67,33
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	3,600	4,36 1,11	15,70 4,00
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Uzura prin frecare umeda :clasa 1 Raportul de contrast :Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100mm) Destitate 1,39 g/cm3)	m2	3,600	34,05 19,99	122,57 71,95
377	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	3,000	40,02 29,98	120,07 89,95
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 141,72 837,56
		1.12.2. Copertina la intrare				
378	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	20,000	33,94 33,84	678,80 676,80

1	2	3	4	5	6	7
379	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21,300	36,61 36,61	779,78 779,78
380	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,500	184,60 184,60	92,30 92,30
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,500	298,02 35,62	149,01 17,81
382	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	2,000	1 558,03 490,11	3 116,06 980,22
383	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	51,450	23,19 2,31	1 193,24 118,78
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,000	14,27 5,09	242,65 86,49
385	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	52,57 24,94	893,66 423,91
386	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	385,000	22,27 8,47	8 572,52 3 262,10
387	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,390	439,62 220,28	171,45 85,91
388	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon piulita ,saiba)	buc	10,000	7,03 6,23	70,34 62,34
389	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa	buc	10,000	13,24 11,99	132,37 119,92

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii sau consolidari				
390	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0.5 mm (275g zinc/m2)	m2	20,000	232,96 60,98	4 659,13 1 219,58
391	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	17,000	327,14 119,01	5 561,36 2 023,18
392	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	21,300	1 006,17 176,64	21 431,48 3 762,43
393	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	21,300	40,12 25,44	854,51 541,83
394	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,000	141,86 17,30	1 844,15 224,87
395	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000	123,37 20,18	2 960,90 484,34
		Total Copertina la intrare Inclusiv salariu				53 403,71 14 962,59
		1.12.3. Diverse lucrari				
396	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	65,000	28,71 28,71	1 866,06 1 866,06
397	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	65,000	40,34 40,34	2 621,93 2 621,93
398	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	65,000	43,42 0,00	2 822,00 0,00
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				7 309,99 4 487,99
		1.12.4. Incalzirea				
399	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m	102,000	30,13 21,91	3 073,21 2 234,90

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
400	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	53,70 51,90	107,39 103,79
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	50,000	9,23 9,23	461,28 461,28
402	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,000	5,77 5,77	345,96 345,96
403	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente	buc	20,000	1 328,17 115,32	26 563,40 2 306,40
404	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	80,000	77,04 49,01	6 163,32 3 920,88
405	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	80,000	25,23 11,53	2 018,56 922,56
406	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"	buc	12,000	27,71 25,37	332,51 304,44
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	43,66 23,06	523,97 276,77
408	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	90,000	46,55 25,95	4 189,23 2 335,23
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	40,000	23,48 10,38	939,11 415,15

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Американка ППР 25ч3.4 папа				
410	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Американка 32чх1"	buc	10,000	25,13 12,11	251,29 121,09
411	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Американка 32х1"	buc	15,000	13,13 12,11	196,93 181,63
412	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot 32	buc	30,000	45,13 12,11	1 353,86 363,26
413	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25mm	buc	80,000	39,33 10,38	3 146,70 830,30
414	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25mm	buc	5,000	43,40 10,38	216,99 51,89
415	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник 32/25	buc	40,000	34,57 17,30	1 382,72 691,92
416	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"	buc	2,000	76,78 8,65	153,55 17,30
417	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de	buc	20,000	18,57 5,77	371,32 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"				
418	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	96,000	35,30 17,30	3 388,61 1 660,61
419	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	8,000	14,54 14,54	116,29 116,29
420	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	30,52 30,52	61,05 61,05
421	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	102,000	7,12 5,77	725,83 588,13
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				56 083,08 18 426,15
		1.12.5. Lucrari tehnico - sanitare,apeduct si canalizare				
422	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,42 63,42	126,85 126,85
423	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,77 54,77	109,55 109,55
424	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,000	45,55 45,55	455,51 455,51
425	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	7,000	36,90 36,90	258,32 258,32
426	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	40,000	17,30 17,30	691,92 691,92
427	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe	buc	3,000	1 489,25 294,07	4 467,74 882,20

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
428	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,000	141,27 141,27	141,27 141,27
429	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000	201,81 201,81	201,81 201,81
430	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 226,08 132,62	3 678,23 397,85
431	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	515,32 115,32	1 545,96 345,96
432	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	9,000	48,78 16,14	439,06 145,30
433	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,000	32,71 32,71	654,12 654,12
434	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	48,000	125,06 43,24	6 002,65 2 075,76
435	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,000	124,81 43,24	748,88 259,47
436	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	46,000	24,95	1 147,83

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"			21,91	1 007,90
437	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	35,02 21,91	350,21 219,11
438	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	39,85 19,60	199,27 98,02
439	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	49,41 21,91	197,64 87,64
440	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	39,85 19,60	119,56 58,81
441	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	49,41 21,91	197,64 87,64
442	RpSB14E	Montarea piesei de legatura(Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	39,85 19,61	159,42 78,42
443	RpSB14E	Montarea piesei de legatura клапан воздушный 110 din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	39,85 19,60	39,85 19,60
444	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	39,85 19,61	159,42 78,42
445	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic	m	7,000	30,05	210,36

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			17,30	121,09
446	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	34,55 14,99	138,22 59,97
447	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	34,49 14,99	68,98 29,98
448	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	43,30 17,30	43,30 17,30
449	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,000	28,32 28,25	254,88 254,28
450	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	34,68 34,60	208,06 207,58
451	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	1,000	13,45 13,45	13,45 13,45
452	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,000	8,65 8,65	397,85 397,85
453	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,000	4,04 4,04	185,67 185,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari tehnico - sanitare,apeduct si canalizare Inklusiv salariu				23 613,48 9 768,62
		Total Veceu sectia salariul Inklusiv salariu				141 551,98 48 482,91
		<i>Total</i>	lei			820 087,85
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			89 296,65
		<i>Transportarea materialilor</i>	1,00 %			4 186,01
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			913 570,51
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			9 135,71
		<i>Total</i>	100,00 +			922 706,22
		<i>Benificiul de diviz</i>	1,00 %			9 227,06
		<i>Total</i>	100,00 +			931 933,28
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				931 933,28 495 942,67
		2. Electricitatea				
		2.1. Lucrari de constructie				
454	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000	15,26 15,26	305,26 305,26
455	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000	6,85 5,45	137,04 109,02
456	RpEJ08C k=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de30*30 mm	m	760,000	4,99 4,99	3 790,27 3 790,27
457	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	760,000	15,17 10,90	11 530,72 8 285,52
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				15 763,29 12 490,07
		2.2. Lucrari de montare				
458	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	49,000	9,14 9,14	448,02 448,02
459	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	80,000	2,49 2,49	199,49 199,49

1	2	3	4	5	6	7
		(întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
460	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati îngropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	625,000	1,45 1,45	909,33 909,33
461	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	244,38 244,38	488,75 488,75
462	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	7,600	2 818,89 1 875,14	21 423,56 14 251,09
463	Pret material	Cablu 3x1.5 mmp	m	490,000	12,00 0,00	5 880,00 0,00
464	Pret material	Cablu 3x2.5 mmp	m	270,000	16,00 0,00	4 320,00 0,00
465	pret	Cutie de ramificatie	buc	25,000	41,00 0,00	1 025,00 0,00
466	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	760,000	50,40 27,85	38 300,35 21 162,35
467	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000	137,94 86,12	275,89 172,25
468	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A Separator de sarcina 40 A	buc	2,000	184,22 115,20	368,44 230,40
469	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,490	6 411,20 4 215,45	3 141,49 2 065,57
470		Corp de iluminat Led 600*600 mm	buc	49,000	280,00 0,00	13 720,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
471	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	40,000	81,09 56,69	3 243,62 2 267,62
472	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,260	1 169,88 1 169,88	304,17 304,17
473		Intrerupator cu o clapa	buc	26,000	38,00 0,00	988,00 0,00
474	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,550	2 765,15 2 765,15	1 520,83 1 520,83
475		Priza	buc	55,000	31,00 0,00	1 705,00 0,00
476	08-03-526-2	Sina de conectare 3p	buc	2,000	84,31 84,31	168,62 168,62
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				98 430,56 44 188,49
		2.3. Utilaj				
477		Cutie pentru 18 automate	buc	2,000	680,00 0,00	1 360,00 0,00
478		Intrerupator automat B10	buc	20,000	38,00 0,00	760,00 0,00
479		Intrerupator automat C16	buc	20,000	35,00 0,00	700,00 0,00
480		Separator de sarcina 40A	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
481		Sina de conectare 3 p	buc	2,000	80,00 0,00	160,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 044,00
		<i>Total</i>	lei			117 237,85
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			12 752,68
		<i>Transportarea materialilor</i>	1,00 %			552,83
		<i>Gheltueli directe</i>	100,00 +			117 790,68
		<i>Cheltueli de regie</i>	21,00 %			11 902,50
		<i>Total</i>	100,00 +			129 693,18
		<i>Benificiul de diviz</i>	1,00 %			1 296,93
		<i>Total</i>	100,00 +			130 990,11
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				143 742,79 82 019,55
		3. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
482	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,600	53,19 51,89	244,69 238,71
483	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila de ventilare din pvc	buc	18,000	278,19 131,47	5 007,35 2 366,37
		<i>Total</i>	lei			5 252,04
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			586,14
		<i>Transportarea materialilor</i>	1,00 %			26,09
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			5 864,27
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			58,64
		<i>Total</i>	100,00 +			5 922,91
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			59,23
		<i>Total</i>	100,00 +			5 982,14
		Total Ventilare Inclusiv salariu				5 982,14 3 255,36

		Total	lei	1 081 658,21
		Total capitole	100,00 +	1 081 658,21
		TVA	20,00 %	216 331,64
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 297 989,85 581 217,58

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)