

Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 9-2020

Reparatia curenta a drumului pietruit
L-572 R30-drumul de acces spre s.Tricolici

Valoarea de deviz 84 914,95 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9-2020:				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,02	57,66	1 903,94
		Total manopera				1 903,94

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	5,91	280,00	1 654,80
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,91	410,00	2 423,10
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	111,77	380,00	42 472,60
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,87	410,00	3 636,70
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,74	16,00	283,84
		Total materiale de construcții				50 471,04

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,25	414,60	518,25
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,03	210,48	3 373,99
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,62	210,48	1 393,38
4.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,30	328,63	98,59
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,54	192,81	296,93
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,63	268,31	169,04
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,45	272,63	667,94
8.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1,00	299,33	299,33
		Total utilaje de construcții				6 817,45

Total	Lei	59 192,43
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	428,39
Cheltuieli directe		59 620,82
Cheltuieli de regie	12,5 %	7 452,60
Total		67 073,42
Beneficiu de deviz	5,5 %	3 689,03
Total		70 762,45
TVA	20 %	14 152,50

Total deviz:

84 914,95

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"
Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10-2020

Reparatia curenta a drumului pietruit
L-576 R26--Drumul de acces spre s.Marianca de Sus

Valoarea de deviz 43 167,56 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10-2020:				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,91	57,66	859,71
		Total manopera				859,71

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	3,02	280,00	845,60
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,02	410,00	1 238,20
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	57,06	380,00	21 682,80
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,53	410,00	1 857,30
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,06	16,00	144,96
		Total materiale de construcții				25 768,86

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,15	414,60	476,79
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,18	210,48	1 721,73
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,38	210,48	711,42
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,78	192,81	150,39
5.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,32	268,31	85,86
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,25	272,63	340,79
		Total utilaje de construcții				3 486,98

Total	Lei	30 115,55
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	193,43
Cheltuieli directe		30 308,98
Cheltuieli de regie	12,5 %	3 788,62
Total		34 097,60
Beneficiu de deviz	5,5 %	1 875,37
Total		35 972,97
TVA	20 %	7 194,59

Total deviz:

43 167,56


Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"
Director A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11-2020

Reparatia curenta a drumului pietruit
L-578 Cainari-Chircaiestii Noi (selectiv)

Valoarea de deviz 609 931,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 111-2020:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	102,38	57,66	5 903,23
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	187,72	57,66	10 823,94
Total manopera						16 727,17

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	38,00	260,00	9 880,00
2.	1212121212121	apa	m3	45,87	16,00	733,92
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	38,00	390,00	14 820,00
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	718,20	360,00	258 552,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	100,91	360,00	36 327,60
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	78,10	390,00	30 459,00
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari druș	m3	114,00	16,00	1 824,00
Total materiale de construcții						352 596,52

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	7,12	414,60	2 951,95
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,62	414,60	2 744,65
3.	2952240004001	Compactor tractat de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	15,08	100,68	1 518,25
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static 10,1-16 tf	h-ut	39,26	210,48	8 263,44
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	102,98	210,48	21 675,23
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,56	210,48	8 958,03
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,80	192,81	1 889,54
8.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	4,03	268,31	1 081,29
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,30	222,79	289,63
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dis3 de stropire	h-ut	15,73	272,63	4 288,47
11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	5,50	272,63	1 499,46
Total utilaje de construcții						55 159,94

Total	Lei	424 483,63
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 763,61
Cheltuieli directe		428 247,24
Cheltuieli de regie	12,5 %	53 530,90
Total		481 778,14
Beneficiu de deviz	5,5 %	26 497,80
Total		508 275,94
TVA	20 %	101 655,19

Total deviz:

609 931,13

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"
Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 12-2020

Reparatia curenta a drumului pietruit L-580 Drumul de acces spre s.Zviozdocica

Valoarea de deviz 111 570,79 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12-2020:				

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	38,88	57,66	2 241,82
		Total manopera				2 241,82

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	7,87	280,00	2 203,60
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,87	410,00	3 226,70
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	148,74	380,00	56 521,20
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	11,80	410,00	4 838,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,61	16,00	377,76
		Total materiale de construcții				67 167,26

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,39	414,60	576,30
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	21,33	210,48	4 489,54
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,81	210,48	1 854,33
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,03	192,81	391,40
5.	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,83	268,31	222,70
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,26	272,63	888,77
		Total utilaje de construcții				8 423,04

Total	Lei	77 832,12
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	504,41
Cheltuieli directe		78 336,53
Cheltuieli de regie	12,5 %	9 792,07
Total		88 128,60
Beneficiu de deviz	5,5 %	4 847,07
Total		92 975,67
TVA	20 %	18 595,12

Total deviz:

111 570,7

9

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"
Director  A.Cijicenco
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I

(denumirea obiectivului)

Formular
Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 13-2020

Reparatia curenta a drumului impetruit
L-570 Drumul de acces spre s.Stefanesti

Valoarea de deviz 18 065,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13-2020:				

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,13	57,66	353,46
		Total manopera				353,46

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	1,24	280,00	347,20
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,24	410,00	508,40
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	23,44	380,00	8 907,20
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,86	410,00	762,60
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,72	16,00	59,52
		Total materiale de construcții				10 584,92

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,04	414,60	431,18
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,36	210,48	707,21
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,39	210,48	292,57
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,32	192,81	61,70
5.	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,13	268,31	34,88
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,51	272,63	139,04
		Total utilaje de construcții				1 666,58

Total	Lei	12 604,96
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	79,53
Cheltuieli directe		12 684,49
Cheltuieli de regie	12,5 %	1 585,56
Total		14 270,05
Beneficiu de deviz	5,5 %	784,85
Total		15 054,90
TVA	20 %	3 010,98

Total deviz:

18 065,88

Intocmit

Ofertant: S.A. "Drumuri Causeni"

Director  A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 14-2020

Reparatia curenta a drumului pietruit
L-508 Mulestii Noi-Carbuna-Cainari

Valoarea de deviz 311 001,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 14-2020:						

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	113,49	57,66	6 543,83
Total manopera						6 543,83

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	22,97	260,00	5 972,20
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	22,97	390,00	8 958,30
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	434,21	360,00	156 315,60
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	34,46	390,00	13 439,40
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,92	16,00	1 102,72
Total materiale de construcții						185 788,22

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,97	414,60	1 645,97
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	62,26	210,48	13 104,48
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	25,73	210,48	5 415,65
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,93	192,81	1 143,36
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,44	268,31	654,68
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,51	272,63	2 592,71
Total utilaje de construcții						24 556,85

Total	Lei	216 888,90
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 472,36
Cheltuieli directe		218 361,26
Cheltuieli de regie	12,5 %	27 295,16
Total		245 656,42
Beneficiu de deviz	5,5 %	13 511,10
Total		259 167,52
TVA	20 %	51 833,50

Total deviz:


311 001,02

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"
Director A. Cijicenco
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-2020

Reparatia curenta a drumului pietruit
L-553 R26 Batir-Chircaiestii Noi

Valoarea de deviz 228 073,15 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-2020:				

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	83,24	57,66	4 799,62
		Total manopera				4 799,62

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	16,85	260,00	4 381,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	16,85	390,00	6 571,50
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	318,46	360,00	114 645,60
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	25,28	390,00	9 859,20
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,55	16,00	808,80
		Total materiale de construcții				136 266,10

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,86	414,60	1 185,76
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	45,66	210,48	9 610,52
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,87	210,48	3 971,76
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,35	192,81	838,72
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,79	268,31	480,27
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,98	272,63	1 902,96
		Total utilaje de construcții				17 989,99

Total	Lei	159 055,71
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 079,91
Cheltuieli directe		160 135,62
Cheltuieli de regie	12,5 %	20 016,95
Total		180 152,57
Beneficiu de deviz	5,5 %	9 908,39
Total		190 060,96
TVA	20 %	38 012,19

Total deviz:

228 073,15

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"
Director A. Cijicenco
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

