

Lucrari de amenajare a trotuarului gimnaziului s. Dancu, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 270 505,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,120	1 015,00 0,00	1 136,80 0,00
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,210	792,76 792,76	1 751,99 1 751,99
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	222,000	108,36 24,22	24 056,65 5 376,31
4	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	222,000	3,80 1,28	842,65 283,52
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta-sub borduri	m3	5,400	783,90 93,65	4 233,08 505,73
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8 cm B3, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C8/10 XC3, XF1, norma resursa beton norma 0.055 de exclus ciment,nisip, pietris, apa	m	360,000	209,03 28,38	75 250,62 10 216,80
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	175,600	298,18 56,38	52 360,72 9 900,55

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x4.3 cm)				
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare rosie 20x10x4.3 cm)	m2	46,400	306,50 56,38	14 221,68 2 616,07
Total Lucrari de amenajare						173 854,19
Inclusiv salariu						30 650,97
Total			lei		173 854,19	
Asigurarea sociala			24,00 %		7 356,23	
Total			100,00 +		181 210,42	
Transportarea materialelor			10,00 %		13 959,67	
Total			100,00 +		195 170,09	
Cheltuieli de regie			10,00 %		19 517,01	
Total			100,00 +		214 687,10	
Beneficiu de deviz			5,00 %		10 734,35	
Total			100,00 +		225 421,45	
TVA			20,00 %		45 084,29	

Total deviz: 270 505,74
Inclusiv salariu 30 650,97

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

**Lucrari de amenajare a
trotuarului gimnaziului s. Dancu,
r-ul Hincesti**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 270 505,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	193,604	94,60	18 314,94
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,066	94,60	6 344,44
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,507	94,60	331,76
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,829	94,60	5 659,83
		Total manopera				30 650,97

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	39,893	442,00	17 632,71
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,210	442,00	2 744,82
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,080	515,00	556,20
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,110	515,00	571,65
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,436	515,00	4 344,53
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	367,200	2,70	991,44
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	355,200	2,70	959,04
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 930,400	2,70	7 912,08
9.	2661112800-655	Placi din beton, pentru trotuare Culoare gri 20x10x4.3 cm	m2	178,234	173,00	30 834,48
10.	2661112800-657	Placi din beton, pentru trotuare Culoare rosie 20x10x4.3 cm	m2	47,096	181,20	8 533,80
11.	26631021000-01	Beton clasa C8/10 XC3,XF1	m3	19,800	1 465,50	29 016,90
12.	2666122800-325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm B3	m	361,800	95,20	34 443,36
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,440	205,00	910,20
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,440	24,00	106,56
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,080	24,00	25,92
16.	4100126202818	Apa	m3	0,540	24,00	12,96
		Total materiale de construcții				139 596,65

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,268	380,00	861,84
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	1,134	95,00	107,73

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,241	380,00	1 231,58
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,960	580,00	1 136,80
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,221	220,00	268,62
		Total utilaje de construcții				3 606,57

Total:

Total	lei	173 854,19
Asigurarea sociala	24,00 %	7 356,23
Total	100,00 +	181 210,42
Transportarea materialelor	10,00 %	13 959,67
Total	100,00 +	195 170,09
Cheltuieli de regie	10,00 %	19 517,01
Total	100,00 +	214 687,10
Beneficiu de deviz	5,00 %	10 734,35
Total	100,00 +	225 421,45
TVA	20,00 %	45 084,29

Total deviz:

270 505,74

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de amenajare a trotuarului gimnaziului s. Dancu, r-ul
Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

Lucrari de amenajare

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 015,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,750	580,00	1 015,00
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,76
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			108,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	442,00	76,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	24,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	380,00	5,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	220,00	1,21
4	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			3,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	1,28
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	442,00	2,52
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta-sub borduri	m3			783,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	442,00	508,30
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	95,00	19,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	380,00	159,60
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8 cm B3, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C8/10 XC3, XF1, norma resursa beton norma 0.055 de exclus ciment,nisip, pietris, apa	m			209,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	26631021000-01	Beton clasa C8/10 XC3, XF1	m3	0,055	1 465,50	80,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	515,00	1,54
	2666122800-325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm B3	m	1,005	95,20	95,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	24,00	0,07
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x4.3 cm)	m2			298,18 ----- 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800-655	Placi din beton, pentru trotuare Culoare gri 20x10x4.3 cm	m2	1,015	173,00	175,59
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,70	35,64
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	515,00	2,58
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	515,00	19,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	205,00	4,10
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare rosie 20x10x4.3 cm)	m2			306,50 ----- 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800-657	Placi din beton, pentru trotuare Culoare rosie 20x10x4.3 cm	m2	1,015	181,20	183,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,70	35,64
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	515,00	2,58
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	515,00	19,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	205,00	4,10

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.