

Inspectoratul de Politie Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Renovarea birourilor blocului "D" al Inspectoratului de politie Criuleni**

Valoarea de deviz 142 892,41 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,80	107,74 105,03	517,17 504,12
2	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,70	848,55 128,98	1 442,53 219,27
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,26	9,08 8,19	447,48 403,34
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,26	3,31 1,10	163,18 54,18
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,26	59,40 44,67	2 925,83 2 200,26
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,61	34,44 19,00	3 499,79 1 930,86
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,26	3,31 1,10	163,18 54,18
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	49,26	27,12 20,13	1 335,90

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				991,76
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,26	23,59 7,32	1 162,04 360,61
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				11 657,10 6 718,58
		2. Vopsire				
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	177,90	27,12 20,14	4 825,35 3 582,29
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	177,90	3,31 1,10	589,04 195,50
		Total Vopsire Inclusiv salariu				5 414,39 3 777,79
		3. Pardoseli				
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	136,00	15,76 14,24	2 142,79 1 936,54
13	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	136,00	143,94 54,82	19 576,11 7 455,90
14	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	157,60	66,93 29,26	10 548,77 4 610,71
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				32 267,67 14 003,15
		4. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	210,30	135,36 55,66	28 466,64 11 705,56
16	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,00	98,14 9,88	490,68 49,42

1	2	3	4	5	6	7
17	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	56,00	7,03 2,56	393,68 143,51
18	RpEF02A	Montarea corpurii de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	30,00	218,41 39,91	6 552,15 1 197,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				35 903,15 13 095,64
		5. Gratii				
19	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	3,00	102,83 41,46	308,50 124,37
		Total Gratii Inclusiv salariu				308,50 124,37
		6. Lambriuri				
20	CF54A	Placarea peretilor cu placi din lambriuri montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	35,23	157,55 65,08	5 550,60 2 292,86
		Total Lambriuri Inclusiv salariu				5 550,60 2 292,86
		7. Nodul de trecere intre blocuri A si D				
21	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,40	105,00 102,28	252,01 245,48
22	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,20	58,67 48,67	657,05 545,05
23	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,00	19,18 1,24	1 879,79 121,91
24	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi	m3	0,89	1 089,93 331,70	970,04 295,21

1	2	3	4	5	6	7
		etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice				
		Total Nodul de trecere intre blocuri A si D Inclusiv salariu				3 758,89 1 207,65

		Прямые затраты	Lei	94 860,30
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	9 274,51
		Transportarea materialelor	4,50 %	2 374,14
		Total	100,00 +	106 508,95
		Cheltuieli de regie	7,50 %	7 988,17
		Total	100,00 +	114 497,12
		Beneficiul de deviz	4,00 %	4 579,89
		Total	100,00 +	119 077,01
		TVA	20,00 %	23 815,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		142 892,41 <hr/> 41 220,04

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)