

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena. tevii avind diametrul de 110 mm. Revizie			44,99	134,96
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,000	2 355,00 0,00	4 710,00 0,00
33	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,000	256,96 131,59	256,96 131,59
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,300	234,86 33,74	6 881,43 988,61
35	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	20,000	16,12 16,12	322,41 322,41
36	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,100	58,05 0,00	1 282,95 0,00
37	RpCB17B	Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe santier cu betoniera (B-330)	m3	5,300	1 109,09 314,17	5 878,19 1 665,08
		Total Lucrari exterioare de canalizare Inclusiv salariu				25 711,37 4 492,72
		<i>Total</i>	lei			34 843,75
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,50 %			1 657,10
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			234,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			367,35
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			371,02
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				37 473,61 7 364,91
		3. Ventilarea				

