

**Reparatia capitala a unor birouri
de menire sociala din satul
Colibasi raionul Cahul Etapa -1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 33-04-2026
Reparatie capitala

Valoarea de deviz 745 295,84 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare si constructii				
		1.1. Lucrari de constructie Blocul - 1				
		1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	31,920	16,80 16,80	536,24 536,24
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	8,200	160,00 158,00	1 312,00 1 295,60
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	71,800	9,40 8,80	674,92 631,84
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	22,800	19,00	433,20

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)			18,40	419,52
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	22,800	32,20 31,20	734,16 711,36
6	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	26,500	22,00 22,00	583,00 583,00
7	TsI50A5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка отходов автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	26,500	21,20 0,00	561,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 835,32
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				4 835,32 4 177,56
		1.1.2. Peretii interiori				
8	RpCF09D1	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime cu bolovani de riu (Бутовая кладка или кладка из речного камня, на растворе М 50-Z для заполнения, заделки пустот или переделки фундаментов и стен существующих зданий - стен прямых и криволинейных из речного булыжника, высотой более 2 м)	m3	1,680	1 705,54 350,00	2 865,31 588,00

1	2	3	4	5	6	7
9	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	55,400	223,92 84,60	12 404,96 4 686,84
10	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	19,300	279,12 107,33	5 387,02 2 071,44
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	168,600	160,92 73,40	27 131,58 12 375,24
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)	m2	12,800	294,34 150,70	3 767,60 1 928,92
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	245,400	6,60 1,20	1 619,64 294,48
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	33,000	280,88 98,00	9 269,04 3 234,00

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) (Faianta Staturino cu dim.300 x 300 mm)				
15	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	212,400	27,30 22,00	5 799,46 4 672,80
16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	212,400	6,60 1,20	1 401,84 254,88
17	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	212,400	19,91 12,00	4 228,45 2 548,80
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	212,400	37,01 22,00	7 860,93 4 672,80

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
19	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска стен в 2 слоя масляным лаком,)	m2	212,400	45,59 28,00	9 683,32 5 947,20
		<i>Total</i>	Lei			91 419,15
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				91 419,15 43 275,40
		1.1.3. Peretii exteriori casa scarii				
20	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 100-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 25-Т для намета, и гипсово-известковым раствором марки 10 для верхнего слоя, для новых работ (полной переделки))	m2	4,200	100,99 57,60	424,17 241,92
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,200	6,60 1,20	27,72 5,04
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и	m2	4,200	27,30 22,00	114,68 92,40

1	2	3	4	5	6	7
		потолков, толщиной 1,0 мм)				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,200	6,60 1,20	27,72 5,04
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,200	37,01 22,00	155,44 92,40
25	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Металлические самораздвижные леса с 2 замками (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), для фасадных работ)	m2	20,000	30,83 14,00	616,64 280,00
26	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) (Glafuri exterioare)	m2	8,500	108,03 64,00	918,24 544,00
		<i>Total</i>	Lei			2 284,61
		Total Peretii exteriori casa scarii Inklusiv salariu				2 284,61 1 260,80
		1.1.4. Podele				
27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2	94,600	13,77 0,80	1 302,17 75,68

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)-Bariera contra vaporilor)				
28	CG22Aapl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota: Buldozerul sicentrala de beton se exclude) - Полы из пенополистирола толщиной 10 см, монолитные, сплошные, с полосами, в помещениях площадью более 16 кв. м (Примечание: бульдозер и бетонный завод не включены).	m2	94,600	222,82 36,00	21 078,82 3 405,60
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	94,600	73,06 28,00	6 911,40 2 648,80
30	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2см (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см	m2	94,600	48,84 19,20	4 620,35 1 816,32

1	2	3	4	5	6	7
		слоя из раствора добавлять 2см)				
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	31,400	305,72 116,00	9 599,61 3 642,40
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	20,400	55,11 20,00	1 124,34 408,00
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) -(gr.12 mm) clasa -33	m2	41,200	238,64 52,00	9 832,12 2 142,40
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) -(gr.12 mm) clasa -33	m2	20,800	250,46 62,00	5 209,50 1 289,60
35	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu -порожек	m	6,300	55,70 4,00	350,91 25,20
		<i>Total</i>	Lei			60 029,22
		Total Podele Inclusiv salariu				60 029,22 15 454,00
		1.1.5. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	93,400	252,85 88,00	23 616,19 8 219,20
		<i>Total</i>	Lei			23 616,19
		Total Tavan Inclusiv salariu				23 616,19 8 219,20
		1.1.6. Timplarie				
37	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) - (Usa la intrarea exterioara)	m2	2,520	2 176,52 133,60	5 484,84 336,68
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -(dim.0.90 x 2,1 m H)- 6 шт	m2	11,340	1 987,87 32,40	22 542,46 367,40
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	4,410	2 087,88 32,40	9 207,53 142,88

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) - (dim.0.70 x 2,1 m H exterioare la Balcon -3 buc.)				
40	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) - (dim.1.2 x 2,1 m H)- 2 buc.	m2	5,040	1 987,87 32,40	10 018,88 163,28
41	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-6 buc.- (0,6x1,4 - 3 buc. si 1,2 x 1.45 -3 buc.)	m2	7,740	1 580,55 29,20	12 233,43 226,00
42	СК26С	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	6,300	155,30 3,60	978,39 22,68
43	СК26В	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200 mm	m	6,300	22,20 16,00	139,86 100,80

1	2	3	4	5	6	7
44	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple din Otel patrat 18 mm-81,3 metri.x 2,53 = 205.69 kg.(Изготовление, монтаж и ремонт простых оконных решеток)	kg	205,690	33,17 10,40	6 822,17 2 139,20
45	RpCP14A	Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la usi exterioare, cu geamuri, fixate cu suruburi, simple -Otel patrat 18 mm 66,2 m x2.53 kg/m = 167.5 kg (Изготовление простых металлических решеток, наружных дверей со стеклами, фиксируемые болтами)	kg	167,500	42,73 19,20	7 157,03 3 216,00
		<i>Total</i>	Lei			74 584,59
		Total Timplarie Inclusiv salariu				74 584,59 6 714,92
		1.1.7. Apeduct si canalizarea interioara				
46	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	20,000	23,20 23,20	464,00 464,00
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) Ф110x 2,2 mm .VALROM	m	12,400	71,80 12,80	890,32 158,72
48	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator	buc	6,000	55,10	330,62

1	2	3	4	5	6	7
		de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм)			22,00	132,00
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	5,000	52,08 10,00	260,40 50,00
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	5,000	15,81 8,80	79,06 44,00
51	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.-PP (150 x 150 x70) VISAM (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc	1,000	133,90 11,60	133,90 11,60
52	IC38A	Piesa de racordare (Cot 20 x90),, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм,	buc	6,000	11,82 6,00	70,92 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		включительно)				
53	IC38G	Piesa de racordare (Teu PPR 25 x 25 x20 cod.03937), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром до 20 мм)	buc	2,000	18,16 9,20	36,32 18,40
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	12,000	34,60 14,00	415,20 168,00
55	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр - 1/2")	buc	4,000	266,50 5,20	1 066,00 20,80
56	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	12,000	15,25 8,00	183,00 96,00

1	2	3	4	5	6	7
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,000	498,00 66,00	996,00 132,00
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P)- Unitaz Compact	buc	1,000	1 423,33 168,00	1 423,33 168,00
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	2,000	789,75 74,00	1 579,51 148,00
60	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные	buc	1,000	598,75 46,00	598,75 46,00

1	2	3	4	5	6	7
		или блочные стены)				
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-25мм)	m	12,000	6,40 6,40	76,80 76,80
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16-25мм (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-25мм)	10 m	1,200	4,40 4,40	5,28 5,28
		<i>Total</i>	Lei			8 609,41
		Total Apeduct si canalizarea interioara Inclusiv salariu				8 609,41 1 775,60
		1.1.8. Apeduct si canalizarea exterioara				
63	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового ипользования воды)	100 m3	0,175	2 273,14 0,00	397,80 0,00
64	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru	m3	2,100	124,00 124,00	260,40 260,40

1	2	3	4	5	6	7
		gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)				
65	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	2,100	2 256,34 554,80	4 738,31 1 165,08
66	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc	3,000	20,00 20,00	60,00 60,00
67	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,000	23,20 23,20	23,20 23,20
68	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind	m	32,000	108,69 25,20	3 477,92 806,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20-25 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)- Tub PE80 d.25 mm				
69	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦД-10	buc	2,000	920,00 0,00	1 840,00 0,00
70	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine КЦ-10-6	buc	2,000	540,00 0,00	1 080,00 0,00
71	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine КЦ-10-9	buc	2,000	700,00 0,00	1 400,00 0,00
72	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-1	buc	2,000	900,00 0,00	1 800,00 0,00
73	AcE13A1	Inel de reazem pentru camine КЦО-1	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
74	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotund venti cu rama Dext.=820 mm, Pas liber =600 mm H=100 mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasca de sarcini D 400 carosabil,	buc	2,000	1 116,17 44,00	2 232,35 88,00
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	2,300	362,58 24,40	833,93 56,12
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание	m3	19,600	12,40 12,40	243,04 243,04

1	2	3	4	5	6	7
		рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,196	976,12 <hr/> 352,86	191,32 <hr/> 69,16
78	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,300	2 272,50 <hr/> 0,00	681,75 <hr/> 0,00
79	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	2,100	124,00 <hr/> 124,00	260,40 <hr/> 260,40
80	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru	buc	3,000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)			20,00	60,00
81	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	2,000	23,20 23,20	46,40 46,40
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)-PVC SD2 110 x 2,2 (Maro)	m	6,000	65,62 12,80	393,72 76,80
83	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 160 мм)-PVC SD2 d.160 x 3.2 (Maro)	m	40,000	99,23 16,80	3 969,20 672,00
84	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦП1-10-1	buc	1,000	900,00 0,00	900,00 0,00
85	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotund venti cu rama Dext.=820 mm,Pas liber =600 mm H=100	buc	1,000	1 116,17 44,00	1 116,17 44,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasca de sarcini D 400 carosabil,				
86	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	6,000	362,65 24,40	2 175,90 146,40
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	32,000	12,40 12,40	396,80 396,80
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,320	976,19 352,75	312,38 112,88
		<i>Total</i>	Lei			29 130,99
		Total Apeduct si canalizarea exterioara Inclusiv salariu				29 130,99 4 587,08
		1.1.9. Ventilarea				

1	2	3	4	5	6	7
89	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм)	buc	13,000	284,87 72,00	3 703,28 936,00
90	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110мм	buc	13,000	63,40 20,00	824,20 260,00
		<i>Total</i>	Lei			4 527,48
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				4 527,48 1 196,00
		1.1.10. Lucrari de constructie a acesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala				
91	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, под уровнем воды, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт)	m3	3,800	145,20 145,20	551,76 551,76
92	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые	m2	20,400	84,73 38,00	1 728,43 775,20

1	2	3	4	5	6	7
		стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)				
93	CC04D3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate în pereți cu secțiunea constantă la construcții executate cu cofraje glisante la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно)	kg	64,000	18,95 2,36	1 212,48 151,04
94	CA04F02	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat manual conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	11,900	2 309,92 212,00	27 488,09 2 522,80
95	CG32A	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu material demolat (Заполнение отходами, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	4,530	161,00 72,00	729,33 326,16
96	TsC53A	Compactarea pământului cu pietriș (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,046	2 959,35 272,17	136,13 12,52
97	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)-(100 x 100 x 3 mm)	kg	12,600	20,42 1,44	257,26 18,16
98	CA04J	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea pe verticală la distanțe de max. 15 m inclusiv și pe orizontală pe distanțe de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по	m3	0,910	2 183,87 44,00	1 987,32 40,04

1	2	3	4	5	6	7
		вертикали на высоте до 15 включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м, железобетон класса...)-clasa C 20)				
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	9,100	73,05 28,00	664,77 254,80
100	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	9,000	356,76 116,00	3 210,81 1 044,00
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	9,100	346,42 116,00	3 152,41 1 055,60
102	CH06A	Balustrada din inox standard	m	14,800	1 039,42 36,00	15 383,42 532,80
103	CH06B	Balustrada laterala din inox	m	11,400	1 051,42 48,00	11 986,19 547,20
104	CK26B	Banda antiderapanta cu cauciuc. 20 buc. Lungimea de 0,6 m	m	12,000	57,20 16,00	686,40 192,00
		<i>Total</i>	Lei			69 174,80
		Total Lucrari de constructie a acesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala Inklusiv salariu				69 174,80 8 024,08
		<i>Total</i>	Lei			368 211,76
		Total Lucrari de constructie Blocul -1 Inklusiv salariu				368 211,76 94 684,64
		1.2. Lucrari de constructie Blocul - 2				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Lucrari de demontare				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,890	16,80 16,80	31,76 31,76
106	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	1,830	160,01 158,01	292,82 289,16
107	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	20,700	32,20 31,20	666,54 645,84
108	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	8,200	22,00 22,00	180,40 180,40
109	TsI50A5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка отходов автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	8,200	21,20 0,00	173,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 345,32
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				1 345,32 1 147,16
		1.2.2. Peretii interiori				
110	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	84,100	160,92 73,40	13 533,63 6 172,92

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)				
111	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)	m2	6,900	294,34 150,70	2 030,96 1 039,80
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	91,000	6,60 1,20	600,60 109,20
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) (Faianta Staturino cu dim.300 x 300 mm)	m2	8,100	280,88 98,00	2 275,13 793,80
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	84,100	27,30 22,00	2 296,31 1 850,20

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	84,100	6,60 1,20	555,06 100,92
116	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	84,100	19,91 12,00	1 674,26 1 009,20
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	84,100	37,01 22,00	3 112,54 1 850,20
118	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска стен в 2 слоя масляным лаком,)	m2	84,100	45,59 28,00	3 834,12 2 354,80
		<i>Total</i>	Lei			29 912,61
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				29 912,61 15 281,04
		1.2.3. Podele				
119	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой,	m2	20,700	13,76 0,80	284,93 16,56

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)-Bariera contra vaporilor)				
120	CG22Aapl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota: Buldozerul sicentrala de beton se exclude) - Полы из пенополистирола толщиной 10 см, монолитные, сплошные, с полосами, в помещениях площадью более 16 кв. м (Примечание: бульдозер и бетонный завод не включены).	m2	20,700	222,85 36,00	4 613,03 745,20
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	20,700	73,05 28,00	1 512,19 579,60
122	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2см (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2см)	m2	20,700	48,85 19,20	1 011,11 397,44
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	3,600	305,72 116,00	1 100,59 417,60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)				
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) -(gr.12 mm) clasa -33	m2	17,100	238,65 52,00	4 080,85 889,20
125	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu -porojek	m	1,900	55,70 4,00	105,83 7,60
		<i>Total</i>	Lei			12 708,53
		Total Podele Inclusiv salariu				12 708,53 3 053,20
		1.2.4. Tavan				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	20,700	252,85 88,00	5 233,98 1 821,60
		<i>Total</i>	Lei			5 233,98
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 233,98 1 821,60
		1.2.5. Timplarie				
127	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7	m2	3,780	2 176,43 133,60	8 226,91 505,00

1	2	3	4	5	6	7
		m2 включительно) - (Usa cu dim.0,9 x .2.1 m 2 buc.)				
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	2,000	155,30 3,60	310,60 7,20
129	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200 mm	m	1,900	22,20 16,00	42,18 30,40
		<i>Total</i>	Lei			8 579,69
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 579,69 542,60
		1.2.6. Apeduct si canalizare				
130	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	0,300	124,00 124,00	37,20 37,20
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	7,200	52,08 10,00	374,95 72,00
132	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)	buc	3,000	15,81 8,80	47,44 26,40

1	2	3	4	5	6	7
		(колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)				
133	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.-PP (150 x 150 x70) VISAM (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc	1,000	133,90 11,60	133,90 11,60
134	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,003	966,67 346,67	2,90 1,04
135	IC38A	Piesa de racordare (Cot 20 x90),, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	3,000	11,82 6,00	35,46 18,00
136	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках)	m	8,000	34,60 14,00	276,80 112,00

1	2	3	4	5	6	7
		систем центрального отопления, с наружным диаметром 20мм)				
137	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр - 1/2")	buc	2,000	266,50 5,20	533,00 10,40
138	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или ракумойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,000	498,00 66,00	498,00 66,00
139	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,000	789,76 74,00	789,76 74,00
140	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-25мм)	m	8,000	6,40 6,40	51,20 51,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 780,61
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				2 780,61 479,84
		1.2.7. Ventilarea				
141	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм) к=3,6	buc	1,000	284,87 72,00	284,87 72,00
142	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110мм	buc	1,000	63,40 20,00	63,40 20,00
		<i>Total</i>	Lei			348,27
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				348,27 92,00
		<i>Total</i>	Lei			60 909,01
		Total Lucrari de constructie Blocul -2 Inclusiv salariu				60 909,01 22 417,44
		<i>Total</i>	Lei			429 120,77
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			28 104,50
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			14 989,83
		<i>Cheltuieli directe</i>				472 215,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	10 %			47 221,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			25 971,84
		Total Lucrari de demolare si constructii Inclusiv salariu				545 408,45 117 102,08
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	18,000	8,80 8,80	158,40 158,40
144	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente (Демонтаж ламп накаливания до 150 Вт или люминисцентных трубок)	buc	26,000	2,00 2,00	52,00 52,00
145	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	6,000	23,20 23,20	139,20 139,20
		<i>Total</i>	Lei			349,60
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			83,90
		<i>Cheltuieli directe</i>				433,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	10 %			43,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			23,85
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				500,70 349,60
		2.2. Lucrari de montare				
146	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe peret- Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	buc	2,000	369,46 92,80	738,92 185,60
147	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ гофрированная d=20мм)	100 m	5,900	1 683,11 952,00	9 930,34 5 616,80

1	2	3	4	5	6	7
148	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6)	100 m	5,900	389,17 269,60	2 296,10 1 590,64
149	Pret de piata	Cablu 3 x 2,5 mm ² VVGng	m	420,000	20,00 0,00	8 400,00 0,00
150	Pret de piata	Cablu 2 x 1,5 mm ² VVGng	m	170,000	10,00 0,00	1 700,00 0,00
151	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке)	100 buc	0,100	1 538,80 1 312,00	153,88 131,20
152	Pret de piata	Intrerupator cu 2 clape, pentru montare incorporata IP20	buc	10,000	45,00 0,00	450,00 0,00
153	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке)	100 buc	0,300	2 183,47 1 728,00	655,04 518,40
154	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata ,cu impimintare de protectie, IP20, In =16A U=230 V	buc	30,000	50,00 0,00	1 500,00 0,00
155	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4)	100 buc	0,180	13 056,72 6 760,00	2 350,21 1 216,80
156	Pret de piata	Corp de iluminat LED 49W 600*600	buc	18,000	220,00 0,00	3 960,00 0,00
157	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, cu tub si ecran de protectie (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 20 Вт)	buc	2,000	250,22 44,00	500,44 88,00
158	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de	buc	2,000	155,67	311,34

1	2	3	4	5	6	7
		44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 80 л и весом 44 кг)			114,80	229,60
159	VC17B	Montarea aparatului de aer conditionat Habitat WI-FI ,cu inverter,R32 ,9000 BTU A+++/A+.(Manopera K=0,2)	buc	3,000	503,39 410,08	1 510,16 1 230,24
160	VC17B	Montarea aparatului de aer conditionat split EElectrolux EACS-09HAL/N8.(Manopera K=0,2)	buc	3,000	503,39 410,08	1 510,16 1 230,24
		<i>Total</i>	Lei			35 966,59
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			2 889,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			1 103,08
		<i>Cheltuieli directe</i>				39 958,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	46 %			5 537,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			2 274,79
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				47 770,72 12 037,52
		<i>Total</i>	Lei			48 271,42
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				48 271,42 12 387,12
		3. Utilaj				
161	Pret de piata	Panou de distributie 275x320x120.m cu 16 module	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
162	Pret de piata	Ventilator axaial E-Extra EE150 Europlast D 150.200 m3/h .20 W	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
163	Pret de piata	Tablou electric gata echipat cu contor	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
164	Pret de piata	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FI, cu inverter ,R32 ,9000 BTU ,A+++/A+	buc	3,000	5 000,00 0,00	15 000,00 0,00
165	Pret de piata	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS -09HAL/N8	buc	3,000	3 500,00 0,00	10 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			27 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				27 400,00

		Total	Lei	621 079,87
		TVA	20 %	124 215,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		745 295,84
				129 489,20

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a unor birouri
de menire sociala din satul
Colibasi raionul Cahul Etapa -1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 33-04-2026
Reparatie capitala**

Valoarea de deviz 745 295,84 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 33-04-2026:				

Manopera :

1.	1	Загрaты труда	h-om	231,486	40,00	9 259,440
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	10,349	40,00	413,960
3.	7122050013400	Zidar	h-om	24,624	40,00	984,960
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	194,615	40,00	7 784,600
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,368	40,00	174,720
6.	7123010010200	Betonist	h-om	150,865	40,00	6 034,600
7.	7123011000200	Betonist	h-om	17,640	40,00	705,600
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,167	40,00	166,680

9.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,300	40,00	852,000
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,300	40,00	132,000
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,284	40,00	811,360
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	100,635	40,00	4 025,400
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	235,861	40,00	9 434,440
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	125,856	40,00	5 034,240
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,306	40,00	92,240
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	52,140	40,00	2 085,600
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,210	40,00	448,400
18.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,551	40,00	1 622,040
19.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,512	40,00	2 460,480
20.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,380	40,00	415,200
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	393,119	40,00	15 724,760
22.	7212030022700	Sudor	h-om	1,197	40,00	47,880
23.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,860	40,00	74,400
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,860	40,00	554,400
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	66,940	40,00	2 677,600
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,000	40,00	1 080,000
27.	7422010060100	Timplar	h-om	248,871	40,00	9 954,840
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,765	40,00	2 150,600
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	257,433	40,00	10 297,320
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	90,496	40,00	3 619,840
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	732,979	40,00	29 319,160
32.	9312040019600	Sapator	h-om	26,261	40,00	1 050,440
		Total manopera				129 489,20

Materiale:

1.	0288685854	Corp de iluminat LED 49W 600*600	buc	18,000	220,00	3 960,000
2.	057	Intreupator cu 2 clape, pentru montare incorporata IP20	buc	10,000	45,00	450,000
3.	061	Priza pentru montare incorporata ,cu imprimantare de protectie, IP20, In =16A U=230 V	buc	30,000	50,00	1 500,000
4.	101	Cablu 2 x 1,5 mm2 VVGng	m	170,000	10,00	1 700,000
5.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	78,078	2,00	156,156
6.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,001	4 000,00	4,000
7.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,012	15 000,00	180,000
8.	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,000	0,00	0,000
9.	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,000	0,00	0,000
10.	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,004	15 000,00	60,000
11.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,300	52,00	15,600
12.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,340	38,00	12,920
13.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	79,060	10,00	790,600
14.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,306	150,00	45,900
15.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	79,060	10,00	790,600
16.	1019852	Краска	kg	0,118	66,00	7,788
17.	10225	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS -09HAL/N8	buc	3,000	3 500,00	10 500,000
18.	104	Cablu 3 x 2,5 mm2 VVGng	m	420,000	20,00	8 400,000
19.	1111000100048	Strat sintetic	m2	83,886	10,00	838,860
20.	1139042	Клей БМК-5к	kg	1,180	44,00	51,920
21.	122333976565	Ventilator axaial E-Extra EE150 Europlast	buc	1,000	300,00	300,000

		D 150.200 m3/h .20 W				
22.	14202022055011	Argila comuna pentru constructii- material demolat	m3	4,983	80,00	398,640
23.	1421102200068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,235	500,00	117,500
24.	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	1,932	910,00	1 758,120
25.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,032	330,00	10,560
26.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,533	330,00	3 145,890
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,017	330,00	2 975,610
28.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,100	500,00	50,000
29.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,860	1,00	29,860
30.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,008	200,00	1,600
31.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,031	5 000,00	155,000
32.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,119	5 000,00	595,000
33.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,026	5 000,00	130,000
34.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032	5 000,00	160,000
35.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,275	150,00	41,250
36.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 832,520	0,03	54,976
37.	2010237318750	Distantieri	buc	19,200	2,00	38,400
38.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,030	15 000,00	450,000
39.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,002	5 000,00	10,000
40.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,040	160,00	326,400
41.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	7,740	1 500,00	11 610,000
42.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,380	1 900,00	31 122,000
43.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-exterioare la Balcon	m2	4,410	2 000,00	8 820,000
44.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	74,003	18,00	1 332,054
45.	2051142950700	Dibluri	buc	4,000	2,00	8,000
46.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	29,095	1,00	29,095
47.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	600,594	0,66	396,392
48.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,708	66,00	112,728
49.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,221	23,00	5,083
50.	23201162005731	Diluant	l	20,755	32,00	664,160
51.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,234	80,00	18,720
52.	2320187315789	Decofrol	kg	2,448	22,00	53,856
53.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,486	56,00	27,216
54.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	14,033	80,00	1 122,640
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	96,195	35,00	3 366,825
56.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,807	70,00	266,490
57.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	120,280	33,00	3 969,240
58.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	59,300	75,00	4 447,500
59.	24302261000001	Fuga	kg	30,702	22,00	675,444
60.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,095	25,00	102,375
61.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,506	27,00	40,662
62.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,221	33,00	1 063,293
63.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,142	22,00	47,124
64.	2430226101600	Chit silionic	kg	4,915	53,00	260,495

65.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	130,062	4,50	585,280
66.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,455	22,00	32,010
67.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	164,400	4,00	657,600
68.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,497	4,00	29,988
69.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	39,996	5,00	199,980
70.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,400	1,50	0,600
71.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	29,386	0,88	25,860
72.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	250,985	0,44	110,434
73.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030	56,00	57,680
74.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	66,00	396,000
75.	252110671839-3	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	8,300	150,00	1 245,000
76.	25212167010011	Teava din polietilena Tub PE80 d.25 mm	m	33,619	22,00	739,618
77.	252121671000-0	Teava din polietilena sau polipropilena diam.20 mm Cod.00995	m	20,600	20,00	412,000
78.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,515	50,00	25,750
79.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	33,00	60,588
80.	2521216720160*	Teava din material plastic pentru canalizare-PVC SD2 110 x 2,2 (Maro)	m	6,180	50,00	309,000
81.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110x 2,2 mm .VALROM	m	12,772	56,00	715,232
82.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare-PVC SD2 d.160 x 3.2 (Maro)	m	41,200	78,00	3 213,600
83.	25212167201606	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 d.50 x 2.2 (Maro)	m	12,566	40,00	502,640
84.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	57,347	50,00	2 867,350
85.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	19,978	22,00	439,516
86.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena PP (150 x 150 x70) VISAM	buc	2,020	120,00	242,400
87.	252315671223-0	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110	buc	6,150	24,00	147,600
88.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	5,603	33,00	184,899
89.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	1,890	3,00	5,670
90.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	840,017	0,20	168,003
91.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50	buc	8,000	6,00	48,000
92.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,000	1,20	14,400
93.	2622102438000	Lavoar	buc	3,090	400,00	1 236,000
94.	26221024427605	Vas pt. closet cu sifon interior -Compact in omplet cu rezervuar	buc	1,040	800,00	832,000
95.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,526	2,30	44,909
96.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 877,060	2,30	6 617,240
97.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,692	2,30	3,892
98.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,600
99.	2652102100713	Var pasta	m3	0,018	4 000,00	72,000

100.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,350	6,00	158,100
101.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	31,500	12,00	378,000
102.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,922	4,00	99,688
103.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	146,174	16,00	2 338,784
104.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	317,209	5,00	1 586,045
105.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,050	150,00	5 407,500
106.	2661112800700к	Placi sau piscoturi de gresie-(плитка порцеланат наружная)	m2	9,373	200,00	1 874,600
107.	26611264330012-0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	2,000	540,00	1 080,000
108.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,000	120,00	240,000
109.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	920,00	1 840,000
110.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	700,00	1 400,000
111.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,000	900,00	2 700,000
112.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	386,644	48,00	18 558,912
113.	266310210000-1	Beton clasa. C20	m3	0,970	2 000,00	1 940,000
114.	2663102100000	Beton	m3	12,441	1 900,00	23 637,900
115.	26631021000013	Polisterobeton	m3	11,818	1 800,00	21 272,400
116.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,867	2 000,00	1 734,000
117.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,242	0,00	0,000
118.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)-справочно	m3	0,521	0,00	0,000
119.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,163	1 800,00	293,400
120.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)справочно	m3	0,021	0,00	0,000
121.	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)справочно	m3	0,021	0,00	0,000
122.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)справочно	m3	0,051	0,00	0,000
123.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)справочно	m3	6,641	0,00	0,000
124.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	178,605	4,00	714,420
125.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	9,272	200,00	1 854,400
126.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	43,155	150,00	6 473,250
127.	2670112204051	Placi din laminat- gr.12 mm clasa 33	m2	83,886	150,00	12 582,900
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	195,570	3,00	586,710

128.						
129.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,310	66,00	20,460
130.	26821326016261	Bariera contra vaporilor	m2	124,524	12,00	1 494,288
131.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	3,012	16,00	48,192
132.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,063	16,00	1,008
133.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	65,600	15,00	984,000
134.	2710703519624*	Otel patrat 18 mm	kg	216,098	15,00	3 241,470
135.	2710703519894*	Otel patrat 18 mm	kg	179,393	15,00	2 690,895
136.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	347,850	6,50	2 261,025
137.	2710703520285	Profil de suport	m	807,035	9,80	7 908,943
138.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	119,805	155,00	18 569,775
139.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,126	26,00	3,276
140.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,020	26,00	26,520
141.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,640	26,00	16,640
142.	274312354902-7	Praguri -Порожек	m	8,200	50,00	410,000
143.	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	8,200	5,00	41,000
144.	27431235490261 1	Banda antiderapanta cu cauciuc.	m	12,000	40,00	480,000
145.	28112363062002	Grila ventilatie PVC 110*110	buc	14,000	40,00	560,000
146.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600	45,00	27,000
147.	28121063057091	Balustrada laterala din inox	m	11,400	1 000,00	11 400,000
148.	28121063057141	Balustrada din inox standard	m	14,800	1 000,00	14 800,000
149.	28121063060001 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel-la intrarea in Oficiu (Ermitaj-2)	m2	6,300	2 000,00	12 600,000
150.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	83,154	3,00	249,462
151.	2873122004200*	Plase sudate STM sau STNB-100 x 100 x 3 mm	kg	12,726	18,00	229,068
152.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,630	22,00	13,860
153.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,422	52,00	125,944
154.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,903	52,00	98,956
155.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	48,192	0,55	26,506
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	481,920	0,25	120,480

156.						
157.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,120	2,00	12,240
158.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	72,288	1,20	86,746
159.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	806,470	0,25	201,617
160.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 071,310	0,16	971,410
161.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	570,839	0,18	102,751
162.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,000	0,80	3,200
163.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	12,000	0,80	9,600
164.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,120	1,00	6,120
165.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	72,288	1,00	72,288
166.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	21,848	16,00	349,568
167.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,102	55,00	5,610
168.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,000	1,00	12,000
169.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,045	48,00	146,160
170.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,192	1,00	48,192
171.	2874136313300	Diblu din metal	buc	456,400	0,45	205,380
172.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,100	15,00	31,500
173.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	110,00	336,600
174.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	140,00	428,400
175.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,120	14,00	85,680
176.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,030	100,00	103,000
177.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030	110,00	113,300
178.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting)- (Cot 20 x90),	buc	9,000	3,00	27,000
179.	28752741101024	Piesa de racordare- Teu PPR 25 x 25 x20 cod.03937	buc	2,000	5,00	10,000
180.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	20,00	40,000
181.	28752742000001	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D-400 carosabil	buc	1,020	1 000,00	1 020,000
182.	28752742000002	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D-400 carosabil	buc	2,040	1 000,00	2 040,000
183.	2875274204000	Bratara fixare	buc	12,000	1,00	12,000
	2875274400502	Corp de iluminde cu tuburi si ecran de	buc	2,000	200,00	400,000

184.		protectie				
185.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,612	22,00	13,464
186.	291312420135-0	Baterie de perete pt. baie cu dus-для душа	buc	1,005	550,00	552,750
187.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"-Смеситель для умывальника	buc	3,000	300,00	900,000
188.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,030	160,00	964,800
189.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,030	100,00	603,000
190.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030	60,00	61,800
191.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030	60,00	61,800
192.	3220137315778	Decapant	kg	0,066	100,00	6,600
193.	4011106202741	Energie electrica	kw	43,899	3,00	131,697
194.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,544	10,00	55,440
195.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	10,00	0,020
196.	4100126202818	Apa	m3	12,189	10,00	121,890
197.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,378	800,00	302,400
198.	5009031	Скобы	10 buc	39,530	10,00	395,300
199.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	1,829	120,00	219,480
200.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,720	20,00	94,400
201.	5009061	Втулки изолирующие	buc	82,180	2,00	164,360
202.	5009113	Шпильки	buc	36,720	1,00	36,720
203.	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	0,309	200,00	61,800
204.	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,367	50,00	18,350
205.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,295	60,00	17,700
206.	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,504	88,00	44,352
207.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,118	100,00	11,800
208.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,977	88,00	85,976
209.	555511	Труба из ПВХ гофр. д=20мм	m	590,000	2,60	1 534,000
210.	5569991411	Panou de distributie 275x320x120.m cu 16 module	buc	2,000	300,00	600,000
211.	556999141122	Tablou electric gata echipat cu contor	buc	1,000	1 000,00	1 000,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,065	3,00	96,195

212.						
213.	81AC0218	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FI, cu inverter ,R32 ,9000 BTU ,A+++/A+	buc	3,000	5 000,00	15 000,000
Total materiale de construcții						349 258,14

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,134	350,00	46,900
2.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,540	20,00	30,800
3.	21101	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т	h-ut	0,727	350,00	254,450
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,452	350,00	158,200
5.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,091	40,00	3,640
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,282	10,00	42,820
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,232	10,00	22,320
8.	2922140007000	Macara	h-ut	3,396	350,00	1 188,600
9.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	19,200	60,00	1 152,000
10.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	18,660	10,00	186,600
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	37,319	40,00	1 492,760
12.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,181	60,00	10,860
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,139	20,00	542,780
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,042	10,00	10,420
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,399	450,00	1 079,550
16.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	12,096	220,00	2 661,120
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,322	20,00	146,440
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,020	220,00	224,400
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,657	30,00	19,710
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,424	50,00	121,200
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,099	20,00	1,980
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,120	10,00	61,200
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,490	60,00	329,400
24.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,000	20,00	60,000
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	38,458	10,00	384,580
26.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	19,000	6,00	114,000
27.	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut	10,260	60,00	615,600
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,800	20,00	36,000
29.	330206	Дрели электрические	h-ut	1,920	10,00	19,200
30.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	28,556	15,00	428,340
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,969	350,00	1 389,150
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,408	350,00	142,800
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,678	200,00	735,600
34.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,710	220,00	376,200
Total utilaje de construcții						14 089,62

Total	Lei	621 079,8
--------------	------------	------------------

TVA	20 %	124 215,9 7
Total deviz:		745 295,8 4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala a unor birouri de
menire sociala din satul Colibasi raionul Cahul**
Etapa -1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare si constructii				
		1.1. Lucrari de constructie Blocul - 1				
		1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			160,00 158,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			9,40 8,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			19,00

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)				18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			32,20 31,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
6	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			22,00 22,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	40,00	22,00
7	TsI50A5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка отходов автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		1.1.2. Peretii interiori				
8	RpCF09D1	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime cu bolovani de riu (Бутовая кладка или кладка из речного камня, на растворе М 50-Z для заполнения, заделки пустот или переделки фундаментов и стен существующих зданий - стен прямых и криволинейных из речного булыжника, высотой более 2 м)	m3			1 705,54 350,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,1600	40,00	246,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5900	40,00	103,60
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	1,1500	910,00	1 046,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,8900	2,30	169,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3960	330,00	130,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0970	10,00	0,97
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)-справочно	m3	0,3100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500	10,00	2,50
9	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			223,92 84,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1150	40,00	84,60
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,00
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	50,00	51,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,20	0,47
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,44	0,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,66	1,09
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,16	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
10	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			279,12 107,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	40,00	107,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,00	101,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	6,50	7,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	22,00	22,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,20	0,25
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,88	1,34
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	33,00	5,80
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,18	5,32
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	66,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			160,92 73,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	40,00	73,40
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,00
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,20	0,47
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,44	0,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,66	1,09
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,16	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой до 4 м)	m2			294,34 150,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	40,00	150,70
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,50	13,56
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,80	41,37
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,00	12,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,20	0,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,44	0,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,50	8,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,66	3,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,16	8,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	20,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,38
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,60 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15	
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) (Faianta Staturino cu dim.300 x 300 mm)	m2				280,88 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12	
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			27,30 22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02	
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,60 1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15	
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			19,91 12,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02	
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			37,01 22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02	
19	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			45,59	

1	2	3	4	5	6	7
		(Окраска стен в 2 слоя маслянным лаком,)				28,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	40,00	28,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	75,00	15,00
	23201162005731	Diluant	l	0,0700	32,00	2,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.1.3. Peretii exteriori casa scarii				
20	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 100-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 25-Т для намета, и гипсово-известковым раствором марки 10 для верхнего слоя, для новых работ (полной переделки))	m2			100,99 <hr/> 57,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0400	40,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0110	0,00	0,00
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7600	2,30	10,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6000	4,00	6,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0043	4 000,00	17,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	330,00	8,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,60 <hr/> 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			27,30 <hr/> 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,60 <hr/> 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			37,01 <hr/> 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
25	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Металлические самораздвижные леса с 2 замками (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), для фасадных работ)	m2			30,83 14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	500,00	2,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	5 000,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	22,00	0,13
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	350,00	3,50
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	6,00	5,70
26	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) (Glafuri exterioare)	m2			108,03 64,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)справочно	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,30	13,11
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	6,00	18,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0360	330,00	11,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	20,00	0,05
		1.1.4. Podele				
27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)-Bariera contra vaporilor)	m2			13,77 0,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,00	0,80
	26821326016261	Bariera contra vaporilor	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
28	CG22Aapl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota: Buldozerul sicaltrala de beton se exclude) -Полы из пенополистирола толщиной 10 см, монолитные, сплошные, с полосами, в помещениях площадью более 16 кв. м (Примечание: бульдозер и бетонный завод не включены).	m2			222,82 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26631021000013	Polisterobeton	m3	0,1025	1 800,00	184,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,06 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
30	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2см)	m2			48,84 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	3,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)справочно	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			305,72 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
32	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			55,11 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,00	17,14
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	220,00	11,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая	m2			238,64 52,00

1	2	3	4	5	6	7
		деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) -(gr.12 mm) clasa -33				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat- gr.12 mm clasa 33	m2	1,0500	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,00	16,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) -(gr.12 mm) clasa -33	m2			250,46 62,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	40,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	40,00	6,80
	2670112204051	Placi din laminat- gr.12 mm clasa 33	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,60
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	18,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
35	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu - порожек	m			55,70 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	274312354902-7	Praguri -Порожек	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.1.5. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			252,85 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		1.1.6. Timplarie				
37	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) - (Usa la intrarea exterioara)	m2			2 176,52 133,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	40,00	88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	40,00	6,00
	281210630600011	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel-la intrarea in Oficiu (Ermitaj-2)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	330,00	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,30	3,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,00	0,81
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	52,00	7,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	25,00	16,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	350,00	14,03

1	2	3	4	5	6	7
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -(dim.0.90 x 2,1 m H)- 6 шт	m2			1 987,87 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	53,00	9,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -(dim.0.70 x 2,1 m H exterioare la Balcon -3 buc.)	m2			2 087,88 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare- exterioare la Balcon	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	53,00	9,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) - (dim.1.2 x 2,1 m H)- 2 buc.	m2			1 987,87 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	53,00	9,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre	m2			1 580,55 29,20

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмасы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-6 buc.-(0,6x1,4 -3 buc. si 1,2 x 1.45 -3 buc.)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	40,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	80,00	37,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	53,00	8,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмасы)	m			155,30 3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	252110671839-3	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
43	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200 mm	m			22,20 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	1,0000	5,00	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
44	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple din Otel patrat 18 mm- 81,3 metri.x 2,53 = 205.69 kg.(Изготовление, монтаж и ремонт простых оконных решеток)	kg			33,17 10,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	40,00	5,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	40,00	5,20
	2710703519624*	Otel patrat 18 mm	kg	1,0300	15,00	15,76
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	52,00	0,27
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	48,00	0,39
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	70,00	0,71
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,30	0,12
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	2,00	0,51
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
45	RpCP14A	Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la usi exterioare, cu geamuri, fixate cu suruburi, simple -Otel patrat 18 mm 66,2 m x2.53 kg/m = 167.5 kg (Изготовление простых металлических решеток, наружных дверей со стеклами, фиксируемые болтами)	kg			42,73 19,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2400	40,00	9,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2710703519894*	Otel patrat 18 mm	kg	1,0500	15,00	16,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	3,00	0,02
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	2,00	0,31
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	48,00	0,39
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	52,00	0,27
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	70,00	0,71
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,76
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		1.1.7. Apeduct si canalizarea interioara				

1	2	3	4	5	6	7
46	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			23,20 23,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	40,00	21,20
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) Ф110x 2,2 mm .VALROM	m			71,80 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110x 2,2 mm .VALROM	m	1,0300	56,00	57,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
48	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм)	buc			55,10 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,00	22,00
	252315671223-0	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110	buc	1,0000	24,00	24,60
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	56,00	4,54
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	80,00	3,12
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	23,00	0,85
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			52,08 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	25212167201606	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 d.50 x 2.2 (Maro)	m	1,0300	40,00	41,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			15,81 8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	22,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
51	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.-PP (150 x 150 x70) VISAM (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc			133,90 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,00	11,60
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena PP (150 x 150 x70) VISAM	buc	1,0000	120,00	121,20

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	22,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
52	IC38A	Piesa de racordare (Cot 20 x90),, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc			11,82 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting)- (Cot 20 x90),	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	60,00	0,90
53	IC38G	Piesa de racordare (Teu PPR 25 x 25 x20 cod.03937), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром до 20 мм)	buc			18,16 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	28752741101024	Piesa de racordare- Teu PPR 25 x 25 x20 cod.03937	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	66,00	1,98
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	60,00	1,38
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			34,60 14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	40,00	14,00
	252121671000-0	Teava din polietilena sau polipropilena diam.20 mm Cod.00995	m	1,0300	20,00	20,60
55	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр -1/2")	buc			266,50 5,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	40,00	5,20
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	160,00	160,80
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	100,00	100,50
56	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			15,25 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent	buc			498,00

1	2	3	4	5	6	7
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")				66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,00
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"-Смеситель для умывальника	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	66,00	132,00
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P)- Unitaz Compact	buc			1 423,33 168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	26221024427605	Vas pt. closet cu sifon interior -Compact in omplet cu rezervuar	buc	1,0100	800,00	832,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	56,00	57,68
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	110,00	113,30
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	100,00	103,00
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	50,00	25,75
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			789,75 74,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	400,00	412,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	110,00	112,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	140,00	142,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	33,00	20,20
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,56
60	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc			598,75 46,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	40,00	46,00
	291312420135-0	Baterie de perete pt. baie cu dus-для душа	buc	1,0000	550,00	552,75
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-25мм)	m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,40
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16-25мм (Проведение испытаний на функционирование систем	10 m			4,40 4,40

1	2	3	4	5	6	7
		холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-25мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,40
		1.1.8. Apeduct si canalizarea exterioara				
63	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 273,14 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	450,00	2 273,14
64	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3			124,00 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	40,00	124,00
65	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			2 256,34 554,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	40,00	388,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	40,00	166,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	2 000,00	825,71
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	150,00	19,64
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 800,00	139,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	330,00	53,11
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,50
66	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	40,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	40,00	18,80
67	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			23,20 23,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	40,00	21,20
68	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoane de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE,	m			108,69 25,20

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 20-25 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)- Tub PE80 d.25 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	40,00	25,20
	25212167010011	Teava din polietilena Tub PE80 d.25 mm	m	1,0200	22,00	23,11
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	33,00	5,78
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 000,00	18,59
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	60,00	36,00
69	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦД-10	buc			920,00
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	920,00	920,00
70	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine КЦ-10-6	buc			540,00
						0,00
	26611264330012-0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	1,0000	540,00	540,00
71	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine КЦ-10-9	buc			700,00
						0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
72	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-1	buc			900,00
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
73	AcE13A1	Inel de reazem pentru camine КЦО-1	buc			120,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
74	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotund venti cu rama Dext.=820 mm,Pas liber =600 mm H=100 mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasa de sarcini D 400 carosabil,	buc			1 116,17
						44,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	40,00	44,00
	28752742000002	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D-400 carosabil	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,30	33,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	330,00	18,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,14
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			362,58
						24,40
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	40,00	24,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	330,00	338,18
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			12,40
						12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint nesocoziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30	100 m3			976,12
						352,86

1	2	3	4	5	6	7
		см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,86
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	60,00	623,27
78	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 272,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	450,00	2 272,50
79	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)	m3			124,00 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	40,00	124,00
80	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc			20,00 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	40,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	40,00	18,80
81	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			23,20 23,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	40,00	21,20
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)-PVC SD2 110 x 2,2 (Maro)	m			65,62 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	2521216720160*	Teava din material plastic pentru canalizare-PVC SD2 110 x 2,2 (Maro)	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
83	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 160 мм)-PVC SD2 d.160 x	m			99,23 16,80

1	2	3	4	5	6	7
		3.2 (Maro)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	40,00	16,80
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare-PVC SD2 d.160 x 3.2 (Maro)	m	1,0300	78,00	80,34
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	22,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	66,00	1,52
84	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-1	buc			900,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
85	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotund venti cu rama Dext.=820 mm,Pas liber =600 mm H=100 mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasca de sarcini D 400 carosabil,	buc			1 116,17 44,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	40,00	44,00
	28752742000001	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D-400 carosabil	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,30	33,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	330,00	18,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,14
86	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			362,65 24,40
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	40,00	24,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	330,00	338,25
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			12,40 12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
88	TsD05A	Compactarea cu mauiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			976,19 352,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	60,00	623,44
		1.1.9. Ventilarea				
89	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм)	buc			284,87 72,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	40,00	50,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	40,00	21,60
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075	800,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	10,00	1,19
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	220,00	190,08
90	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110мм	buc			63,40

1	2	3	4	5	6	7
						20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	28112363062002	Grila ventilatie PVC 110*110	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.1.10. Lucrari de constructie a acesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala				
91	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, под уровнем воды, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт)	m3			145,20 <hr/> 145,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6300	40,00	145,20
92	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			84,73 <hr/> 38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	160,00	16,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
93	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно)	kg			18,95 <hr/> 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	40,00	2,36
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
94	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 309,92 <hr/> 212,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	1 900,00	1 986,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
95	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu material demolat (Заполнение отходами, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3			161,00 72,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	40,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	14202022055011	Argila comuna pentru constructii- material demolat	m3	1,1000	80,00	88,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
96	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 959,35 272,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,17
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 554,35
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	60,00	127,83
97	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)-(100 x 100 x 3 mm)	kg			20,42 1,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	40,00	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004200*	Plase sudate STM sau STNB-100 x 100 x 3 mm	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2523156719079	Distancier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	3,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	10,00	0,01
98	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по вертикали на высоте до 15 включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м, железобетон класса...)-clasa C 20)	m3			2 183,87 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	266310210000-1	Beton clasa. C20	m3	1,0250	2 000,00	2 131,87
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	20,00	4,00
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,05 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
100	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			356,76 116,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,00	116,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,00	9,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19

1	2	3	4	5	6	7
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			346,42 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700к	Placi sau piscoturi de gresie-(плитка порцеланат наружная)	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
102	CH06A	Balustrada din inox standard	m			1 039,42 36,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	28121063057141	Balustrada din inox standard	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	52,00	3,12
103	CH06B	Balustrada laterala din inox	m			1 051,42 48,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	40,00	48,00
	28121063057091	Balustrada laterala din inox	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	52,00	3,12
104	CK26B	Banda antiderapanta cu cauciuc. 20 buc. Lungimea de 0,6 m	m			57,20 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	274312354902611	Banda antiderapanta cu cauciuc.	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2. Lucrari de constructie Blocul - 2				
		1.2.1. Lucrari de demontare				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
106	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			160,01 158,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
107	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			32,20 31,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
108	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка	t			22,00 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	40,00	22,00
109	TsI50A5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка отходов автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		1.2.2. Peretii interiori				
110	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			160,92 73,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	40,00	73,40
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,00
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,20	0,47
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,44	0,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,66	1,09
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,16	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
111	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)	m2			294,34 150,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	40,00	150,70
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,50	13,55
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,80	41,37
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,00	12,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	0,20	0,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,44	0,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,50	8,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,66	3,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,16	8,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	20,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,38
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,60 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами	m2			280,88 98,00

1	2	3	4	5	6	7
		vrazbejku, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеєм) (Faianta Staturino cu dim.300 x 300 mm)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			27,30 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,60 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
116	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			19,91 12,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			37,01 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
118	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска стен в 2 слоя масляным лаком,)	m2			45,59 28,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	40,00	28,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	75,00	15,00
	23201162005731	Diluant	l	0,0700	32,00	2,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.2.3. Podele				
119	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный	m2			13,76 0,80

1	2	3	4	5	6	7
		слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)-Bariera contra vaporilor)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,00	0,80
	26821326016261	Bariera contra vaporilor	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
120	CG22Aapl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota: Buldozerul sicentrala de beton se exclude) -Полы из пенополистирола толщиной 10 см, монолитные, сплошные, с полосами, в помещениях площадью более 16 кв. м (Примечание: бульдозер и бетонный завод не включены).	m2			222,85 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26631021000013	Polisterobeton	m3	0,1025	1 800,00	184,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,05 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
122	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2см)	m2			48,85 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	3,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)справочно	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	9,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадь: равной или до 16 м2)	m2			305,72 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat	m2			238,65

1	2	3	4	5	6	7
		cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) -(gr.12 mm) clasa -33				52,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat- gr.12 mm clasa 33	m2	1,0500	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,00	16,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
125	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu - porojek	m			55,70
						4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	274312354902-7	Praguri -Порожек	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.4. Tavan				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплекующие)	m2			252,85
						88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		1.2.5. Timplarie				
127	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) - (Usa cu dim.0,9 x .2.1 m 2 buc.)	m2			2 176,43
						133,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	40,00	88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	40,00	6,00
	281210630600011	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel-la intrarea in Oficiu (Ermitaj-2)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	330,00	1,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,30	3,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,00	0,81
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	52,00	7,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	25,00	16,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	350,00	13,98
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m			155,30
						3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	252110671839-3	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
129	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200 mm	m			22,20

1	2	3	4	5	6	7
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	1,0000	5,00	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.6. Apeduct si canalizare				
130	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3			124,00 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	40,00	124,00
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			52,08 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	25212167201606	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 d.50 x 2.2 (Maro)	m	1,0300	40,00	41,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
132	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			15,81 8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	22,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
133	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.-PP (150 x 150 x70) VISAM (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc			133,90 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,00	11,60
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena PP (150 x 150 x70) VISAM	buc	1,0000	120,00	121,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	22,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
134	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint nesocoziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			966,67 346,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	346,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	60,00	620,00
135	IC38A	Piesa de racordare (Cot 20 x90),, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc			11,82

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)				6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting)- (Cot 20 x90),	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	60,00	0,90
136	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 20мм)	m			34,60 14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	40,00	14,00
	252121671000-0	Teava din polietilena sau polipropilena diam.20 mm Cod.00995	m	1,0300	20,00	20,60
137	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр -1/2")	buc			266,50 5,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	40,00	5,20
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	160,00	160,80
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	100,00	100,50
138	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			498,00 66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,00
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"- Смеситель для умывальника	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	66,00	132,00
139	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			789,76 74,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	400,00	412,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	110,00	112,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	140,00	142,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	33,00	20,20
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,56
140	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-25мм)	m			6,40 6,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,40
		1.2.7. Ventilarea				
141	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм) κ=3,6	buc			284,87 72,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	40,00	50,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	40,00	21,60
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075	800,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	10,00	1,19
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	220,00	190,08
142	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110mm	buc			63,40 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	28112363062002	Grila ventilatie PVC 110*110	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Lucrari de constructii				
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			8,80 8,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
144	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente (Демонтаж ламп накаливания до 150 Вт или люминисцентных трубок)	buc			2,00 2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	40,00	2,00
145	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			23,20 23,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	40,00	21,20
		2.2. Lucrari de montare				
146	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe peret-Блок управления шкафаго исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	buc			369,46 92,80
	1	Zatrata труда	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1500	52,00	7,80
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	38,00	6,46
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0150	15 000,00	225,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7700	20,00	15,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	220,00	22,00
147	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ гофрированная d=20мм)	100 m			1 683,11 952,00
	1	Zatrata труда	h-om	23,8000	40,00	952,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного	t	0,0021	15 000,00	30,51

1	2	3	4	5	6	7
		назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм				
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	44,00	8,80
	555511	Труба из ПВХ гофр. д=20мм	m	100,0000	2,60	260,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	220,00	24,20
148	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6)	100 m			389,17 ----- 269,60
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	40,00	269,60
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	15 000,00	10,17
	1019852	Краска	kg	0,0200	66,00	1,32
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	120,00	37,20
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	60,00	3,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	88,00	14,08
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0200	220,00	4,40
149	Pret de piata	Cablu 3 x 2,5 mm ² VVGng	m			20,00 ----- 0,00
	104	Cablu 3 x 2,5 mm ² VVGng	m	1,0000	20,00	20,00
150	Pret de piata	Cablu 2 x 1,5 mm ² VVGng	m			10,00 ----- 0,00
	101	Cablu 2 x 1,5 mm ² VVGng	m	1,0000	10,00	10,00
151	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapе, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке)	100 buc			1 538,80 ----- 1 312,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	40,00	1 312,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	4 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	220,00	8,80
152	Pret de piata	Intrerupator cu 2 clapе, pentru montare incorporata IP20	buc			45,00 ----- 0,00
	057	Intrerupator cu 2 clapе, pentru montare incorporata IP20	buc	1,0000	45,00	45,00
153	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке)	100 buc			2 183,47 ----- 1 728,00
	1	Затраты труда	h-om	43,2000	40,00	1 728,00
	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5009126	Подрозетники деревянные	100 buc	1,0300	200,00	206,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1100	88,00	9,68
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	220,00	8,80
154	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata ,cu	buc			50,00

1	2	3	4	5	6	7
		impimintare de protectie, IP20, In =16A U=230 V				0,00
	061	Priza pentru montare incorporata ,cu impimintare de protectie, IP20, In =16A U=230 V	buc	1,0000	50,00	50,00
155	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4)	100 buc			13 056,72 6 760,00
	1	Затраты труда	h-om	169,0000	40,00	6 760,00
	1010219	Гипсовые вязыщие Г-3	t	0,00315	4 000,00	22,22
	5009113	Шпильки	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	2,0400	50,00	101,94
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	2,8000	88,00	246,40
	21101	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т	h-ut	4,0400	350,00	1 413,61
	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut	57,0000	60,00	3 420,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	4,0400	220,00	888,56
156	Pret de piata	Corp de iluminat LED 49W 600*600	buc			220,00 0,00
	0288685854	Corp de iluminat LED 49W 600*600	buc	1,0000	220,00	220,00
157	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, cu tub si ecran de protectie (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 20 Вт)	buc			250,22 44,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2875274400502	Corp de iluminde cu tuburi si ecran de protectie	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
158	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 80 л и весом 44 кг)	buc			155,67 114,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	40,00	58,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,00	16,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	40,00	37,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	20,00	20,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	3,00	17,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,30	2,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	330,00	0,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	200,00	0,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,01
159	VC17B	Montarea aparatului de aer conditionat Habitat WI-FI ,cu inverter,R32 ,9000 BTU A+++/A+.(Manopera K=0,2)	buc			503,39 410,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,2600	40,00	410,08
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	16,00	8,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,30	3,46
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	27,00	6,78
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	1,00	8,03
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	80,0000	0,25	20,08
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	1,20	14,46
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,55	4,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	20,00	10,00
160	VC17B	Montarea aparatului de aer conditionat split ELectrolux EACS-09HAL/N8.(Manopera K=0,2)	buc			503,39 410,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,2600	40,00	410,08
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	16,00	8,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,30	3,46
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	27,00	6,78

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	1,00	8,03
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	80,0000	0,25	20,08
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	1,20	14,46
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,55	4,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	20,00	10,00
		3. Utilaj				
161	Pret de piata	Panou de distributie 275x320x120.m cu 16 module	buc			300,00 0,00
	5569991411	Panou de distributie 275x320x120.m cu 16 module	buc	1,0000	300,00	300,00
162	Pret de piata	Ventilator axaial E-Extra EE150 Europlast D 150.200 m3/h .20 W	buc			300,00 0,00
	122333976565	Ventilator axaial E-Extra EE150 Europlast D 150.200 m3/h .20 W	buc	1,0000	300,00	300,00
163	Pret de piata	Tablou electric gata echipat cu contor	buc			1 000,00 0,00
	556999141122	Tablou electric gata echipat cu contor	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
164	Pret de piata	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FI, cu inverter ,R32 ,9000 BTU ,A+++/A+	buc			5 000,00 0,00
	81AC0218	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FI, cu inverter ,R32 ,9000 BTU ,A+++/A+	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
165	Pret de piata	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS -09HAL/N8	buc			3 500,00 0,00
	10225	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS -09HAL/N8	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.