

Reparatia blocului administrativ / invatamint TMP nr.142 .

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari generale

Valoarea de deviz 2 170 017,42 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	500,00	9,53 9,53	4 764,90 4 764,90
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice /aluminiiu	kg	200,00	1,78 1,52	356,76 303,60
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	300,00	32,33 32,13	9 697,76 9 638,40
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	120,00	16,96 15,66	2 035,18 1 879,48
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	1,80	149,37 70,28	268,87 126,50
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	9,30	79,84 77,12	742,52 717,26
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2 280,00	6,32 5,42	14 407,55 12 361,25
		Cheltuieli directe	Lei			32 273,54
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				32 273,54 29 791,39
		1.2. Lucrari generaje Etajul 1				

1	2	3	4	5	6	7
8	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m 2	0,82	11 586,90 2 938,05	9 501,26 2 409,20
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	680,00	36,83 24,10	25 041,46 16 385,28
10	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	376,00	77,47 40,56	29 130,45 15 251,16
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1 800,00	94,04 12,85	169 266,24 23 132,16
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 800,00	8,66 6,02	15 582,17 10 843,20
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 555,00	1,49 0,60	3 800,30 1 539,13
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 555,00	18,03 11,04	46 076,61 28 217,42
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,00	7,93 6,22	285,42 224,09
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,00	8,66 6,02	311,70 216,87
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	1,49 0,60	53,55 21,69
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00	18,03 11,04	649,19 397,58

1	2	3	4	5	6	7
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	662,00	123,47 44,18	81 734,49 29 244,51
20	CK28A	Tavane suspendate din mase plastice dimensiunae 50x50 mm	m2	36,00	182,33 55,74	6 563,74 2 006,71
21	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	45,00	14,05 10,44	632,17 469,87
22	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Terazid GT -11 " (sau material analogic)	m2	216,00	19,83 17,67	4 283,96 3 816,81
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin in incaperi cu noduri sanitare	m2	108,00	32,33 14,06	3 491,83 1 518,04
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	108,00	150,08 50,20	16 208,37 5 421,60
25	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	464,00	128,63 26,10	59 684,24 12 112,26
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	240,00	143,83 49,20	34 519,68 11 807,04
27	Cost de piata	Corniere din mase plastice cu culoare alba montate la coltupi interioare si exterioare placate cu teracota , avind dimensiunea 8/250	m	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			506 816,83
		Total Lucrari genereze Etajul 1 Inklusiv salariu				506 816,83 165 034,62
		1.3. Lucrari genereze Etajul 2				
28	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea	100m 2	0,55	11 591,71 2 938,24	6 375,44 1 616,03

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 m				
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	650,00	36,83 24,10	23 936,61 15 662,40
30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1 865,00	6,31 4,82	11 775,88 8 987,81
31	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 865,00	8,66 6,02	16 144,78 11 234,76
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 865,00	1,49 0,60	2 774,01 1 123,48
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 865,00	18,03 11,04	33 633,22 20 597,06
34	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,00	7,93 6,22	285,42 224,09
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,00	8,66 6,02	311,70 216,87
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	1,49 0,60	53,55 21,69
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00	18,03 11,04	649,19 397,58
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	596,00	123,47 44,18	73 585,73 26 328,89

1	2	3	4	5	6	7
39	CK28A	Tavane suspendate din mase plastice dimensiunae 50x50 mm	m2	18,00	182,93 55,74	3 292,76 1 003,36
40	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	25,00	14,10 10,44	352,44 261,04
41	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Terazid GT -11 " (sau material analogic)	m2	70,00	19,83 17,67	1 388,32 1 236,93
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin in incaperi cu noduri sanitare	m2	54,00	32,33 14,06	1 745,91 759,02
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	54,00	150,08 50,20	8 104,19 2 710,80
44	CG08A	Pardoseli din materiale plastice Linoleum , montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC	m2	494,00	37,75 22,09	18 648,71 10 911,47
45	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	122,00	143,83 49,20	17 547,46 6 001,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			220 605,32
		Total Lucrari generaje Etajul 2 Inklusiv salariu				220 605,32 109 295,19
		1.4. Lucrari generaje Etajul 3				
46	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m 2	0,55	11 591,71 2 938,24	6 375,44 1 616,03
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	650,00	36,83 24,10	23 936,61 15 662,40
48	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	2 090,00	6,31	13 196,79

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			4,82	10 072,13
49	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 090,00	8,66 6,02	18 092,63 12 590,16
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 090,00	1,49 0,60	3 108,67 1 259,02
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 090,00	18,03 11,04	37 690,85 23 081,96
52	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,00	7,93 6,22	285,42 224,09
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,00	8,66 6,02	311,70 216,87
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	1,49 0,60	53,55 21,69
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan	m2	72,00	18,03 11,04	1 298,38 795,17
56	CK28A	Tavane suspendate din mase plastice montate pe profil metalice	m2	674,00	182,56 55,74	123 048,69 37 570,11
57	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	674,00	68,84 40,42	46 396,15 27 243,76
58	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	150,00	14,07 10,44	2 109,85 1 566,24

1	2	3	4	5	6	7
59	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu "Terazid GT -11 " (sau material analogic)	m2	70,00	19,83 17,67	1 388,32 1 236,93
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin in incaperi cu noduri sanitare	m2	54,00	32,33 14,06	1 745,91 759,02
61	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	54,00	150,08 50,20	8 104,19 2 710,80
62	CG08A	Pardoseli din materiale plastice Linoleum , montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC	m2	494,00	37,75 22,09	18 648,71 10 911,47
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	80,00	143,83 49,20	11 506,56 3 935,68
64	Cost de piata	Corniere din mase plastice cu culoare alba montate la coltupi interioare si exterioare placate cu teracota , avind dimensiunea 8/250	m	35,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			317 298,42
		Total Lucrari generaje Etajul 3 Inklusiv salariu				317 298,42 151 473,53
		1.5. Usi+ferestre				
65	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2	392,40	784,05 28,38	307 660,57 11 134,36
66	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (exterior) 30cm latime	m	110,00	47,21 7,23	5 193,18 795,16
67	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (interior),30cm latime	m	110,00	5,16 1,81	567,29 198,79
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial	kg	1 000,00	18,03 5,21	18 028,40 5 208,60

1	2	3	4	5	6	7
		in beton				
69	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	30,00	1 311,63 88,35	39 348,76 2 650,57
70	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	100,00	1 025,03 36,14	102 503,40 3 614,40
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	370,00	13,34 10,04	4 937,44 3 714,80
72	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	420,00	13,34 10,04	5 604,15 4 216,80
73	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	150,00	94,04 12,85	14 105,52 1 927,68
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,00	21,09 11,04	3 163,67 1 656,60
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,00	1,49 0,60	223,11 90,36
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,00	18,03 11,04	2 705,09 1 656,60
		Cheltuieli directe	Lei			504 040,58
		Total Usi+ferestre Inclusiv salariu				504 040,58 36 864,72
		1.6. Alte lucrari				
77	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si	m2	220,00	27,46	6 040,41

1	2	3	4	5	6	7
		parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul			20,08	4 417,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 040,41
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				6 040,41 4 417,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 587 075,10
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				1 587 075,10 496 877,05

		Cheltuieli directe	Lei	1 587 075,10
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	111 797,34
		Transportarea materialelor	1,5 %	14 064,79
		Total		1 712 937,23
		Cheltuieli de rejie	3,5 %	59 952,81
		Total		1 772 890,04
		Beneficiu de deviz	2 %	35 457,81
		Total		1 808 347,85
		TVA	20 %	361 669,57
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 170 017,42 496 877,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)