

CAIT DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ (SA)

1.Denumirea Beneficiarului:Rimăria com.Alexandrești, s.Alexandrești, r-nul Rîșcani.

2.Organizatorul procedurii de achiziții: Primăria com.Alexandrești.

3.Obiectul achizițiilor: „Centrul social cultural din s.Alexandrești, r-nul Rîșcani.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1.1. Acoperis				
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d200 cu 4 guri de scurgere d200	m	18,3000
2	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice.PIR gr100mm	m2	180,0000
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150mm	m	26,4000
4	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m	12,0000
5	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Stremianca C1	t	0,1880
Total: Acoperis				
1.2. Pereti				
6	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. PIR 100mm	m2	360,0000
7	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. PIR 100mm-interiori	m2	52,0000

1	2	3	4	5
8	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. PIR 50mm alb	m2	70,0000
9	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2	120,0000

Total Pereti:

1.3. Pireu				
10	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,7000
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,0000
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,0000
13	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica k=2 gr5cm	m2	60,0000

Total Pireu:

1.4. Soclu				
14	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudatgr50mm	m2	77,0000
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	77,0000
16	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	77,0000

Total Soclu

1	2	3	4	5
1.5. Tavane				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Acigran", inclusiv sistemul-grila	m2	156,0000
18	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie 600x600mm	buc	26,0000
Total Tavane				
1.6. Goluri				
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-exterioare	m2	18,0000
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-interioare 0,9x2,1	m2	3,7800
21	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,0000
22	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 1,5x3,0-6 buc	m2	27,0000
23	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	39,6000
Total Goluri				
1.7. Podele				
1.7.1. Tip 1				
24	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,9200
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B22,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	91,3000

1	2	3	4	5
26	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi d8A3 100x100mm	kg	128,0000
27	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu hidroizol k=2	m2	63,0000
28	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).-50mm	m2	91,3000
29	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade k=5	m2	-91,3000
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	91,3000
31	CG50A	Executarea pardoselilor din porcelanat fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	91,3000

Total Tip 1

1.7.2. Tip 2				
32	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,7000
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B22,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	69,5000
34	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi d8A3 100x100mm	kg	98,0000
35	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu hidroizol k=2	m2	69,5000
36	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).-60mm	m2	69,5000
37	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade k=4	m2	-69,5000
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,5000

1	2	3	4	5
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Tarkett	m2	69,5000

Total Tip 2

Total Podele:

1.8. Scara exterioara(Крыльцо Кр1-,Кр2)

40	RpCA01A	Sapatari manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,0000
41	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1400
42	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	8,0000
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C18/22,5	m3	0,6000
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,4000
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	5,0000
46	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm klinker	m2	13,4000
47	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura-neinclus	t	3,0800

1	2	3	4	5
48	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc consum 0,9 kg/m2	m2	120,0000
49	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	3,0800
50	CN26A22	Vopsitorii executata la sol cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t	3,0800
51	CH10C1	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	46,4000
52	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,0000

Întocmit _____

Verificat _____