

**Lucrari de reparatie interioara a
bir.37,41,51 din incinta sediului
IGSU din str.Iacob Hincu,3,
mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii curente**

Valoarea de deviz 129 213,140 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	42,640	54,201 54,201	2 311,128 2 311,128
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,000	12,685 12,685	63,426 63,426
3	RpEC15A	Demontat intrerupatori	buc	3,000	39,209 39,209	117,626 117,626
4	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	8,000	28,830 28,830	230,640 230,640
5	CG09A	Prag din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,300	65,196 34,596	410,735 217,955
6	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	1,500	70,108 47,858	105,162 71,787
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	66,990	34,136 31,136	2 085,792 2 085,792
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	66,990	69,635 40,362	4 664,852 2 703,850

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	66,990	11,768 6,919	788,370 463,528
10	CF50B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,640	133,613 70,345	5 697,244 2 999,531
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	129,900	86,162 70,345	11 192,440 9 137,841
12	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	22,500	18,142 14,992	408,186 337,311
13	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane-corob pentru tevi	m2	0,980	209,558 147,033	205,367 144,092
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	129,900	19,342 11,532	2 512,526 1 498,007
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	129,900	17,005 13,838	2 208,925 1 797,608
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	129,900	35,827 31,713	4 653,943 4 119,518
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	129,900	5,735 1,730	744,951 224,701



1	2	3	4	5	6	7
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	19,150	234,341 74,955	4 487,632 1 435,389
19	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,900	58,398 34,596	1 045,325 619,269
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	129,900	44,005 31,713	5 716,250 4 119,519
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	66,990	264,952 126,851	17 749,142 8 497,758
22	RpEA07A	Montarea cutie de distributie avind diametrul pina la 21 mm	buc	3,000	49,228 43,822	147,685 131,465
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	48,265 15,568	144,796 46,705
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,000	49,822 17,875	896,789 321,743
25	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	120,000	15,912 8,072	1 909,488 968,688
26	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	10,000	416,145 16,145	4 161,448 161,448





1	2	3	4	5	6	7
27	CK18B	Montarea lambriuri de protectie la pereti din MDF (9 buc-1.2x0.18)	m	10,800	158,983 29,983	1 717,019 323,819
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				76 376,887 45 150,144

		Total	lei	76 376,887
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	10 158,782
		Transport materialelor	7,00 %	2 182,810
		Total	100,00 +	88 718,479
		Cheltuieli de regie	14,50 %	12 864,179
		Total	100,00 +	101 582,658
		Beneficiu de deviz	6,00 %	6 094,959
		Total	100,00 +	107 677,617
		TVA	20,00 %	21 535,523
				129 213,140
		Total deviz: Inclusiv salariu		45 150,144

Intocmit

Verificat


 (functia, semnatura, numele, prenumele)

 (functia, semnatura, numele, prenumele)

