

**Intretinerea drumurilor publice locale de interes
raional pe anul 2019 din r. Causeni. Lotul I**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14-2019

Reparatia curenta a drumului impetruit

L-570 Drumul de acces spre s.Stefanesti tronsonul km 0+000-2+400 selectiv

Valoarea de deviz 88 616,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	70,000	654,83 46,13	45 838,22 3 228,96
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	334,420	42,70 0,00	14 280,05 0,00

	Total	Lei	60 118,27
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	726,52
	Cheltuieli directe		60 844,79
	Cheltuieli de regie	14,5 %	8 822,49
	Total		69 667,28
	Beneficiu de deviz	6 %	4 180,04
	Total		73 847,32
	TVA	20 %	14 769,46
	Total deviz:		88 616,78
	Inclusiv salariu		3 228,96

Intocmit

S.A "Drumuri Causeni"


Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019 din r. Causeni. Lotul I **Investitor Consiliul Raional Causeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			654,83
						46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,80	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257	186,00	47,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	354,10	36,12
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	354,10	449,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	8,00	2,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	284,69	11,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	210,48	54,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	272,63	6,82
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			42,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15	284,69	42,70

APROBAT:

Intocmit

S.A "Drumuri Causeni"

Director  A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019 din r. Causeni. Lotul I

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 14-2019

Reparatia curenta a drumului impetruit

L-570 Drumul de acces spre s.Stefanesti tronsonul km 0+000-2+400 selectiv

Valoarea de deviz 88 616,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14-2019:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	56,00	57,66	3 228,96
		Total manopera				3 228,96

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,14	354,10	2 528,27
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	88,90	354,10	31 479,49
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,99	186,00	3 346,14
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,50	8,00	140,00
		Total materiale de construcții				37 493,90

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	53,10	284,69	15 117,04
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,06	210,48	3 801,27
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,75	272,63	477,10
		Total utilaje de construcții				19 395,41

Total	Lei	60 118,27
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	726,52
Cheltuieli directe		60 844,79
Cheltuieli de regie	14,5 %	8 822,49
Total		69 667,28
Beneficiu de deviz	6 %	4 180,04
Total		73 847,32
TVA	20 %	14 769,46

Total deviz:

88 616,78

Intocmit

S.A "Drumuri Causeni"
Director A. Cijicenco
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

