

Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de schimbarea tamplariei din PVC

Valoarea de deviz 3 443,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de schimbare a tamplariei				
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie (geamuri)	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
2	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 Ferestre din mase plastice, profil PVC, furnitura GU, armarea profilului 1.5mm, nereciclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara clasa A, lowe.	m2	1,00	1 557,38 40,64	1 557,38 40,64
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150-400mm	m	1,00	111,06 23,06	111,06 23,06
4	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20mm din aluminiu pentru interior si exterior	m	1,00	20,08 14,99	20,08 14,99
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,00	22,84 11,53	22,84 11,53
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,00	5,33 1,73	5,33 1,73
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	1,00	38,91 31,72	38,91 31,72

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent vopseaua este certificata de Agentia NAtionala pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii	m2	1,00	25,40 17,87	25,40 17,87
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu Glet pe baza de ciment Otkos glafuri de ferestre si usi plane-deschisuri exterioare	m2	1,00	161,97 54,55	161,97 54,55
10	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	1,00	40,64 40,64	40,64 40,64
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,00	110,20 110,20	110,20 110,20
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,00	209,00 0,00	209,00 0,00
		Total Lucrari de schimbare a timplariei Inclusiv salariu				2 327,03 371,15
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 327,03 371,15

		Прямые затраты	Lei	2 327,03
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	89,08
		Transportarea materialelor	1,00 %	17,39
		Total	100,00 +	2 433,50
		Cheltuieli de regie	14,50 %	352,86
		Total	100,00 +	2 786,36
		Beneficiul de deviz	3,00 %	83,59
		Total	100,00 +	2 869,95
		TVA	20,00 %	574,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 443,95 371,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Directia Generala Locativ
Comunala si Amenajare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de schimbarea tmplariei din PVC**

Valoarea de deviz 3 443,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,34	57,66	19,60
4.	7422010060100	Timplar	h-om	0,79	57,66	45,55
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,12	36,61	150,84
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	57,66	10,38
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,11
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,60	36,61	95,19
		Total manopera				371,15

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	215,00	0,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,50	0,28
3.	20301412931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) clasa A sticla lowe, armare 1.5mm	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
4.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50	0,20	1,30
5.	23743123549025	coltar din aluminiu	m	1,05	3,65	3,83
6.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,12	58,00	6,96
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	23,50	3,52
8.	2430141610350	Vopsea Baby Smile	kg	0,25	25,45	6,36
9.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	23,45	7,04
10.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	21,12	3,17
11.	2513736621482	Banda izolanta	m	1,59	0,80	1,27
12.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,63	0,80	1,30
13.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,51	1,20	0,61
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,40	8,14
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	2,10	0,06
16.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,80	0,14
17.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	6,85	7,19
18.	26653102100834	Glet pe baza de ciment	kg	14,61	6,70	97,89
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
20.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	87,00	87,00
21.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,00	0,20	2,00

22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	13,93	0,00
23.	4100126202818	Apa	m3	0,01	13,93	0,14
24.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
Total materiale de construcții						1 739,03

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	10,00	0,30
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,16	25,00	4,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09	20,00	1,80
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	25,00	0,75
5.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,10	10,00	1,00
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,38	550,00	209,00
Total utilaje de construcții						216,85

Прямые затраты	Lei	2 327,03
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	89,08
Transportarea materialelor	1,00 %	17,39
Total	100,00 +	2 433,50
Cheltuieli de regie	14,50 %	352,86
Total	100,00 +	2 786,36
Beneficiul de deviz	3,00 %	83,59
Total	100,00 +	2 869,95
TVA	20,00 %	574,00

Total deviz:

3 443,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Directia Generala Locativ Comunala si **Investitor**
Amenajare**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de schimbare a țimplariei				
1	RpCO56A	Demontari: țimplarie (geamuri)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Țimplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 Ferestre din mase plastice, profil PVC, furnitura GU, armarea profilului 1.5mm, nereciclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara clasa A, lowe	m2			1 557,38 40,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	36,61	40,64
	20301412931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) clasa A stixla lowe, armare 1.5mm	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	0,80	1,27
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	0,80	1,30
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	1,20	0,61
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	58,00	6,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	10,00	1,00
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150-400mm	m			111,06 23,06
	7422010060100	Țimplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	87,00	87,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20mm din aluminiu pentru interior si exterior	m			20,08 14,99
	7422010060100	Țimplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	23743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	215,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,84 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,12	3,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,93	0,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,91 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,93	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent vopseaua este certificata de Agentia NAtionala pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii	m2			25,40 17,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2430141610350	Vopsea Baby Smile	kg	0,2500	25,45	6,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,93	0,00
9	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu Glet pe baza de ciment Otkos glafuri de ferestre si usi plane-deschisuri exterioare	m2			161,97 54,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,55
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,45	7,04
	26653102100834	Glet pe baza de ciment	kg	14,6100	6,70	97,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,93	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,60
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,75
10	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			40,64 40,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,61	40,64
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			110,20 110,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	36,61	110,20
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			209,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	209,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.