

**Constructia trotuarului str.  
Pacii, str.M.Eminescu, gimnaziu  
s.Tohatin, mun. Chişinău**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-1  
Acces rutier, pietonal. Str.M.Eminescu.**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari pregatitoare.</b>		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului)	m	130,00
2	DG06A прим.	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demolarea acceselor pietonale din beton sau pavaj)	m3	26,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incalcare)	100 m3	0,26
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,20
		<b>Capitolul 2. Lucrari de terasamente.</b>		
5	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II( Defrisare strat vegetal, H = 0.15....0.3 m)	100m2	0,42
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare )	100 m3	0,42
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (pentru acostament si taluzului H=15cm)	t	50,40
8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe acea si urma cu grosimea	100 m3	1,94

1	2	3	4	5
		H=30cm.)( $V=(516+132) \times 0,30=194,4\text{m}^3$ )		
9	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Nivelarea taluzurilor cu argila-0.15m)( $S=22:0,15=147\text{m}^2$ )	100m <sup>2</sup>	1,47
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(cu incarcare)(cu zonelor verzi)	100 m <sup>3</sup>	0,16
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km ( pentru zonelor verzi)	t	21,60
12	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp( Gazon obisnuit pe teritoriul aferent - taluz de rambleu artificial)	100m <sup>2</sup>	0,60
		<b>Capitolul 3. Suprafete asfaltica tip 2 pietonala.</b>		
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de egalizare din piatra sparta M400 fr.20-40mm H=150mm )(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 20-40 conform SR-EN 13242-A; 2008)( $V=516 \times 0,15=77,4\text{m}^3$ )	m <sup>3</sup>	77,40
14	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulatie mica fin h=50mm)	m <sup>2</sup>	516,00
		<b>Capitolul 4. Suprafete asfaltica tip 1 rutier.</b>		
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242-A H=10cm.)( $V=132 \times 0,1=13,2\text{m}^3$ )	m <sup>3</sup>	13,20
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de egalizare din piatra sparta M400 fr.40-70mm H=100mm )(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63 conform SR-EN 13242-A; 2008)( $V=132 \times 0,10=13,2\text{m}^3$ )	m <sup>3</sup>	13,20
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de egalizare din piatra sparta M400	m <sup>3</sup>	19,80

1	2	3	4	5
		fr.20-40mm H=150mm )(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 20-40 conform SR-EN 13242-A; 2008)(V=132x0,15 =19,8m3)		
18	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulatie marunte h=50mm)	m2	132,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulatie mare h=60mm)	m2	132,00
		<b>Capitolul 5. Borduri.</b>		
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii БР100.20.8-pentru pietonale )(на бетонном основании-бетон В15)	m	431,00
21	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Bordura stradala БР100.30.15)(на бетонном основании-бетон В15)	m	428,00

Primăria com. Tohatin

L.S.