

**Lucrari de replanificare a  
centralei termice LT "A.  
Puskin" din or. Basarabasca**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 39/20240101**  
**Lucrari generale de constructie. (Demontari)**

Valoarea de deviz 3 885,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,00	25,20 25,20	327,60 327,60
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,41	16,70 16,20	73,66 71,46
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,68	240,97 237,00	163,86 161,16
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,21	820,00 810,00	172,20 170,10
5	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,056	819,82 810,00	45,91 45,36
6	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,021	1 078,10 1 068,57	22,64 22,44
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,70	16,70 16,20	696,39 675,54
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,00	20,00 18,00	260,00 234,00
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si	kg	120,00	3,00 2,40	359,88 288,00

1	2	3	4	5	6	7
		împrejmuirilor metalice etc				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,92	20,01 18,00	38,41 34,56
11	RCsB06A	Moloz	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,02	1 300,00 0,00	26,00 0,00
13	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,88	33,00 33,00	29,04 29,04
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,40	15,89 0,00	69,90 0,00

	Total	lei	2 285,49
	Asigurarea sociala	24 %	494,22
	Cheltuieli de transport	4 %	0,24
	Cheltuieli de regie	12 %	333,60
	Beneficiu de deviz	4 %	124,54
	TVA	20 %	647,62
	<b>Total deviz:</b>		<b>3 885,71</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>2 059,26</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a centralei termice  
LT "A. Puskin" din or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 39/20240101  
Lucrari generale de constructie. (Demontari)**

**Valoarea de deviz 3 885,71 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 39/20240101:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,839	60,00	350,34
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,922	60,00	175,32
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,238	60,00	134,28
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,400	60,00	144,00
5.	7422010060100	Timplar	h-om	2,730	60,00	163,80
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,484	60,00	29,04
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,578	60,00	754,68
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,130	60,00	307,80
		<b>Total manopera</b>				<b>2 059,26</b>

**Materiale:**

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	25,00	3,00
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,096	30,00	2,88
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,310	0,00	0,00
4.	4100126202818	Apa	m3	0,828	0,00	0,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>5,88</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,471	50,00	23,55
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,058	50,00	52,90
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,052	500,00	26,00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,600	80,00	48,00
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,466	150,00	69,90
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>220,35</b>

Total	lei	2 285,49
Asigurarea sociala	24 %	494,22
Cheltuieli de transport	4 %	0,24
Cheltuieli de regie	12 %	333,60
Beneficiu de deviz	4 %	124,54
TVA	20 %	647,62

**Total deviz:**

**3 885,71**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de replanificare a centralei  
termice LT "A. Puskin" din or. Basarabasca**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			327,60
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,70
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,66
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			240,97
						237,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	3,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,86
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			820,00
						810,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	60,00	600,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172,20
5	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			819,82
						810,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	60,00	600,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	9,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,91
6	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 078,10
						1 068,57
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	60,00	748,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	60,00	320,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	9,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,64
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,70
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			696,39
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			20,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			260,00
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,00
						2,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	80,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			359,88
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,01
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,41
11	RCsB06A	Moloz	m3			0,00
						0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
12	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,00
13	TRI1AA04C3	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			33,00
						33,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	60,00	33,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,04
14	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			15,89
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,90

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.