

**CONTRACT Nr. 77**  
pentru achiziționare a lucrărilor  
de valoare mică

“09” 12. 2019

mun. Chișinău

”KEDACONS” SRL , reprezentată prin **Director Tihon Alexandru**, denumită în continuare „Antreprenor”, pe de o parte, și **Universitatea Agrara de Stat din Moldova**, reprezentată prin **Prorector cu activitate științifică Cercel Ilie**, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la **achiziționarea lucrărilor de reparații curente a 4 băi în căminul studentesc 21/1**, Cod CPV: **45453000-7**, denumite în continuare lucrări.

1. Antreprenorul î-și asumă obligația de a executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita lucrările prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Executarea lucrărilor se efectuează de către Antreprenor în termenele și condițiile cerute de către Beneficiar până la data de 31.12.2019
3. Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în **lei moldovenești**, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **127 306,21 ( Douăzeci și șapte mii treisute șase și 21 bani) lei MD inclusiv TVA.**
5. Achitarea se efectuează **prin transfer în baza facturii fiscale și a actului de primire-predare a lucrărilor**
6. Dacă în cazul în care, calitatea și cantitatea nu corespunde celor declarate de către Antreprenor, Beneficiarul are dreptul la rezoluțiunea contractului cu încasarea penalității în mărime de 5% din contul Antreprenorului.
7. Contractul poate fi rezoluționat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
10. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
12. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" 12.2019

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

**"Furnizorul": "KEDACONS" SRL**


Adresa: **Or. Strășeni , str-la Morii 14**  
Tel./Fax: **069343342**  
Denumirea **BC "Moldova-Agroindbank"**  
Băncii: **S.A**  
Adresa **Mun. Chișinău , fil. Nr.29**  
Băncii:   
Cod **AGRNMD2X481**  
Bancar:   
Cont de **MD83AG00000022513335532**  
decontare:   
Cod fiscal: **1018600005878**

**"Beneficiar": Universitatea Agrară  
de Stat din Moldova**

Adresa: **mun. Chișinău,  
str. Mircești, 44**  
Tel./Fax: **022-432 433, 022-312-246**  
Denumirea **BC "Moldova-Agroindbank" SA,**  
Băncii: **fil M. Costin**  
Adresa **mun. Chișinău**  
Băncii:   
Cod **AGRNMD2X710**  
Bancar:   
Cont de **MD79TRPCCC518430B00001AA**  
decontare:   
Cod fiscal: **1007600002710**

### Semnăturile părților

**"Furnizorul": "KEDACONS" SRL**



**"Beneficiarul": UASM**



Șef secția juridică: \_\_\_\_\_



### SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Demontari</b>				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,4	15,3091	97,978
					15,3091	97,978
1.2	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	4	48,114	192,456
					48,114	192,456
1.3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4	2,187	8,748
					2,187	8,748
1.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	9,52	59,127	562,889
					58,32	555,206
		<b>TOTAL Demontari</b>				<b>862,071</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>854,388</b>
		<b>Tavan</b>				
1.5	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier cu profiluri din mase plastice.	m2	9,52	173,735	1653,957
					83,835	798,109
1.6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	12	74,5793	894,951
					11,664	139,968
1.7	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc	12	129,4085	1552,902
					20,0475	240,57
		<b>TOTAL Tavan</b>				<b>4101,81</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1178,647</b>
		<b>Pereti</b>				
1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	53,12	4,7935	254,631
					1,0935	58,087
1.9	CI06A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime.	m2	53,12	267,8741	14229,474
					103,8825	5518,238
1.10	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina	m2	6,4	1204,7597	7710,462
					31,3106	200,388



		la 35 m din panouri fixe montate pe parapet.				
1.11	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4	666,9175	2667,67
					41,9175	167,67
1.12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.	m	16	111,917	1790,672
					22,9635	367,416
1.13	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	40	53,79	2151,6
					7,29	291,6
1.14	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv.	buc	48	48,628	2334,144
					8,748	419,904
1.15	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m.	m2	6,4	920,855	5893,472
					65,61	419,904
		<b>TOTAL Pereti</b>				<b>37032,125</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7443,207</b>
1.16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	9,52	90,3341	859,981
					25,5149	242,902
1.17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	9,52	72,8854	693,869
					8,5294	81,2
1.18	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda.	m2	9,52	112,5511	1071,486
					32,0761	305,364
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	9,52	4,7935	45,634
					1,0935	10,41
1.20	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m2	9,52	302,9359	2883,95
					91,125	867,51
		<b>Lucrari sanitare</b>				
1.21	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	12	71,6767	860,12
					9,1125	109,35



1.22	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.	buc	12	121,172	1454,064
					14,58	174,96
1.23	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.	buc	4	116,64	466,56
					116,64	466,56
1.24	Material	Boiler v=80 l	buc	4	1850	7400
					0	0
1.25	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4	693,8925	2775,57
					67,4325	269,73
1.26	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm.	buc	12	110,3635	1324,362
					30,2535	363,042
1.27	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1	372,608	372,608
					27,338	27,338
1.28	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc	12	181,561	2178,732
					6,561	78,732
1.29	SE59A	distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	8	200,0275	1600,22
					12,7575	102,06
1.30	Material	Cuire	buc	8	22	176
					0	0
		<b>TOTAL Lucrari sanitare</b>				<b>18608,236</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1591,772</b>
		<b>Lucrari de electrimontare</b>				
1.31	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	4	424,3835	1697,534
					8,3835	33,534
1.32	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale	buc	4	800,9975	3203,99
					420,9975	1683,99
1.33	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,04	4025,7	161,028
					1173,7	46,948
1.34	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	4	44,17	176,68
					0	0
1.35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	4	33,8845	135,538
					11,2995	45,198
1.36	Material	Cablul vvgng 2.5 mm	m	80	12,2	976
					0	0
1.37	Material	teava pvc d 20	m	80	32	2560
					0	0
1.38	08-02-409-1			0,8	2607,6575	2086,126



		Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m		867,51	694,008
		<b>TOTAL Lucrari de electrimontare</b>				<b>10996,896</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2503,678</b>
		<b>Diverse</b>				
1.39	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m.	t	28	47,385	1326,78
					47,385	1326,78
1.40	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	28	64,5	1806
					0	0
		<b>TOTAL Diverse</b>				<b>3132,78</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1326,78</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>450,0921</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		80288,838
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	3691,318
Total		83980,156
Cheltuieli de transport	7,0000%	4261,483
Total		88241,639
Cheltuieli de regie	14,5000%	12795,038
Total		101036,677
Beneficiu de deviz	5,0000%	5051,833

<b>Total General fără TVA</b>	<b>106088,51</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>21217,702</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>127 306,212</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>16405,858</b>

**Semnăturile părților**

**“Furnizorul”: “KEDANCONS” SRL**



**“Beneficiarul”: UASM**



Proector cu activitatea financiară: \_\_\_\_\_

Anexa nr.2  
la contractul nr.77  
din "09"12.2019

**GRAFICUL DE EXECUTARE:**

№	Unita tea de măsu	Denumirea bunurilor (serviciului)	
	Cantitate (Volum) total		
	<i>Ianuarie</i>		
	<i>Februarie</i>		
	<i>Martie</i>		
	<i>Aprilie</i>		
	<i>Mai</i>		
	<i>Iunie</i>		
	<i>Iulie</i>		
	<i>August</i>		
	<i>Septembrie</i>		
	<i>Octombrie</i>		
	<i>Noiembrie</i>		
	<i>Decembrie</i>	Executarea lucrărilor de reparații curente a 4 băi în căminul studentesc 21/1	
	Suma alocațiilor total pe perioadă		
	<i>Ianuarie</i>		
	<i>Februarie</i>		
	<i>Martie</i>		
	<i>Aprilie</i>		
	<i>Mai</i>		
	<i>Iunie</i>		
	<i>Iulie</i>		
	<i>August</i>		
	<i>Septembrie</i>		
	<i>Octombrie</i>		
	<i>Noiembrie</i>		
	<i>Decembrie</i>	127 306,21 lei MD	

**Semnăturile părților**

“Furnizorul”: “KEDACONS” SRL



“Beneficiarul”: UASM

