

**Extinderea reparatiei unui drum
local cu beton de ciment C20/25**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 424 521 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Drum beton C20/25 L=126x3m 1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,80	85,26 0,00	324,00 0,00
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,57	5 626,67 405,61	3 207,20 231,20
Total Lucrari de pregatire					3 531,20	
Incluziv salariu					231,20	
		1.1.2. Imbracaminte rutiera				
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=10cm	m3	38,00	1 085,29 48,00	41 241,00 1 824,00
4	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare	m2	380,00	13,27 1,60	5 043,74 608,00

1	2	3	4	5	6	7
		aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite				
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	380,00	25,52 2,40	9 696,21 912,00
6	DC05A k=0.8	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25	m2	380,00	366,73 39,68	139 357,79 15 078,40
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,80	118,73 96,00	3 419,49 2 764,80
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C 20/25 pinteni	m3	1,80	2 934,83 255,11	5 282,70 459,20
Total Imbracaminte rutiera						204 040,93
Incluziv salariu						21 646,40
Total Drum beton C20/25 L=126x3m						207 572,13
Incluziv salariu						21 877,60
		1.2. Rigola trapezodala din beton monolit b=0.4m, h=0.4m, L=126m				
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,63	9 590,00 3 040,00	6 041,70 1 915,20
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00	164,80 164,80	494,40 494,40
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	94,60	11,58 0,00	1 095,00 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,63	207,78 29,21	130,90 18,40
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2	0,50	670,40	335,20

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Finisarea manuala a fundulu)			670,40	335,20
14	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Fnsarea taluzului)	100m2	1,26	806,98 806,98	1 016,80 1 016,80
15	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei) C30/37 XF4	100m2	0,50	66 838,16 13 080,00	33 419,08 6 540,00
16	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-0,50	18 241,18 3 240,00	-9 120,59 -1 620,00
17	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei) C20/37 XF4	100m2	1,26	66 800,30 13 080,00	84 168,38 16 480,80
18	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-1,26	18 168,67 3 240,00	-22 892,52 -4 082,40
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) C30/37 XF4	m3	1,00	3 445,20 255,20	3 445,20 255,20
20		Material lemnos	m3	0,16	4 500,00 0,00	720,00 0,00
21	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare (norma bitum 1 kg)	kg	16,00	63,26 25,60	1 012,10 409,60
Total Rigola trapezodala din beton monolit b=0.4m, h=0.4m, L=126m						99 865,65
Incluziv salariu						21 763,20
Total LCM						307 437,78
Incluziv salariu						43 640,80
Cheltuieli directe			lei		307 434	
Asigurarea sociala			24,00 %		10 474	

Total	100,00 +	317 908
Cheltuieli de regie	7,00 %	22 253
Beneficiu	4,00 %	13 606
Total	100,00 +	353 767
TVA	20,00 %	70 754

Total deviz: **424 521**
Incluziv salariu **43 640**

Intocmit (SRL " Visom Cons ")
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria s. Calmatui, r-ul Hncesti)
(funcția, semnătura)