

**Lucrari de constructie a garajului tip din
constructii metalice cu 2 boxe, pentru autosanitare
PAMU Baurci rn. Ceadir-Lunga, retelelor
ingeresti si amenajarea teritoriului**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6-1
Rețele exterioare A1**

Valoarea de deviz 14 417 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	3,0000	110,71 110,71	332,12 332,12
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	17,87 17,87	17,87 17,87
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,1000	332,40 35,20	33,24 3,52
4	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,5900	1 481,92 611,20	874,33 360,61
5		Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	1,0000	405,00 0,00	405,00 0,00
6		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	1,0000	625,00 0,00	625,00 0,00
7		Inel de reazem KИО-1	buc	1,0000	390,00 0,00	390,00 0,00
8		Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3	buc	1,0000	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10	buc	1,0000	410,00 0,00	410,00 0,00
10	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Т "	buc	1,0000	1 067,33 40,36	1 067,33 40,36
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,8000	36,63 12,11	761,92 251,85
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PN10 PE100	m	15,0000	134,42 19,03	2 016,35 285,42
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,0000	9,23 9,23	138,38 138,38
14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	15,0000	2,88 2,88	43,24 43,24
15	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm	компл .	1,0000	1 770,06 367,29	1 770,06 367,29

		Total	lei	9 484
		Contributii Asigurari Sociale si Medicale	24 %	442
		Cheltuieli de transport	8 %	577
		Cheltuieli de regie	10 %	1 050
		Beneficiu de deviz	4 %	462
		Total		12 015
		TVA	20 %	2 402
				14 417
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 840

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a garajului tip din
constructii metalice cu 2 boxe, pentru autosanitare
PAMU Baurci rn. Ceadir-Lunga, retelelor
ingeresti si amenajarea teritoriului**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6-1
Retele exterioare A1**

Valoarea de deviz 14 417 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6-1:				

Manopera :

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,2400	57,66	763,41
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,2480	57,66	244,94
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,2080	57,66	11,99
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,9520	57,66	227,87
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0200	57,66	116,47
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2080	57,66	11,99
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2360	57,66	186,59
9.	9312040019600	Sapator	h-om	4,1110	57,66	237,04
		Total manopera				1 840

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3120	5,00	1,56
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1353	370,00	50,06
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1283	290,00	37,20
4.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0024	7 750,00	18,60
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0719	300,00	21,57
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3000	5,00	1,50
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0309	39,00	1,21
8.	2521216717050	Teava din material plastic PN10 PE100	m	15,3000	68,00	1 040,40
9.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,0500	38,00	39,90
10.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,2000	40,00	48,00
11.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	10,6500	49,00	521,85
12.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,6500	38,00	62,70
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6641	1,50	10,00
14.	26611264330911	Inel de reazem KIIО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	390,00	390,00
15.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
16.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	405,00	405,00
17.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	625,00	625,00
18.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	410,00	410,00

19.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0796	725,00	57,71
20.	2664102101126	Var	kg	0,0659	2,00	0,13
21.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0060	650,00	3,90
22.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6186	28,00	17,32
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2080	21,00	4,37
24.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3403	45,00	60,31
25.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,8000	24,00	499,20
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1040	45,00	4,68
27.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0479	29,00	1,39
28.	2875274200000	Capac cu rama Люк типа " T "	buc	1,0300	980,00	1 009,40
29.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,3100	62,00	639,22
30.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0620	58,00	119,60
31.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0310	54,00	55,67
32.	3220137315778	Decapant	kg	0,0900	20,00	1,80
33.	3320527328000	Manometru	buc	1,0310	110,00	113,41
34.	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,0310	330,00	340,23
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1664	1,58	0,26
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072	13,00	0,09
Total materiale de constructii						7 213

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,5685	45,00	70,58
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,2012	300,00	360,36
Total utilaje de constructii						431

Total	lei	9 484
Contributii Asigurari Sociale si Medicale	24 %	442
Cheltuieli de transport	8 %	577
Cheltuieli de regie	10 %	1 050
Beneficiu de deviz	4 %	462
Total		12 015
TVA	20 %	2 402

Total deviz:

14 417

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a garajului tip din constructii metalice cu 2 boxe, pentru autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-Lunga, retelelor ingineresti si amenajarea teritoriului

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,71 110,71
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,87
		Cheltuieli directe	lei			332,12
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Cheltuieli directe	lei			17,87
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			332,40 35,20
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	290,00	297,20
		Cheltuieli directe	lei			33,24
4	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 481,92 611,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	57,66	196,05
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	725,00	97,81
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	300,00	36,56
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	650,00	6,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	370,00	84,85
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	29,00	2,36
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	7 750,00	31,53
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	300,00	610,78
		Cheltuieli directe	lei			874,33
5		Placi prefabricate pt. camine КИД-10	buc			405,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	405,00	405,00
		Cheltuieli directe	lei			405,00
6		Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9	buc			625,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	625,00	625,00
		Cheltuieli directe	lei			625,00
7		Inel de reazem КИО-1	buc			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	390,00	390,00
		Cheltuieli directe	lei			390,00
8		Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc			600,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
		Cheltuieli directe	lei			600,00
9		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10	buc			410,00
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	410,00	410,00
		Cheltuieli directe	lei			410,00
10	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Т "	buc			1 067,33
						40,36
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2875274200000	Сарас cu rama Люк типа " Т "	buc	1,0000	980,00	1 009,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	10,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	290,00	7,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			1 067,33
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,63
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,58	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			761,92
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PN10 PE100	m			134,42
						19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2521216717050	Teava din material plastic PN10 PE100	m	1,0200	68,00	69,36
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	40,00	3,20
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	49,00	34,79
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	38,00	2,66
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	38,00	4,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,99
		Cheltuieli directe	lei			2 016,35
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23
						9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		Cheltuieli directe	lei			138,38
14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88
						2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
		Cheltuieli directe	lei			43,24
15	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm	компл.			1 770,06
						367,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1400	57,66	296,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	57,66	70,92
	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,0000	330,00	340,23

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	58,00	119,60
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	54,00	55,67
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	110,00	113,41
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	28,00	17,32
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	62,00	639,22
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	45,00	60,31
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	39,00	1,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	45,00	55,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 770,06

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.