

**Lucrari de reparatii la gradinita
de copii,,Garofita" din
s.Viisoara,r-nul Edinet**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari**

Valoarea de deviz 280 801,60 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Dormitor (grupa mica)				
1	CK53I	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	23,40	109,35 16,96	2 558,69 396,90
2	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosime 8	m2	23,40	245,44 81,50	5 743,27 1 907,10
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,00	103,12 79,30	1 959,24 1 506,70
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-19,00	40,74 31,20	-774,10 -592,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) K=2				
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,00	41,17 33,75	782,17 641,25
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,60	4,80 1,95	310,21 126,10
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	64,60	48,83 35,75	3 154,69 2 309,45
		<i>Total</i>	Lei			13 734,17
		Total Dormitor (grupa mica) Inclusiv salariu				13 734,17 6 294,70
		1.2. Timplarie (usi)				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	18,80	23,11 23,11	434,50 434,50
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2*0,9m)	m2	24,00	1 753,47 51,05	42 083,40 1 225,20
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,20	123,41 66,88	1 258,76 682,20
		<i>Total</i>	Lei			43 776,66
		Total Timplarie (usi) Inclusiv salariu				43 776,66 2 341,90
		1.3. Electrica				
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	35,00	14,30 14,30	500,50 500,50
12	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de tavan	buc	35,00	459,40 79,30	16 079,00 2 775,50
		<i>Total</i>	Lei			16 579,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Electrica Inclusiv salariu				16 579,50 3 276,00
		1.4. Camera de joaca (Grupa mica)				
13	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	21,60	109,34 16,96	2 361,70 366,30
14	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosime 8 mm	m2	21,60	245,44 81,50	5 301,41 1 760,40
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,20	103,11 79,28	1 670,33 1 284,40
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-16,20	40,77 31,22	-660,40 -505,70
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,20	41,17 33,75	667,02 546,75
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,00	4,80 1,95	259,20 105,30
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	54,00	48,83 35,75	2 637,05 1 930,50
		<i>Total</i>	Lei			12 236,31
		Total Camera de joaca (Grupa mica) Inclusiv salariu				12 236,31 5 487,95
		1.5. Bloc sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,00	88,40 88,00	530,39 528,00
21	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	6,00	125,55 100,60	753,32 603,60
22	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen	m2	13,00	444,09 237,75	5 773,13 3 090,75
		<i>Total</i>	Lei			7 056,84
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				7 056,84 4 222,35
		1.6. Vestiar (Grupa mica)				
23	CK53I	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	18,40	109,37 16,97	2 012,42 312,30
24	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez grosime 2.8mm	m2	18,40	178,35 69,50	3 281,63 1 278,80
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	16,20	103,11 79,28	1 670,33 1 284,40

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-16,20	40,77 31,22	-660,40 -505,70
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,20	41,17 33,75	667,02 546,75
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,00	4,80 1,95	230,40 93,60
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	48,00	48,83 35,75	2 344,06 1 716,00
30	CO13A	Gratar pentru acoperirea sistemii de scurgere la lavoare din lemn de foioase	m2	2,00	118,80 33,80	237,60 67,60
		<i>Total</i>	Lei			9 783,06
		Total Vestiar (Grupa mica) Inclusiv salariu				9 783,06 4 793,75
		1.7. Coridor nr.1				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelei cu Betonocontact	m2	3,40	7,01 1,91	23,84 6,50
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,40	292,19 71,50	993,45 243,10
33	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	9,00	92,58 44,50	833,25 400,50
		<i>Total</i>	Lei			1 850,54
		Total Coridor nr.1				1 850,54

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				650,10
		1.8. Vestiar (Grupa medie)				
34	CK53I	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	15,20	109,34 16,96	1 661,99 257,85
35	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez grosime 2.8 mm	m2	15,20	178,40 69,50	2 711,62 1 056,40
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,20	103,11 79,28	1 670,33 1 284,40
37	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-16,20	40,77 31,22	-660,40 -505,70
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,20	41,17 33,75	667,02 546,75
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,00	4,80 1,95	201,60 81,90
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	42,00	48,83 35,75	2 051,00 1 501,50
		<i>Total</i>	Lei			8 303,16
		Total Vestiar (Grupa medie)				8 303,16
		Inclusiv salariu				4 223,10
		1.9. Coridor mare				
41	CK53I	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina	m2	26,50	109,35 16,96	2 897,86 449,55

1	2	3	4	5	6	7
		la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon				
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,00	103,12 79,30	3 299,95 2 537,60
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-32,00	40,74 31,20	-1 303,63 -998,40
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,00	41,16 33,75	1 317,28 1 080,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,00	4,80 1,95	460,80 187,20
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	96,00	48,83 35,75	4 688,05 3 432,00
47	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	30,00	92,72 44,50	2 781,46 1 335,00
		<i>Total</i>	Lei			14 141,77
		Total Coridor mare Inclusiv salariu				14 141,77 8 022,95
		1.10. Dormitor (grupa medie)				
48	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	27,84	109,36 16,97	3 044,61 472,50
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	27,84	245,42	6 832,37

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosime 8 mm			81,52	2 269,40
		<i>Total</i>	Lei			9 876,98
		Total Dormitor (grupa medie) Inclusiv salariu				9 876,98 2 741,90
		1.11. Camera de joaca (Grupa medie)				
50	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	27,84	109,36 16,97	3 044,61 472,50
		<i>Total</i>	Lei			3 044,61
		Total Camera de joaca (Grupa medie) Inclusiv salariu				3 044,61 472,50
		1.12. Dormitor (Grupa mare)				
51	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	29,00	109,35 16,96	3 171,11 491,85
		<i>Total</i>	Lei			3 171,11
		Total Dormitor (Grupa mare) Inclusiv salariu				3 171,11 491,85
		1.13. Camera de joaca (Grupa mare)				
52	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	28,00	109,37 16,97	3 062,24 475,20
		<i>Total</i>	Lei			3 062,24
		Total Camera de joaca (Grupa				3 062,24

1	2	3	4	5	6	7
		mare) Inclusiv salariu				475,20
		1.14. Vestiar (Grupa mare)				
53	CK53I	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	25,00	109,37 16,97	2 734,28 424,35
54	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez grosime 2.8 mm	m2	25,00	178,43 69,50	4 460,68 1 737,50
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,00	103,12 79,30	824,97 634,40
56	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-8,00	40,77 31,20	-326,13 -249,60
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,00	41,17 33,75	329,40 270,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,00	4,80 1,95	288,00 117,00
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	60,00	48,83 35,75	2 930,04 2 145,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelei cu Betonocontact	m2	3,00	7,05 1,95	21,15 5,85
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,00	291,98 71,50	875,93 214,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			12 138,32
		Total Vestiar (Grupa mare) Inclusiv salariu				12 138,32 5 299,00
		1.15. Coridor nr.2				
62	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	9,24	$\frac{109,31}{16,95}$	$\frac{1 010,04}{156,60}$
63	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex grosime 2.8 mm	m2	9,24	$\frac{178,52}{69,48}$	$\frac{1 649,57}{642,00}$
		<i>Total</i>	Lei			2 659,61
		Total Coridor nr.2 Inclusiv salariu				2 659,61 798,60
		1.16. Zal				
64	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	69,00	$\frac{109,35}{16,96}$	$\frac{7 545,48}{1 170,45}$
		<i>Total</i>	Lei			7 545,48
		Total Zal Inclusiv salariu				7 545,48 1 170,45
		<i>Total</i>	Lei			168 960,36
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				168 960,36 50 762,30

		Total	Lei	168 960,36
		Asigurari sociale	24 %	12 182,95
		Transportarea materialelor	10 %	11 656,66
		Total		192 799,97
		Cheltuieli de regie	14,5 %	27 956,00
		Beneficiu de deviz	6 %	13 245,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total				234 001,33
		TVA	20 %			46 800,27
		Total				280 801,60
		Total deviz:				280 801,60
		Inclisiv salariu				50 762,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)