

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			7,14	1 786,43
229	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de Profnastil	m2	43,7500	142,26 48,28	6 223,77 2 112,25
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8500	1 294,79 27,54	2 395,36 50,95
		<i>Total</i>	lei			16 112,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 112,67 3 949,63
		1.6.4. Stelaje				
231	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	192,8000	29,95 7,14	5 774,40 1 376,59
232	CK31A	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din PFL dur de 6 mm grosime (OSB din 18 mm grosime) pe suporturi din dulapi de rasinoase	m2	21,6000	297,05 64,60	6 416,22 1 395,36
		<i>Total</i>	lei			12 190,62
		Total Stelaje Inclusiv salariu				12 190,62 2 771,95
		<i>Total</i>	lei			41 060,63
		Total Ospataria (Depozit alimentar) Inclusiv salariu				41 060,63 11 411,42
		1.7. Streasina acoperis Cantina				
		1.7.1. Lucrari de demolare				
233	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,	m2	121,0000	24,68	2 986,28



M. B. ...

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Placi de mase plastice la streasina (vagonca)			24,48	2 962,08
234	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	121,0000	8,50 8,50	1 028,50 1 028,50
235	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,5000	46,24 46,24	208,08 208,08
236	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,5000	50,96 0,00	229,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 452,18
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 452,18 4 198,66
		1.7.2. Streasina				
237	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Profil 40x20	kg	514,3000	29,55 5,44	15 197,26 2 797,79
238	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din Profnastil, cu latimea medie de 1,9 m	m2	121,0000	261,29 138,04	31 615,61 16 702,84
239	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	121,0000	37,54 25,50	4 542,94 3 085,50
		<i>Total</i>	lei			51 355,81
		Total Streasina Inclusiv salariu				51 355,81 22 586,13
		<i>Total</i>	lei			55 807,99
		Total Streasina acoperis Cantina Inclusiv salariu				55 807,99 26 784,79
		1.8. Bloc 22				
		1.8.1. Scara metalica exterioroara (cota. 0.00 + 3,20)				




Beleu

1	2	3	4	5	6	7
240	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	419,0000	29,55 5,44	12 381,20 2 279,36
241	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,4900	976,02 363,80	478,25 178,26
242	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,0000	1 584,66 224,40	3 169,33 448,80
		<i>Total</i>	lei			16 028,78
		Total Scara metalica exterioara (cota. 0.00 + 3,20) Inklusiv salariu				16 028,78 2 906,42
		1.8.2. Balustrade la balcoane				
243	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	574,7000	29,55 5,44	16 982,04 3 126,37
244	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,5260	976,03 363,80	513,39 191,36
		<i>Total</i>	lei			17 495,43
		Total Balustrade la balcoane Inklusiv salariu				17 495,43 3 317,73
		1.8.3. Ferestre, Usi				



1	2	3	4	5	6	7
245	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	24,0000	1 253,18 55,66	30 076,32 1 335,79
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,4000	1 294,79 27,54	23 824,12 506,74
247	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,0000	321,04 85,00	3 210,40 850,00
		<i>Total</i>	lei			57 110,84
		Total Ferestre, Usi Inclusiv salariu				57 110,84 2 692,53
		<i>Total</i>	lei			90 635,05
		Total Bloc 22 Inclusiv salariu				90 635,05 8 916,68
		1.9. Bloc nr.9				
		1.9.1. Pereti				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	111,2200	12,41 10,88	1 380,45 1 210,07
249	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	111,2200	58,38 22,10	6 492,86 2 457,96
		<i>Total</i>	lei			7 873,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 873,31 3 668,03
		<i>Total</i>	lei			7 873,31
		Total Bloc nr.9 Inclusiv salariu				7 873,31 3 668,03
		1.10. Bloc nr.18				
		1.10.1. Pardoseli et.2				
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,8400	17,48 15,64	993,71 888,98



Berlin

1	2	3	4	5	6	7
251	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	56,8400	282,24 52,70	16 042,30 2 995,47
		<i>Total</i>	lei			17 036,01
		Total Pardoseli et.2 Inclusiv salariu				17 036,01 3 884,45
		<i>Total</i>	lei			17 036,01
		Total Bloc nr.18 Inclusiv salariu				17 036,01 3 884,45
		1.11. Casuta de langa bazin				
252	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,3000	105,40 105,40	874,82 874,82
253	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	9,6000	1 472,51 193,80	14 136,07 1 860,48
254	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	91,0000	19,79 2,01	1 801,32 182,55
255	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	36,0000	20,07 2,28	722,40 82,01
256	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,0000	89,75 40,80	1 615,46 734,40



Beed

1	2	3	4	5	6	7
257		Automacara	h-ut.	2,0000	372,00 0,00	744,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 894,07
		Total Casuta de langa bazin Inclusiv salariu				19 894,07 3 734,26
		1.12. Bloc nr.3				
		1.12.1. Pardoslei				
258	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,0000	8,15 7,48	537,95 493,68
259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,0000	52,85 23,80	3 487,89 1 570,80
260	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,6000	247,58 98,60	1 881,58 749,36
261	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	58,4000	282,24 52,70	16 482,59 3 077,68
		<i>Total</i>	lei			22 390,01
		Total Pardoslei Inclusiv salariu				22 390,01 5 891,52
		1.12.2. Tavan				
262	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	63,3000	254,81 85,00	16 129,48 5 380,50
263	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	63,3000	63,59 37,40	4 025,51 12 367,42



Beleu

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 154,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 154,99 7 747,92
		1.12.3. Pereti				
264	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2	108,7000	403,98 98,60	43 912,21 10 717,82
265	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	108,7000	63,59 37,40	6 912,69 4 065,38
		<i>Total</i>	lei			50 824,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 824,90 14 783,20
		1.12.4. Timplarie				
266	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,2600	14,28 14,28	217,91 217,91
267	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	9,7200	1 226,93 38,45	11 925,77 373,77
268	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,5400	1 294,79 27,54	7 173,13 152,57
		<i>Total</i>	lei			19 316,81
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 316,81 744,25
		1.12.5. Acoperis				
269	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza,	m2	84,5000	24,68 24,48	2 085,46 2 068,56



Beenu

1	2	3	4	5	6	7
		stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile				
270	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielelor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	42,2500	76,28 75,48	3 222,83 3 189,03
271	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	93,0000	31,19 8,50	2 900,71 790,50
272	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	84,5000	212,69 39,10	17 972,54 3 303,95
273	CE41A	Montarea capriilor cu tratament antiseptic	m3	0,6000	9 171,37 819,07	5 502,82 491,44
274	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=0.5m3	m2	84,5000	53,61 10,03	4 530,13 847,54
275	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	15,0000	853,40 155,04	12 800,97 2 325,60
		<i>Total</i>	lei			49 015,46
		Total Acoperis Inclusiv salariu				49 015,46 13 016,62
		1.12.6. Soclu				
276	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3,3000	280,22 98,60	924,72 325,38
		<i>Total</i>	lei			924,72
		Total Soclu Inclusiv salariu				924,72 325,38
		1.12.7. Ormoca				
277	CC03A	Montare plase sudate la inaltime	kg	14,3000	20,25	289,57



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100 d.3 - 14.3m2			1,53	21,88
278	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,3000	1 159,05 197,20	1 506,76 256,36
279	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,5000	226,74 57,80	1 700,55 433,50
		<i>Total</i>	lei			3 496,88
		Total Отмоска Inclusiv salariu				3 496,88 711,74
		1.12.8. Vopsirea fasad				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	122,0000	3,69 1,02	450,73 124,44
281	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	122,0000	42,66 19,04	5 204,58 2 322,88
		<i>Total</i>	lei			5 655,31
		Total Vopsirea fasad Inclusiv salariu				5 655,31 2 447,32
		<i>Total</i>	lei			171 779,08
		Total Bloc nr.3 Inclusiv salariu				171 779,08 45 667,95
		1.13. Bloc nr.4				
		1.13.1. Pardoseli				
282	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,0000	8,15 7,48	537,95 493,68
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,0000	52,85 23,80	3 487,89 1 570,80


1	2	3	4	5	6	7
284	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,6000	247,58 98,60	1 881,58 749,36
285	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	58,4000	282,24 52,70	16 482,59 3 077,68
		<i>Total</i>	lei			22 390,01
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 390,01 5 891,52
		1.13.2. Tavan				
286	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	63,3000	254,81 85,00	16 129,48 5 380,50
287	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	63,3000	63,59 37,40	4 025,51 2 367,42
		<i>Total</i>	lei			20 154,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 154,99 7 747,92
		1.13.3. Pereti				
288	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2	108,7000	403,98 98,60	43 912,21 10 717,82
289	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice	m2	108,7000	63,59 37,40	6 912,69 4 065,38



1	2	3	4	5	6	7
		modificate, diluabila in apa				
		<i>Total</i>	lei			50 824,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 824,90 14 783,20
		1.13.4. Timplarie				
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,2600	14,28 14,28	217,91 217,91
291	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	9,7200	1 226,93 38,45	11 925,77 373,77
292	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,5400	1 294,79 27,54	7 173,13 152,57
		<i>Total</i>	lei			19 316,81
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 316,81 744,25
		1.13.5. Acoperis				
293	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	84,5000	24,68 24,48	2 085,46 2 068,56
294	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielei din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	42,2500	76,28 75,48	3 222,83 3 189,03
295	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	93,0000	31,19 8,50	2 900,71 790,50
296	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	84,5000	212,69 39,10	17 972,54 3 303,95



1	2	3	4	5	6	7
297	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,6000	9 171,37 819,07	5 502,82 491,44
298	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=0.5m3	m2	84,5000	53,61 10,03	4 530,13 847,54
299	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	15,0000	853,40 155,04	12 800,97 2 325,60
		<i>Total</i>	lei			49 015,46
		Total Acoperis Inclusiv salariu				49 015,46 13 016,62
		1.13.6. Soclu				
300	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3,3000	280,22 98,60	924,72 325,38
		<i>Total</i>	lei			924,72
		Total Soclu Inclusiv salariu				924,72 325,38
		1.13.7. Отмоска				
301-	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100 d.3 - 14.3m2	kg	14,3000	20,25 1,53	289,57 21,88
302	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,3000	1 159,05 197,20	1 506,76 256,36
303	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,5000	226,74 57,80	1 700,55 433,50



Be...


1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 496,88
		Total Ormoca Inclusiv salariu				3 496,88 711,74
		1.13.8. Vopsirea fasad				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	122,0000	3,69 1,02	450,73 124,44
305	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	122,0000	42,66 19,04	5 204,58 2 322,88
		<i>Total</i>	lei			5 655,31
		Total Vopsirea fasad Inclusiv salariu				5 655,31 2 447,32
		<i>Total</i>	lei			171 779,08
		Total Bloc nr.4 Inclusiv salariu				171 779,08 45 667,95
		1.14. Bloc nr.8				
		1.14.1. Pardoslei				
306	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	59,1000	8,15 7,48	481,71 442,07
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,1000	52,85 23,80	3 123,25 1 406,58
308	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,8000	247,58 98,60	2 426,25 966,28
309	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	53,1700	282,24 52,70	15 006,50 2 802,06
		<i>Total</i>	lei			21 037,71
		Total Pardoslei				21 037,71



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 616,99
		1.14.2. Tavan				
310	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	60,0000	254,81 85,00	15 288,61 5 100,00
311	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	60,0000	63,59 37,40	3 815,65 2 244,00
		<i>Total</i>	lei			19 104,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 104,26 7 344,00
		1.14.3. Pereti				
312	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	59,1000	12,41 10,88	733,55 643,01
313	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	70,4200	58,38 22,10	4 111,02 1 556,28
		<i>Total</i>	lei			4 844,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 844,57 2 199,29
		1.14.4. Timplarie				
314	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,4800	14,28 14,28	206,77 206,77
315	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	8,6700	1 226,93 38,45	10 637,50 333,40
316	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,8100	1 294,79 27,54	7 522,73 160,01



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 367,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 367,00 700,18
		1.14.5. Отмоска				
317	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100 d.3 - 14.3m2	kg	15,4000	20,25 1,53	311,83 23,56
318	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,4000	1 159,04 197,20	1 622,65 276,08
319	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,5000	226,74 57,80	1 927,29 491,30
		<i>Total</i>	lei			3 861,77
		Total Отмоска Inclusiv salariu				3 861,77 790,94
		1.14.6. Vopsirea fasad				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,0000	3,69 1,02	406,40 112,20
321	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	110,0000	42,66 19,04	4 692,65 2 094,40
		<i>Total</i>	lei			5 099,05
		Total Vopsirea fasad Inclusiv salariu				5 099,05 2 206,60
		<i>Total</i>	lei			72 314,36
		Total Bloc nr.8 Inclusiv salariu				72 314,36 18 858,00
		<i>Total</i>	lei			




B. B.


1	2	3	4	5	6	7
						1 308 960,90
		<i>Fond sociala</i>	24 %			88 086,18
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			9 175,59
		<i>Total</i>				1 406 222,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			28 124,45
		<i>Total</i>				1 434 347,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			28 686,94
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 463 034,06 367 025,74
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari de constructii				
		2.1.1. Anexa la cantina Vestiar + WC				
322	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	14,28 14,28	28,56 28,56
323	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	40,0000	6,80 6,80	272,00 272,00
324	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,0000	14,94 10,20	597,44 408,00
		<i>Total</i>	lei			898,00
		Total Anexa la cantina Vestiar + WC Inclusiv salariu				898,00 708,56
		2.1.2. Cladirea linga Bazin				
325	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,0000	14,28 14,28	342,72 342,72
326	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in	m	580,0000	6,80 6,80	3 944,00 3 944,00

Buiu


1	2	3	4	5	6	7
		pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp				
327	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	580,0000	14,94 10,20	8 662,82 5 916,00
		<i>Total</i>	lei			12 949,54
		Total Cladirea linga Bazin Inklusiv salariu				12 949,54 10 202,72
		2.1.3. Ospatoria, frigider si depozit				
328	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	14,28 14,28	57,12 57,12
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	106,0000	6,80 6,80	720,80 720,80
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	106,0000	14,94 10,20	1 583,21 1 081,20
		<i>Total</i>	lei			2 361,13
		Total Ospatoria, frigider si depozit Inklusiv salariu				2 361,13 1 859,12
		2.1.4. Reparatii bloc 8				
331	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	14,28 14,28	28,56 28,56
332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	6,46 5,10	12,91 10,20
333	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,0000	6,80 6,80	544,00 544,00
334	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,0000	14,94 10,20	1 194,87 816,00
		<i>Total</i>	lei			1 780,34



1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatii bloc 8 Inclusiv salariu				1 780,34 1 398,76
		<i>Total</i>	lei			17 989,01
		<i>Fond sociala</i>	24 %			3 400,60
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			29,92
		<i>Total</i>				21 419,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			428,39
		<i>Total</i>				21 847,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			436,96
		<i>Total</i>				22 284,88
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				22 284,88 14 169,16
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Anexa la cantina Vestiar + WC				
335	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4000	4 072,27 1 754,40	1 628,91 701,76
336	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	28,0000	8,53 0,00	238,84 0,00
337	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	12,0000	12,95 0,00	155,40 0,00
338	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,0000	11,53 0,00	23,06 0,00
339	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	40,0000	26,46 22,78	1 058,33 911,20
340	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0400	6 997,75 3 944,00	279,91 157,76
341		Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	4,0000	311,55 0,00	1 246,20 0,00
342	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	1 310,00 1 094,67	39,30 32,84



1	2	3	4	5	6	7
343		Intreruptor cu o clapa	buc	3,0000	37,20	111,60
					0,00	0,00
344	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0100	3 212,00	32,12
					2 587,00	25,87
345		Priza	buc	1,0000	39,06	39,06
					0,00	0,00
346	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,0000	3,26	13,04
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 865,77
		Total Anexa la cantina Vestiar + WC Inclusiv salariu				4 865,77 1 829,43
		2.2.2. Casute de odihna (4 buc)				
347	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4800	4 070,71	1 953,94
					1 754,40	842,11
348	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	8,53	213,25
					0,00	0,00
349	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	23,0000	12,95	297,85
					0,00	0,00
350	pret	Cutie de ramificatie	buc	4,0000	11,53	46,12
					0,00	0,00
351	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	48,0000	18,03	865,31
					10,20	489,60
352	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0400	6 997,75	279,91
					3 944,00	157,76
353	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0400	5 373,75	214,95
					2 992,00	119,68
354		Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	4,0000	311,55	1 246,20
					0,00	0,00
355		Corp de iluminat cu lampi luminescente exterior	buc	4,0000	204,60	818,40
					0,00	0,00




Beetu

1	2	3	4	5	6	7
356	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	1 328,75 1 115,25	53,15 44,61
357		Intreruptor cu doua clape	buc	4,0000	44,64 0,00	178,56 0,00
358	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,0000	3,26 0,00	13,04 0,00
359	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	114,85 53,04	459,41 212,16
360		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	4,0000	21,86 0,00	87,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 727,53
		Total Casute de odihna (4 buc) Inclusiv salariu				6 727,53 1 865,92
		2.2.3. Cladirea linga Bazin				
361	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,8000	4 069,42 1 754,40	23 602,61 10 175,52
362	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	360,0000	8,53 0,00	3 070,80 0,00
363	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	220,0000	12,95 0,00	2 849,00 0,00
364	pret	Cutie de ramificatie	buc	24,0000	11,53 0,00	276,72 0,00
365	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	580,0000	26,46 22,78	15 345,75 13 212,40
366	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,2400	6 999,58 3 944,00	1 679,90 946,56
367	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0400	5 373,75 2 992,00	214,95 119,68
368		Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	24,0000	311,55 0,00	7 477,20 0,00
369		Corp de iluminat cu lampi luminescente exterior	buc	4,0000	204,60	818,40

K. K. K.

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
370	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	1 310,33	157,24
					1 094,83	131,38
371		Intreruptor cu o clapa	buc	12,0000	37,20	446,40
					0,00	0,00
372	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,2200	3 358,91	738,96
					2 587,41	569,23
373		Priza	buc	22,0000	39,06	859,32
					0,00	0,00
374	pret	Cutie pentru intreruptor si prize	buc	34,0000	3,26	110,84
					0,00	0,00
375	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc	1,0000	360,72	360,72
					332,18	332,18
376	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	174,51	174,51
					78,88	78,88
377	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	114,86	229,71
					53,04	106,08
		<i>Total</i>	lei			58 413,03
		Total Cladirea linga Bazin Inklusiv salariu				58 413,03 25 671,91
		2.2.4. Ospataria, frigider si depozit				
378	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,0600	4 069,68	4 313,86
					1 754,40	1 859,66
379	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	68,0000	8,53	580,04
					0,00	0,00
380	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	38,0000	12,95	492,10
					0,00	0,00
381	pret	Cutie de ramificatie	buc	4,0000	11,53	46,12
					0,00	0,00
382	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	106,0000	26,46	2 804,57
					22,78	2 414,68



Beiu


1	2	3	4	5	6	7
383	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0600	6 999,67 3 944,00	419,98 236,64
384		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	6,0000	311,55 0,00	1 869,30 0,00
385	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluoescente tip LED	buc	12,0000	66,14 5,10	793,64 61,20
386	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	1 308,25 1 094,75	52,33 43,79
387		Intreruptor cu o clapa	buc	4,0000	37,20 0,00	148,80 0,00
388	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0900	3 345,89 2 587,44	301,13 232,87
389		Priza	buc	9,0000	39,06 0,00	351,54 0,00
390	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	7,0000	3,26 0,00	22,82 0,00
391	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc	1,0000	360,72 332,18	360,72 332,18
392	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	174,51 78,88	174,51 78,88
393	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000	114,85 53,04	689,12 318,24
394	VA05C1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 1600 - 2500 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie	m	6,0000	269,49 128,18	1 616,94 769,08
395	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	4,5000	360,36 128,18	1 621,60 576,81



1	2	3	4	5	6	7
396	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	984,66 37,40	1 969,33 74,80
397	VB30D2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate - doar manopera	m2	4,0000	104,00 95,20	416,00 380,80
398	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw - ventilator in cap. utilaje	buc	1,0000	779,56 663,68	779,56 663,68
		<i>Total</i>	lei			19 824,01
		Total Ospatoria, frigider si depozit Inklusiv salariu				19 824,01 8 043,31
		2.2.5. Bloc nr.3				
399	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,6000	5 886,02 1 754,40	3 531,61 1 052,64
400	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	35,0000	8,53 0,00	298,55 0,00
401	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	25,0000	12,95 0,00	323,75 0,00
402	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,0000	11,53 0,00	23,06 0,00
403	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	60,0000	26,46 22,78	1 587,49 1 366,80
404	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0500	7 322,80 3 944,00	366,14 197,20
405		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	5,0000	311,55 0,00	1 557,75 0,00
406	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	10,0000	66,14 5,10	661,37 51,00



1	2	3	4	5	6	7
407	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	1 304,33 1 094,67	39,13 32,84
408		Intreruptor	buc	3,0000	39,06 0,00	117,18 0,00
409	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0200	3 432,50 2 587,50	68,65 51,75
410		Priza	buc	2,0000	39,06 0,00	78,12 0,00
411	pret	Cutie pentru intreruptor si prize	buc	5,0000	3,26 0,00	16,30 0,00
412	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc	1,0000	360,72 332,18	360,72 332,18
413	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	173,78 78,88	173,78 78,88
414	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	114,57 53,04	343,70 159,12
		<i>Total</i>	lei			9 547,30
		Total Bloc nr.3 Inclusiv salariu				9 547,30 3 322,41
		2.2.6. Bloc nr.4				
415	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,6000	5 886,02 1 754,40	3 531,61 1 052,64
416	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	35,0000	8,53 0,00	298,55 0,00
417	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	25,0000	12,95 0,00	323,75 0,00
418	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,0000	11,53 0,00	23,06 0,00
419	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	60,0000	26,46 22,78	1 587,49 1 366,80



1	2	3	4	5	6	7
420	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0500	7 322,80 3 944,00	366,14 197,20
421		Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	5,0000	311,55 0,00	1 557,75 0,00
422	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	10,0000	66,14 5,10	661,37 51,00
423	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	1 304,33 1 094,67	39,13 32,84
424		Intreruptor	buc	3,0000	39,06 0,00	117,18 0,00
425	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0200	3 432,50 2 587,50	68,65 51,75
426		Priza	buc	2,0000	39,06 0,00	78,12 0,00
427	pret	Cutie pentru intreruptor si prize	buc	5,0000	3,26 0,00	16,30 0,00
428	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc	1,0000	360,72 332,18	360,72 332,18
429	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	173,78 78,88	173,78 78,88
430	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	114,57 53,04	343,70 159,12
		<i>Total</i>	lei			9 547,30
		Total Bloc nr.4 Inclusiv salariu				9 547,30 3 322,41
		2.2.7. Bloc nr.8				
431	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,6000	5 886,02 1 754,40	3 531,61 1 052,64
432	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	35,0000	8,53	298,55

Biseru

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
433	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	25,0000	12,95	323,75
					0,00	0,00
434	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,0000	11,53	23,06
					0,00	0,00
435	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	60,0000	26,46	1 587,49
					22,78	1 366,80
436	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0500	7 322,80	366,14
					3 944,00	197,20
437		Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	5,0000	311,55	1 557,75
					0,00	0,00
438	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluoescnte tip LED	buc	10,0000	66,14	661,37
					5,10	51,00
439	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	1 304,33	39,13
					1 094,67	32,84
440		Intrerupator	buc	3,0000	39,06	117,18
					0,00	0,00
441	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0200	3 432,50	68,65
					2 587,50	51,75
442		Priza	buc	2,0000	39,06	78,12
					0,00	0,00
443	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	5,0000	3,26	16,30
					0,00	0,00
444	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc	1,0000	360,72	360,72
					332,18	332,18
445	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	173,78	173,78
					78,88	78,88
446	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	114,57	343,70
					53,04	159,12
		<i>Total</i>	lei			9 547,30



1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc nr.8 Inclusiv salariu				9 547,30 3 322,41
		<i>Total</i>	lei			118 472,24
		<i>Fond sociala</i>	24 %			11 370,67
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			604,24
		<i>Total</i>				130 447,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			2 368,89
		<i>Total</i>				132 816,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			2 656,31
		<i>Total</i>				135 472,35
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				135 472,35 47 377,80
		<i>Total</i>	lei			157 757,23
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				157 757,23 61 546,96
		3. Utilaj				
		3.1. Cladirea linga Bazin				
447	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat		1,0000	604,50	604,50
					0,00	0,00
448		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	1,0000	21,86	21,86
					0,00	0,00
449		Intreruptor automat 3F, 20A	buc	2,0000	69,75	139,50
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			765,86
		Total Cladirea linga Bazin Inclusiv salariu				765,86
		3.2. Ospatoria, frigider si depozit				
450	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat		1,0000	604,50	604,50
					0,00	0,00
451		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	6,0000	21,86	131,16
					0,00	0,00
452		Intreruptor automat 3F, 20A	buc	1,0000	69,75	69,75
					0,00	0,00
453		Hota de ventilare 1x1m	buc	2,0000	2 836,50	5 673,00
					0,00	0,00

Beenu

1	2	3	4	5	6	7
454		Hota de ventilare 0.60x0.35m	buc	2,0000	2 046,00 0,00	4 092,00 0,00
455		Ventilator de canal	buc	1,0000	976,50 0,00	976,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 546,91
		Total Ospatoria, frigider si depozit Inclusiv salariu				11 546,91
		3.3. Bloc nr.3				
456	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat		1,0000	604,50 0,00	604,50 0,00
457		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	1,0000	21,86 0,00	21,86 0,00
458		Intreruptor automat 3F, 20A	buc	3,0000	69,75 0,00	209,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			835,61
		Total Bloc nr.3 Inclusiv salariu				835,61
		3.4. Bloc nr.4				
459	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat		1,0000	604,50 0,00	604,50 0,00
460		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	1,0000	21,86 0,00	21,86 0,00
461		Intreruptor automat 3F, 20A	buc	3,0000	69,75 0,00	209,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			835,61
		Total Bloc nr.4 Inclusiv salariu				835,61
		3.5. Bloc nr.8				
462	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat		1,0000	604,50 0,00	604,50 0,00
463		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	1,0000	21,86 0,00	21,86 0,00
464		Intreruptor automat 3F, 20A	buc	3,0000	69,75 0,00	209,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			835,61
		Total Bloc nr.8 Inclusiv salariu				835,61



Beccu

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			14 819,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 819,60

		Total	lei			1 635 610,89
		TVA	20 %			327 122,18
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 962 733,07
						428 572,70



[Handwritten Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)